

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

RAAMOVEREENKOMST REINIGEN EN INSPECTEREN 2026-2029

Besteknummer: WK 2025-14

Inlichtingen

Tot en met dinsdag 7 april 2026 was het mogelijk om vragen te stellen over de raamovereenkomst WK 2025-14, Reinigen en inspecteren 2026-2029.

Voor een overzicht van vraag en antwoord wordt verwezen naar Tendered.

Eventuele consequenties voor de besteksposten zijn verwerkt in deel 2.2 van deze nota.

Er wordt een nieuw rsx-bestand verstrekt in verband met de gewijzigde inschrijvingsstaat.

Wijzigingen en toevoegingen

De volgende besteksposten geheel vervangen of toevoegen aan het bestek.

Daar waar een paragraaf, bestekspost of bepaling vervalt wordt dit specifiek aangegeven.

1. Algemeen

PAR**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging****08 Deelopdrachten**

In principe krijgt de opdrachtnemer 1 deelopdracht per jaar opgedragen en worden zoveel mogelijk geclusterd per dorp aangeleverd.

De werkzaamheden binnen 1 deelopdracht dienen in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd.

De hoeveelheden die in dit bestek staan zijn fictieve hoeveelheden gebaseerd op vier jaar reinigen en inspecteren.

De opdrachtnemer kan er van uitgaan dat de hoeveelheden van de jaarlijks weg te zetten deelopdrachten ca. 1/4 deel (25%) bedragen van de totale hoeveelheden zoals opgenomen in deze raamovereenkomst.

Met uitzondering van het eerste jaar 2026, in dit jaar wordt ca. 40 km aan riolen gereinigd en geïnspecteerd.

De aard van de werkzaamheden, zoals fictief omschreven in dit bestek, hebben grote gelijkenis met de werkzaamheden in de op te dragen contractperiode, maar kunnen per diameter afwijken.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211030	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 60 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .2. Profielafmeting(en): 315 en 400 mm . .1. . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%9. . Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 410010	m	30,762.00	F
212030	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 60 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton .2. Profielafmeting(en): 300 en 400 mm . .1. . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%9. . Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 410010	m	71,854.00	F
213030	257502		Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Grootste putafstand: 60 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton .3. Profielafmeting(en): 400/600 en 500/750 mm . .1. . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%9. . Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 410010	m	4,296.00	F
23			Bestekspost vervalt Bestekspost vervalt			
23			Dwa+gemengd: reinigen vervuilingsgraad >50%			
231			Bestekspost vervalt Bestekspost vervalt			
231			Kunststofriolen			
231010			Bestekspost vervalt			
231010	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 60 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): 160, 200 en 250 mm . .2. . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%9. . Verontreinigingsgraad >50% van de inwendige hoogte van de leiding1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 410010	m	3,600.00	F
231030			Bestekspost vervalt			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
231030	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 60 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .2. Profielafmeting(en): 315 en 400 mm Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% Verontreinigingsgraad >50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 410010	m	1,680.00	F
231050			Bestekspost vervalt			
231050	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 50 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .3. Profielafmeting(en): 500 en 600 mm Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% Verontreinigingsgraad >50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 410010	m	300.00	F
232			Bestekspost vervalt Bestekspost vervalt			
232			Betonriolen rond			
232010			Bestekspost vervalt			
232010	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 60 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton .1. Profielafmeting(en): 200 en 250 mm Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% Verontreinigingsgraad >50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 410010	m	606.00	F
232030			Bestekspost vervalt			
232030	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 60 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton .2. Profielafmeting(en): 300 en 400 mm Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% Verontreinigingsgraad >50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 410010	m	4,230.00	F
232050			Bestekspost vervalt			
232050	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: 60 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton .3. Profielafmeting(en): 500 en 600 mm Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% Verontreinigingsgraad >50% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 410010	m	1,080.00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232070			Bestekspost vervalt				
232070	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	300.00	F	
			Grootste putafstand: 50 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.4.	Profielafmeting(en): 700, 800 en 900 mm				
		.2.	Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD				
			conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%				
		.9.	Verontreinigingsgraad >50% van de inwendige hoogte				
			van de leiding				
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 410010				
232090			Bestekspost vervalt				
232090	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	300.00	F	
			Grootste putafstand: 50 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.5.	Profielafmeting(en): 1000 mm en groter				
		.2.	Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD				
			conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%				
		.9.	Verontreinigingsgraad >50% van de inwendige hoogte				
			van de leiding				
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 410010				
233			Bestekspost vervalt				
			Bestekspost vervalt				
233			Betonriolen eivorm				
233010			Bestekspost vervalt				
233010	257502		Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	300.00	F	
			Grootste putafstand: 50 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.2.	Profielafmeting(en): 250/375 en 300/450 mm				
		.2.	Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD				
			conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%				
		.9.	Verontreinigingsgraad >50% van de inwendige hoogte				
			van de leiding				
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 410010				
233030			Bestekspost vervalt				
233030	257502		Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	300.00	F	
			Grootste putafstand: 50 m				
		1.	Aard te reinigen oppervlak: beton				
		.3.	Profielafmeting(en): 400/600 en 500/750 mm				
		.2.	Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD				
			conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%				
		.9.	Verontreinigingsgraad >50% van de inwendige hoogte				
			van de leiding				
		.1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 410010				
233050			Bestekspost vervalt				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
233050	257502		Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Grootste putafstand: 50 m 1. Aard te reinigen oppervlak: beton .4. Profielafmeting(en): 600/900 en 700/1050 mm .2. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% .9. Verontreinigingsgraad > 50% van de inwendige hoogte van de leiding .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 410010	m	300.00	F
51			Bestekspost vervalt Bestekspost vervalt			
51			Verkeersmaatregelen			
511			Bestekspost vervalt Bestekspost vervalt			
511			Toepassen afzettingen			
511010			Bestekspost vervalt			
511010	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan riolering 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122b Werken op fietspad of fiets-/bromfietspad met een versmalling. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	4.00	F
511020			Bestekspost vervalt			
511020	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan riolering 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook, zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	4.00	F
511030			Bestekspost vervalt			
511030	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan riolering 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling van de rijbaan met werkvoertuig met eigen bebakening .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	4.00	F
512			Bestekspost vervalt Bestekspost vervalt			
512			Toepassen verkeersregelaars			
512010			Bestekspost vervalt			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512010	109999	.	Toepassen verkeersregelaars Betreft: inzet van één of meerdere verkeersregelaars in aanvulling op toegepaste verkeersmaatregelen voor de reinigings- en inspectiewerkzaamheden. De in te zetten verkeersregelaar(s) dient te zijn aangesteld als Algemeen Bevoegd Verkeersregelaar en de Nederlandse taal (minimaal niveau B1) te beheersen. Meerdere verkeersregelaars per afzetting mogelijk. Inclusief benodigde communicatie middelen.	uur	120.00	F	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020=100).

02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\dots\%$, waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\dots\%$, waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.