

Productblad BVB Teelaarde 0-30

Aan de basis van de groei

Toepasbaar

- Geschikt voor ophogen van de bodem

Eigenschappen

- Grof afgezeefd op 0-30 mm.
- Gecertificeerd voor toepassing in de Nederlandse bodem

Samenstelling

- Zuurgraad pH (H₂O) : 6.0 - 7.5
 - EC (elektrische geleidbaarheid) : < 1.0 mS/cm
 - Organisch stofgehalte : 1 - 5 %
 - Lutum : < 5%
 - Respiratiesnelheid : < 5 mmol O₂/kg OS/uur
 - Chloride gehalte : < 350 mg/l
 - Zeefmaat : 0 - 30 mm
-
- Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
 - Voldoet aan de gestelde eisen van de standaard RAW Bepalingen 2015
 - Geleverd met certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.

Omrekenfactor

- Omrekenfactor los → vast ≈ 1,3