Grondbalans

Project: Herinrichting centrumgebied Ridderkerk
Bestek: 2022-048
d.d. 15-12-2025
Versie 0.0

GROND ONTGRAVEN

zand

Bestekspost	afvoeren	hergebruik	verontreinigd	kwaliteit
211010			410	
211020			245	
211110	1545			
211120	630	170		
212120	830			
213020			105	
213120	475		225	
260010				
260110	115		115	
	3595	**170**	**1100**	

grond

Bestekspost	afvoeren	hergebruik	verontreinigd	kwaliteit
212130	550			
213030			105	
213040			55	
213140	320			
213150	125			
260020	110			
	1105	**0**	**160**	

bomenzand

Bestekspost	afvoeren	hergebruik	verontreinigd	kwaliteit
	0	**0**	**0**	

teelaarde

Bestekspost	afvoeren	hergebruik	verontreinigd	kwaliteit
131230		65		
	0	**65**	**0**	

Overig (vul grondsoort in)

Bestekspost	afvoeren	hergebruik	verontreinigd	Kwaliteit
	0	**0**	**0**	

GROND VERWERKEN/LEVERANTIE

zand

Bestekspost	aanvullen	uit hergebruik	leverantie
230110	3500	0	3500
230510	70	70	0
230520	1380	0	1380
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	4950	**70**	**4880**

bomengrond

Bestekspost	aanvullen	hergebruik	leverantie
230340	265	0	265
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	265	**0**	**265**

bomenzand

Bestekspost	aanvullen	hergebruik	leverantie
230330	340	0	340
		-340	340
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	340	**-340**	**680**

teelaarde

Bestekspost	aanvullen	hergebruik	leverantie
230310	310	0	0
230320	180	0	0
230360	85	0	85
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	575	**0**	**85**

Overig (substraat)

Bestekspost	aanvullen	hergebruik	leverantie
230130	390	0	390
230140	260	0	260
230150	62	0	62
230370	12	0	12
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	724	**0**	**724**

TOTAAL OVERZICHT

Ontgraven	schoon	verontreinigd
zand	3.595 m³	1.100 m³
grond	1.105 m³	160 m³
bomenzand	0 m³	0 m³
teelgrond	0 m³	0 m³
overig	0 m³	0 m³

Afvoeren	schoon	verontreinigd
zand	3.595 m³	1.100 m³
grond	1.105 m³	160 m³
bomenzand	0 m³	0 m³
teelgrond	0 m³	0 m³
overig	0 m³	0 m³

Aanvullen	
zand	4.950 m³
bomengrond	265 m³
bomenzand	340 m³
teelgrond	575 m³
overig	724 m³

Leveranties	
zand	4.880 m³
grond	265 m³
bomenzand	680 m³
teelgrond	85 m³
overig	724 m³