Grondbalans Riolering Polderweg - Prins Hendriklaan *Besteknr. 10-2025* *d.d. 14-04-2026*

IND = klasse Industrie
L&N = klasse Landbouw en Natuur
WO = klasse Wonen
L = leveren
B = bestaand

vervoeren naar depot
afvoeren naar erkend verwerker
vervoeren naar werk
vervalt aan aannemer
nieuw te leveren

Omschrijving	Bestekspost	Hoeveelheden in m3																			
		Zand (IND)	Zand (L&N)	Zand (matig verontreinigd)	Zand (sterk verontreinigd)	Zand voor zandbed (L)	Zand voor aanvulling (L)	Drainzand (L)	Grond	Grond (slib)	Klei/veen (IND)	Klei/veen (WO)	Drainzand (B)	Bomenzand (B)	Bomengrond (B)	Bomengrond (L)	Teelgrond (L)	Menggranulaat (schoon)	Menggranulaat (teerh.)	Slakken	Baksteen/Leisteen
FUNDERINGSLAGEN																					
Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=0,15m	140010																	57,5			
Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=0,24m	140020																	252,0			
Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=0,33m	140030																	756,5			
Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=0,35m	140040																	416,5			
Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=0,57m	140050																	532,5			
Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=0,12m	141010																			59,0	
Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=0,19m	141020																			127,5	
Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=0,30m	142010																				116,0
Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=0,40m	142020																				64,0
Verwijderen teerhoudend funderingslaag, ld=0,14m	143010																		59,0		
Verwijderen teerhoudend funderingslaag, ld=0,57m	143020																		114,0		
Vervoeren funderingslaag, naar depot	144010																	2015,0			
Vervoeren funderingslaag, van depot naar werk	144020																	1500,0			
Afvoeren funderingslaag	144030																	515,0			
Afvoeren funderingslaag	144040																			186,5	
Afvoeren funderingslaag	144050																				180,0
Verwerken funderingslaag, in depot	145010																	2015,0			
Ontgraven funderingslaag, uit depot	145020																	2015,0			
Aanbrengen ongebonden wegfundering	401010																	1830,0			
Leveren ongebonden steenmengsel	401020																	330,0			
GROND																					
Zand aanvullen t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put	188130					4,0															
Zand ontgraven uit cunet rijweg, ld=0,05 m	210010	60,0																			
Zand ontgr. uit cunet voetpad/rijweg, ld=0,05 m	210020		105,0																		
Zand ontgraven uit cunet rijweg, ld=0,13 m	210030	50,0																			
Zand ontgraven uit cunet rijweg, ld=0,20 m	210040		32,0																		
Zand ontgraven uit cunet voetpad/rijweg, ld=0,15 m	210050	580,0																			
Zand ontgraven uit cunet voetpad/rijweg, ld=0,30 m	210060	145,0																			
Zand ontgraven uit cunet rabatstrook	210070			13,0																	
Zand ontgraven t.b.v. sleuf, nieuwe riolering, ld= 1,90 m.	211010	6230,0																			
Zand ontgraven t.b.v. sleuf, nieuwe riolering, ld= 2,15 m.	211020		5600,0																		
Grond ontgraven t.b.v. sleuf, nieuwe riolering, ld= 0,50 m.	211030										475,0										
Grond ontgraven t.b.v. sleuf, nieuwe riolering, ld= 0,40 m.	211040											240,0									
Zand ontgraven t.b.v. sleuf, nieuwe riolering, ld= 1,10 m.	211050				160,0																
Zand ontgraven t.b.v. sleuf, te verwijderen riolering, ld= 1,30 m.	211060	200,0																			
Zand ontgraven t.b.v. sleuf, te verwijderen riolering, ld= 1,75 m.	211070	685,0																			
Zand ontgraven t.b.v. sleuf, te verwijderen riolering, ld= 1,95 m.	211080		465,0																		
Grond ontgraven uit watergang (sliblaag).	211090									5,0											
Grond ontgraven uit bestaand boomvak.	212010												8,5								
Grond ontgraven uit bestaand boomvak.	212020													36,0							
Verwijderen bomengrond uit kratten.	212030														4,0						
Grond ontgraven uit bestaand boomvak.	212040		3,0																		
Grond ontgraven uit cunet nieuwe boomvakken.	212050	30,0																			
Grond ontgraven t.p.v. bandenlijn langs groen, ld=0,20 m.	213010								60,0												
Grond ontgraven t.p.v. te verwijderen riool in groen.	213020								120,0												
Zand ontgraven uit cunet groenstrook, ld=0,30 m.	213030	90,0																			
Grond ontgraven uit cunet verhardingen, ld= 0,40 m.	213040								40,0												
Grond ontgraven uit cunet beplantingsvakken.	213050								20,0												
Zand ontgraven uit tijdelijk depot (klasse Industrie).	214010	8070,0																			
Zand ontgraven uit tijdelijk depot (klasse Landbouw en Natuur).	214020		6205,0																		
Zand vervoeren naar tijdelijk depot (klasse Industrie)	220010	8070,0																			
Zand vervoeren naar tijdelijk depot (klasse Landbouw en Natuur)	220020		6205,0																		
Afvoeren zand (klasse Industrie)	221010	8070,0																			
Afvoeren zand (klasse Landbouw en Natuur)	221020		6205,0																		
Afvoeren zand (matig verontreinigd).	221030			13,0																	
Afvoeren zand (sterk verontreinigd).	221040				160,0																
Afvoeren grond (klasse Industrie).	221050								60,0												
Afvoeren grond, klei/veen (klasse Industrie).	221060										475,0										
Afvoeren grond, klei/veen (klasse Wonen).	221070											240,0									
Afvoeren drainagezand.	221080												8,5								
Afvoeren bomenzand	221090													36,0							
Afvoeren bomengrond.	221100														4,0						
Afvoeren Slib.	221110									5,0											
Zand verwerken in cunet voetpad/rijweg, ld=0,15 m.	230010					120,0															
Zand verwerken in cunet voetpad/rijweg/parkeervakken, ld=0,30 m.	230020					100,0															
Zand verwerken in cunet voetpad, ld=0,35 m.	230030					20,0															
Zand verwerken in cunet voetpad/parkeervakken, ld=0,70 m.	230040					30,0															
Aanvullen sleuf, t.b.v. nieuwe riolering, ld= 1,70 m.	231010					1680,0															
Aanvullen sleuf, t.b.v. nieuwe riolering, ld= 2,05 m.	231020					3555,0															
Aanvullen sleuf, t.b.v. nieuwe riolering, ld= 2,50 m.	231030					5450,0															
Aanvullen sleuf, t.b.v. nieuwe riolering, ld= 0,70 m.	231040							75,0													
Aanvullen sleuf, t.b.v. nieuwe riolering, ld= 1,75 m.	231050							675,0													
Aanvullen sleuf, t.b.v. te verwijderen riolering, ld= 1,65 m.	231060					1351,0															
Grond verwerken in cunet boomgrondverbetering.	232010															30,0					
Grond verwerken in groenstrook, ld-0,30 m.	233010																90,0				
Grond verwerken in groenstrook (langs bandenlijn), ld-0,20 m.	233020								60,0												
Grond verwerken in groenstrook (rioolsleuf), ld-0,20 m.	233030								120,0												
Grond verwerken in beplantingsvakken, ld=0,30 m.	233040																20,0				
Zand verwerken in tijdelijk depot (klasse Industrie).	234010	8070,0																			
Zand verwerken in tijdelijk depot (klasse Landbouw en Natuur).	234020		6205,0																		
Leveren zand, zand voor zandbed.	240020					12310,0																excl. uitleveringsfactor
Leveren drainagezand.	240030							750,0								30,0	110,0					excl. uitleveringsfactor
Leveren teelgrond.	240040																				
Leveren bomengrond.	240050																				