Behoort bij: 10-2025

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**VOORBEREIDENDE- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
10	**LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN**					
101	**ALGEMEEN**					
101010	Aanbrengen vast NAP meetpunt binnen het werkterrein.	EUR		N		
101050	Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.	EUR		N		
101060	Schonen terrein.	EUR		N		
102	**RIOLERING**					
102010	Uitvoeren hoogtemetingen tbv aansluiting op best. riool	EUR		N		
102020	Uitzetten hoofdriool.	EUR		N		
102030	Locatiemeting huisaansluiting nabij erfgrens	st	150,00	V		
102040	Vaststellen hoogte van huis- en kolkaansluitingen	EUR		N		
102050	Graven proefsleuven t.b.v. controle huisaansluitingen	m	180,00	V		
11	**KABELS EN LEIDINGEN**					
110010	Graven proefsleuven t.b.v. kabels en leidingen.	m	120,00	V		
110020	Aanbrengen mantelbuis.	st	1,00	V		
12	**OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN**					
120	**Opbreken opsluitbanden**					
120010	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	10,00	V		
120020	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	310,00	V		
120030	Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm.	m	230,00	V		
120040	Opbreken opsluitbanden 150 x 250 mm.	m	45,00	V		
120050	Opbreken opsluitbanden 200 x 250 mm.	m	50,00	V		
120060	Opbreken rijwielpadbanden 40/120 x 200 mm.	m	35,00	V		
120070	Opbreken rabatbanden 300 x 250 mm, specie.	m	20,00	V		
121	**Opbreken trottoirbanden**					
121010	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm, op zandbed.	m	75,00	V		
121020	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm, in specie.	m	35,00	V		
121030	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm, met steunrug.	m	30,00	V		
121040	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm, op zandbed.	m	65,00	V		
121050	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm, op zandbed met steunrug.	m	35,00	V		
121060	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm, in specie.	m	420,00	V		
121070	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm, met steunrug.	m	555,00	V		
121080	Opbreken trottoirbanden 280/300 x 240 mm, op zandbed.	m	20,00	V		
121090	Opbreken trottoirbanden 280/300 x 240 mm, specie.	m	330,00	V		
121100	Opbreken trottoirbanden 280/300 x 240 mm, steunrug.	m	220,00	V		
121110	Opbreken geleidebanden 50/200 x 250 mm, op zandbed.	m	225,00	V		
121120	Opbreken geleidebanden 50/200 x 250 mm, in specie.	m	165,00	V		
121130	Opbreken geleidebanden 70/200 x 250 mm, in specie.	m	70,00	V		
121210	Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm.	m	155,00	V		
122	**Opbreken inritbanden**					
122010	Opbreken inritbanden 280/300 x 240 mm, in specie.	m	145,00	V		
122020	Opbreken inritbanden 450 x 200 x 500 mm, in specie.	m	45,00	V		
122030	Opbreken inritbanden 500 x 200 x 500 mm, in specie.	m	6,00	V		
122040	Opbreken inritbanden 600 x 200 x 300 mm.	m	6,00	V		
122050	Opbreken inritbanden 650 x 250 x 500 mm.	m	25,00	V		
122060	Opbreken inritbanden 750 x 180 x 500 mm.	m	6,00	V		
122070	Opbreken inritbanden 800 x 180 x 500 mm.	m	70,00	V		
123	**Opbreken overige kantopsluitingen**					
123010	Opbreken Leicon busband 440 x 330 mm.	m	24,00	V		
123020	Opbreken parkbanden 750 x 350 mm.	m	14,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123030	Opbreken stootbanden 200 x 180 x 890 mm.	m	18,00	V		
123040	Opbreken jumboblokken 450 x 900 x 490 mm.	st	1,00	V		
13	**OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN**					
130	**Opbreken betontegels**					
130010	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm (<1,50 m).	m2	70,00	V		
130020	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm (1,50-3,00 m).	m2	130,00	V		
130030	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm (>3,00 m).	m2	400,00	V		
130040	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm (<1,50 m).	m2	405,00	V		
130050	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm (1,50-3,00 m).	m2	940,00	V		
130060	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm (>3,00 m).	m2	815,00	V		
130070	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	m2	25,00	V		
130080	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, rood.	m2	150,00	V		
130090	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm (gitruit).	m2	25,00	V		
131	**Opbreken betonstraatstenen**					
131010	Opbreken betonstraatstenen (<1,50 m).	m2	140,00	V		
131020	Opbreken betonstraatstenen (1,50 - 3,00 m).	m2	70,00	V		
131030	Opbreken betonstraatstenen (>3,00 m).	m2	600,00	V		
131040	Opbr. betonstraatstenen, waalformaat.	m2	18,00	V		
131050	Opbr. betonstraatstenen, dikformaat.	m2	12,00	V		
131060	Opbreken molgoot, 4 strekken bss.	m	6,50	V		
131070	Opbr. betonstraatstenen, drempel/VOP.	m2	100,00	V		
131080	Opbreken streklaag, blauw, kf.	m	150,00	V		
131110	Opbr. betonstraatstenen, dubbelklinkers (<1,50 m).	m2	2,00	V		
131120	Opbr. betonstraatstenen, dubbelklinkers (1,50 - 3,00 m), grijs.	m2	21,50	V		
131130	Opbr. betonstraatstenen, dubbelklinkers (1,50 - 3,00 m), zwart	m2	20,00	V		
131140	Opbr. betonstraatstenen, fietspad (dubbelklinkers).	m2	845,00	V		
132	**Opbreken straatbakstenen**					
132010	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (<1,50 m).	m2	220,00	V		
132020	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (1,50 - 3,00 m).	m2	450,00	V		
132030	Opbreken straatbaksteen, waalformaat (>3,00 m).	m2	985,00	V		
132040	Opbreken straatbaksteen, waalformaat, geel.	m2	60,00	V		
132110	Opbreken straatbaksteen, dikformaat (<1,50 m).	m2	27,50	V		
132120	Opbreken straatbaksteen, dikformaat (1,50 - 3,00 m).	m2	610,00	V		
132130	Opbreken straatbaksteen, dikformaat (>3,00 m).	m2	1.960,00	V		
132210	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (1,50 - 3,00 m).	m2	380,00	V		
132220	Opbreken straatbaksteen, keiformaat (>3,00 m).	m2	660,00	V		
132230	Opbreken straatbaksteen, ABC klinkers (<1,50 m).	m2	7,50	V		
132240	Opbreken straatbaksteen, ABC klinkers (>3,00 m).	m2	80,00	V		
132310	Opbreken molgoot, sbs, wf, 6 strekken.	m	33,50	V		
132320	Opbreken molgoot, sbs, wf, 10 strekken.	m	10,00	V		
132330	Opbreken molgoot, sbs, df, 7 strekken.	m	24,00	V		
132340	Opbreken streklaag, blauw, df.	m	110,00	V		
134	**Opbreken overige verhardingen**					
134010	Opbreken betontegels, 300 x 300 x 60 mm.	m2	5,10	V		
134020	Opbreken betontegels, 300 x 300 x 60 mm, bushalte.	m2	6,12	V		
134030	Opbreken betontegels, 500 x 500 x 60 mm.	m2	25,75	V		
134040	Opbreken betontegels, 500 x 500 x 95 mm.	m2	21,50	V		
134050	Opbreken symbooltegels, 300 x 300 x 60 mm.	m2	0,18	V		
134060	Opbreken betontegels, geleidelijnen, noppentegels.	m2	19,10	V		
134070	Opbreken betontegels, geleidelijnen, golfreflectietegels.	m2	35,20	V		
134080	Opbreken goottegel.	m	1.200,00	V		
134090	Opbreken opstapje.	st	1,00	V		
134100	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	90,00	V		
134110	Opnemen betonnen drempelelementen.	m2	26,50	V		
135	**Bijkomende werkzaamheden**					
135010	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, betontegels.	m2	2.960,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, betonstraatstenen.	m2	1.850,00	V		
135030	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, straatbakstenen.	m2	5.475,00	V		
135110	Vervoeren bestratingsmateriaal, betontegels.	m2	265,00	V		
135120	Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen.	m2	979,00	V		
135130	Vervoeren bestratingsmateriaal, straatbakstenen.	m2	3.879,50	V		
135140	Vervoeren kantopsluitingen, opsluitbanden 120 x 250 mm.	m	184,00	V		
135160	Vervoeren kantopsluitingen, trb. 280/300 x 240 mm.	m	572,00	V		
14	**OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN**					
140	**Verwijderen funderingslaag, menggranulaat**					
140010	Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=gem. 0,15m.	m2	380,00	V		
140020	Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=gem. 0,24m.	m2	1.050,00	V		
140030	Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=gem. 0,33m.	m2	2.440,00	V		
140040	Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=gem. 0,35m.	m2	1.190,00	V		
140050	Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=gem. 0,57m.	m2	905,00	V		
141	**Verwijderen funderingslaag, slakken**					
141010	Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=gem. 0,12m.	m2	490,00	V		
141020	Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=gem. 0,19m.	m2	670,00	V		
142	**Verwijderen funderingslaag, baksteen**					
142010	Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=gem. 0,30m.	m2	385,00	V		
142020	Verwijderen teervrije funderingslaag, ld=gem. 0,40m.	m2	160,00	V		
143	**Verwijderen funderingslaag, overig**					
143010	Verw. teerhoudende funderingslaag, ld=gem. 0,14m.	m2	415,00	V		
143020	Verw. teerhoudende funderingslaag, ld=gem. 0,57m.	m2	200,00	V		
144	**Vervoeren funderingslagen**					
144010	Vervoeren funderingslaag, menggranulaat, naar depot.	m3	2.015,00	V		
144020	Vervoeren funderingslaag, menggranulaat, naar werk.	m3	1.500,00	V		
144030	Afvoeren funderingslaag, menggranulaat.	m3	515,00	V		
144040	Afvoeren funderingslaag, slakken.	m3	186,50	V		
144050	Afvoeren funderingslaag, baksteenpuin.	m3	180,00	V		
145	**Verwerken/ontgraven funderingsmateriaal in/uit depot**					
145010	Verwerken funderingsmateriaal in depot.	m3	2.015,00	V		
145020	Ontgraven funderingsmateriaal uit depot.	m3	2.015,00	V		
15	**OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN**					
150	**Voorbereidende werkzaamheden**					
150010	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	5.185,00	V		
150020	Volledig verwijderen markering (symbolen)	m2	18,65	V		
150030	Volledig verwijderen markering (VOP)	m2	95,00	V		
150040	Volledig verwijderen markering (vlakken)	m2	12,50	V		
150050	Verwijderen markering (ononderbroken streep)	m2	71,50	V		
150060	Verwijderen markering (onderbroken 0,50 - 0,50 streep)	m2	2,60	V		
150070	Verwijderen markering (onderbroken 1-1 streep)	m2	15,00	V		
150080	Verwijderen markering (onderbroken 1-3 streep)	m2	2,00	V		
150090	Verwijderen markering (onderbroken 3-1 streep)	m2	19,50	V		
151	**Zagen asfaltverhardingen**					
151010	Zagen van bitumineuze verharding, ld= 95 mm.	m	15,00	V		
151020	Zagen van bitumineuze verharding, ld= 160 mm.	m	8,00	V		
151030	Zagen van bitumineuze verharding, ld= 225 mm.	m	17,50	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152	**Verwijderen asfaltverhardingen**					
152010	Frezen teervrij asfalt, deklaag rood, fietspad.	m2	50,00	V		
152020	Opbreken asfaltverharding (parkpad), ld= 95 mm.	m2	60,00	V		
152030	Opbreken asfaltverharding (volledige rijbaan), ld= 160 mm.	m2	2.150,00	V		
152040	Opbreken asfaltverharding (volledige rijbaan), ld= 225 mm.	m2	2.900,00	V		
152050	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluitingen.	m3	3,85	V		
153	**Bijkomende werkzaamheden**					
153010	Opstellen asfaltplan.	EUR		N		
153020	Uitvoeren aanvullende asfaltboringen.	EUR		N		
16	**OPBREKEN TERREININRICHTING**					
160	**Opbreken bebording**					
160010	Verwijderen verkeersborden.	st	131,00	V		
160020	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	72,00	V		
160030	Verwijderen bewegwijzeringspalen.	st	3,00	V		
160040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord	st	9,00	V		
161	**Opbreken afzetpalen**					
161010	Verwijderen afsluitpaal, kunststof.	st	8,00	V		
161020	Verwijderen afsluitpaal, beton.	st	14,00	V		
161030	Verwijderen afsluitpaal, staal (hergebruik).	st	2,00	V		
161040	Verwijderen afsluitpaal, staal (afvoeren).	st	3,00	V		
161050	Verwijderen afsluitpaal, staal (klappaal).	st	1,00	V		
162	**Opbreken straatmeubilair**					
162010	Verwijderen fietsparkeervoorziening.	st	6,00	V		
162020	Verwijderen afvalbak, staal.	st	6,00	V		
163	**Opbreken overige terreininrichting**					
163010	Verwijderen elektrische oplaadpaal	st	1,00	V		
163020	Verwijderen vlaggenmast	st	1,00	V		
163030	Verplaatsen plantenbak	st	1,00	V		
17	**OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN**					
170	**Verwijderen bomen**					
170010	Verwijderen bomen, tot 0,25 m.	st	6,00	V		
171	**Verwijderen boomplaatsverbetering**					
171010	Verwijderen boomgranulaat.	m3	1,20	V		
171020	Verwijderen boomkratten constructie.	m2	48,00	V		
171030	Verwijderen beluchtingssysteem.	st	6,00	V		
171040	Verwijderen boompalen.	st	15,00	V		
171050	Verwijderen gietrand.	st	5,00	V		
172	**Maaien en frezen gazon/ruig gras**					
172010	Maaien grasveld.	are	25,50	V		
172020	Frezen grasmat.	are	25,50	V		
18	**OPBREKEN LEIDINGWERK**					
180	**Opbreken kolken**					
180010	Verwijderen straatkolk, 300 x 300 mm.	st	11,00	V		
180020	Verwijderen straatkolk, 450 x 200 mm.	st	40,00	V		
180030	Verwijderen straatkolk, 450 x 300 mm.	st	4,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
180040	Verwijderen trottoirkolk.	st	68,00	V		
180050	Verwijderen geleidebandkolk.	st	11,00	V		
180060	Verwijderen combinatiekolk.	st	6,00	V		
180070	Verwijderen lijngoot.	m	82,00	V		
181	**Opbreken GWA putten**					
181010	Verwijderen putrand met deksel.	st	42,00	V		
181020	Verw. inspectieput van beton, h= 1,5-2,5 m (tot 1,0 m2)	st	15,00	V		
181030	Verw. inspectieput van beton, h= 1,5-2,5 m (1,0 - 1,5 m2).	st	4,00	V		
181040	Verw. inspectieput van beton, h= 2,5-3,5 m.	st	6,00	V		
181050	Verw. inspectieput van metselwerk, h=1,5-2,5 m (tot 1,0 m2).	st	12,00	V		
181060	Verwijderen inspectieput van metselwerk, h=2,5-3,5 m (1,5 - 2,0 m2).	st	1,00	V		
181070	Verwijderen inspectieput van metselwerk, h=2,5-3,5 m (2,0 - 4,0 m2)	st	1,00	V		
181080	Verwijderen betonnen overstortput.	st	1,00	V		
181090	Verwijderen inspectieput van kunststof, h=1,5-2,5 m.	st	2,00	V		
182	**Opbreken HWA putten**					
182010	Verwijderen putrand met deksel.	st	19,00	V		
182020	Verwijderen inspectieput van kunststof, h=1,5-2,5 m.	st	18,00	V		
182030	Verwijderen inspectieput van kunststof, h=1,5-2,5 m.	st	11,00	V		
183	**Opbreken huis- en kolkaansluitingen**					
183010	Verwijderen PVC buis, huisaansluiting GWA.	m	600,00	V		
183020	Verwijderen PVC buis, huisaansluiting HWA.	m	500,00	V		
183030	Verwijderen PVC buis, kolkaansluiting HWA.	m	700,00	V		
184	**Opbreken GWA hoofdriool - beton**					
184010	Verwijderen betonbuis, rond profiel 300 mm.	m	32,00	V		
184020	Verwijderen betonbuis, rond profiel 400 mm.	m	255,00	V		
184030	Verwijderen betonbuis, rond profiel 500 mm.	m	55,00	V		
184040	Verwijderen betonbuis, rond profiel 600 mm.	m	385,00	V		
184050	Verwijderen betonbuis, rond profiel 700 mm.	m	5,00	V		
184060	Verwijderen betonbuis, rond profiel 800 mm.	m	95,00	V		
184070	Verwijderen betonbuis, rond profiel 1000 mm.	m	270,00	V		
184110	Verwijderen betonbuis, eivormig profiel 300/450 mm.	m	75,00	V		
184120	Verwijderen betonbuis, eivormig profiel 400/600 mm.	m	30,00	V		
184130	Verwijderen betonbuis, eivormig profiel 500/750 mm.	m	20,00	V		
185	**Opbreken GWA hoofdriool - kunststof**					
185020	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 200 mm.	m	10,00	V		
185030	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 250 mm.	m	40,00	V		
185040	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 315 mm.	m	60,00	V		
187	**Opbreken HWA hoofdriool - kunststof**					
187010	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 250 mm.	m	20,00	V		
187020	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 315 mm.	m	35,00	V		
187030	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 500 mm.	m	80,00	V		
187040	Verwijderen kunststofbuis, PP Ø 300 mm.	m	225,00	V		
187050	Verwijderen kunststofbuis, PP Ø 500 mm.	m	6,00	V		
187060	Verwijderen PP-hulpstuk.	st	2,00	V		
188	**Buiten bedrijf stellen riolering**					
188010	Vullen buitenwerking gesteld GWA riool, Ø 315 mm.	m	160,00	V		
188020	Vullen buitenwerking gesteld GWA riool, Ø 600 mm.	m	45,00	V		
188030	Vullen buitenwerking gesteld GWA riool, Ø 800 mm.	m	10,00	V		
188040	Vullen buitenwerking gesteld GWA riool, Ø 1000 mm.	m	35,00	V		
188050	Vullen buitenwerking gesteld GWA riool, Ø 500-750 mm.	m	40,00	V		
188060	Vullen buitenwerking gesteld HWA riool, Ø 315 mm.	m	25,00	V		
188110	Verwijderen putrand met deksel.	st	4,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
188120	Verw. inspectieput van beton, vol te schuimen riool.	st	4,00	V		
188130	Zand aanvullen t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put.	st	4,00	V		
188210	Lev. en aanbr. schildmuur van metselwerk, Ø 300 mm.	st	1,00	V		
188220	Lev. en aanbr. schildmuur van metselwerk, Ø 500 mm.	st	1,00	V		
188230	Lev. en aanbr. schildmuur van metselwerk, Ø 600 mm.	st	4,00	V		
188240	Lev. en aanbr. schildmuur van metselwerk, Ø 800 mm.	st	2,00	V		
188250	Lev. en aanbr. schildmuur van metselwerk, Ø 1000 mm.	st	3,00	V		
188260	Lev. en aanbr. schildmuur van metselwerk, Ø 500/750 mm.	st	2,00	V		
188310	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. eindkap Ø 315.	st	12,00	V		
188320	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. eindkap Ø 125.	st	25,00	V		
188330	Aanbrengen PP-hulpstuk, eindkap Ø 500.	st	1,00	V		
189	**Reinigen en inspecteren riolering**					
189010	Reinigen inspectieputten, hoogte tot 2,5 m (tot 1,0 m2).	st	48,00	V		
189020	Reinigen inspectieputten, hoogte tot 2,5 m (1,0 - 1,5 m2).	st	4,00	V		
189030	Reinigen inspectieputten, hoogte tot 2,5 m (5,0 m2).	st	1,00	V		
189040	Reinigen inspectieputten hoogte > 2,5 m (1,5 - 2,0 m2).	st	1,00	V		
189050	Reinigen inspectieputten hoogte > 2,5 m (2,0 - 4,0 m2).	st	7,00	V		
189060	Reinigen kolken.	st	140,00	V		
189110	Riolering reinigen onder hoge druk, beton, < Ø 500 mm.	m	287,00	V		
189120	Riolering reinigen onder hoge druk, beton, Ø 500 - Ø 700 mm.	m	590,00	V		
189130	Riolering reinigen onder hoge druk, beton, Ø 700 - Ø 1000 mm.	m	170,00	V		
189140	Riolering reinigen onder hoge druk, beton, > Ø 1000 mm.	m	305,00	V		
189150	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof, < Ø 300 mm.	m	295,00	V		
189160	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof, Ø 300 - Ø 500	m	280,00	V		
189170	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof, > Ø 500 mm.	m	86,00	V		
189210	Rioolslib vervoeren.	ton	170,30	V		
189310	Uitvoeren vis. inspectie vanuit riool, rond profiel, beton.	m	158,00	V		
189320	Uitvoeren vis. inspectie vanuit riool, eivormig profiel, beton.	m	55,00	V		
189330	Uitvoeren vis. inspectie vanuit riool, rond profiel, kunststof.	m	200,00	V		
2	**GRONDWERKEN**					
21	**GROND ONTGRAVEN**					
210	**Grond ontgraven uit cunet**					
210010	Zand ontgraven uit cunet rijweg, ld=0,05 m (IND)	m3	60,00	V		
210020	Zand ontgr. uit cunet voetpad/rijweg, ld=0,05 m (L&N)	m3	105,00	V		
210030	Zand ontgraven uit cunet rijweg, ld=0,13 m (IND)	m3	50,00	V		
210040	Zand ontgraven uit cunet rijweg, ld=0,20 m (L&N)	m3	32,00	V		
210050	Zand ontgraven uit cunet voetpad/rijweg, ld=0,15 m (IND)	m3	580,00	V		
210060	Zand ontgraven uit cunet voetpad/rijweg, ld=0,30 m (IND)	m3	145,00	V		
210070	Zand ontgraven uit cunet rabatstrook (matig verontreinigd)	m3	13,00	V		
211	**Grond ontgraven uit rioolsleuf**					
211010	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, nieuwe riolering (klasse IND), ld= 1,90 m.	m3	6.230,00	V		
211020	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, nieuwe riolering (klasse L&N), ld= 2,15 m.	m3	5.600,00	V		
211030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, nieuwe riolering (klasse IND), ld= 0,50 m.	m3	475,00	V		
211040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, nieuwe riolering (klasse Wonen), ld= 0,40 m.	m3	240,00	V		
211050	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, nieuwe riolering (klasse sterk verontreinigd), ld= 1,10 m.	m3	160,00	V		
211060	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, te verwijderen riolering	m3	200,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	(klasse IND), ld= 1,30 m.					
211070	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, te verwijderen riolering (klasse IND), ld= 1,75 m.	m3	685,00	V		
211080	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, te verwijderen riolering (klasse L&N), ld= 1,95 m.	m3	465,00	V		
211090	Grond ontgraven uit watergang (sliblaag).	m3	5,00	V		
212	**Grond ontgraven uit boomvakken**					
212010	Grond ontgraven uit bestaand boomvak.	m3	8,50	V		
212020	Grond ontgraven uit bestaand boomvak.	m3	36,00	V		
212030	Verwijderen bomengrond uit kratten.	m3	4,00	V		
212040	Grond ontgraven uit bestaand boomvak.	m3	3,00	V		
212050	Grond ontgraven uit cunet nieuwe boomvakken.	m3	30,00	V		
213	**Grond ontgraven t.b.v. groen**					
213010	Grond ontgraven t.p.v. bandenlijn langs groen, ld=0,20 m.	m3	60,00	V		
213020	Grond ontgraven t.p.v. te verwijderen riool in groen.	m3	120,00	V		
213030	Zand ontgraven uit cunet groenstrook, ld=0,30 m.	m3	90,00	V		
213040	Grond ontgraven uit cunet verhardingen, ld= 0,40 m.	m3	40,00	V		
213050	Grond ontgraven uit cunet beplantingsvakken.	m3	20,00	V		
214	**Grond ontgraven uit tijdelijk depot**					
214010	Zand ontgraven uit tijdelijk depot (klasse Industrie).	m3	8.070,00	V		
214020	Zand ontgraven uit tijdelijk depot (klasse Landbouw en Natuur).	m3	6.205,00	V		
22	**GROND VERVOEREN**					
220	**Grond vervoeren**					
220010	Zand vervoeren naar tijdelijk depot (klasse Industrie)	m3	8.070,00	V		
220020	Zand vervoeren naar tijdelijk depot (klasse Landbouw en Natuur)	m3	6.205,00	V		
221	**Grond afvoeren**					
221010	Afvoeren zand (klasse Industrie)	m3	8.070,00	V		
221020	Afvoeren zand (klasse Landbouw en Natuur)	m3	6.205,00	V		
221030	Afvoeren zand (matig verontreinigd).	m3	13,00	V		
221040	Afvoeren zand (sterk verontreinigd).	m3	160,00	V		
221050	Afvoeren grond (klasse Industrie).	m3	60,00	V		
221060	Afvoeren grond, klei/veen (klasse Industrie).	m3	475,00	V		
221070	Afvoeren grond, klei/veen (klasse Wonen).	m3	240,00	V		
221080	Afvoeren drainagezand.	m3	8,50	V		
221090	Afvoeren bomenzand	m3	36,00	V		
221100	Afvoeren bomengrond.	m3	4,00	V		
221110	Afvoeren Slib.	m3	5,00	V		
23	**GROND VERWERKEN**					
230	**Grond verwerken in cunet**					
230010	Zand verwerken in cunet voetpad/rijweg, ld=0,15 m.	m3	120,00	V		
230020	Zand verwerken in cunet voetpad/rijweg/parkeervakken, ld=0,30 m.	m3	100,00	V		
230030	Zand verwerken in cunet voetpad, ld=0,35 m.	m3	20,00	V		
230040	Zand verwerken in cunet voetpad/parkeervakken, ld=0,70 m.	m3	30,00	V		
231	**Grond verwerken in rioolsleuf**					
231010	Aanvullen sleuf, t.b.v. nieuwe riolering (zand voor zandbed), ld= 1,70 m.	m3	1.680,00	V		
231020	Aanvullen sleuf, t.b.v. nieuwe riolering (zand voor zandbed), ld= 2,05 m.	m3	3.555,00	V		
231030	Aanvullen sleuf, t.b.v. nieuwe riolering (zand voor	m3	5.450,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	zandbed), ld= 2,50 m.					
231040	Aanvullen sleuf, t.b.v. nieuwe riolering (drainagezand), ld= 0,70 m.	m3	75,00	V		
231050	Aanvullen sleuf, t.b.v. nieuwe riolering (drainagezand), ld= 1,75 m.	m3	675,00	V		
231060	Aanvullen sleuf, t.b.v. te verwijderen riolering (zand voor zandbed), ld= 1,65 m.	m3	1.351,00	V		
232	**Grond verwerken in groeiplaats bomen**					
232010	Grond verwerken in cunet boomgrondverbetering.	m3	30,00	V		
233	**Grond verwerken t.b.v. groen**					
233010	Grond verwerken in groenstrook, ld-0,30 m.	m3	90,00	V		
233020	Grond verwerken in groenstrook (langs bandenlijn), ld-0,20 m.	m3	60,00	V		
233030	Grond verwerken in groenstrook (rioolsleuf), ld-0,20 m.	m3	120,00	V		
233040	Grond verwerken in beplantingsvakken, ld=0,30 m.	m3	20,00	V		
234	**Grond verwerken in tijdelijk depot**					
234010	Zand verwerken in tijdelijk depot (klasse Industrie).	m3	8.070,00	V		
234020	Zand verwerken in tijdelijk depot (klasse Landbouw en Natuur).	m3	6.205,00	V		
235	**Bijkomende werkzaamheden**					
235020	Verdichten zand voor zandbed.	m3	12.036,00	V		
235030	Verdichten draingezand.	m3	750,00	V		
235040	Nucleaire verdichtingscontrole rioolsleuf	st	25,00	V		
235060	Inwateren rioolsleuf	EUR		N		
24	**GROND LEVEREN**					
240020	Leveren zand, zand voor zandbed.	m3	15.388,00	V		
240030	Leveren drainagezand.	m3	938,00	V		
240040	Leveren teelgrond.	m3	115,00	V		
240050	Leveren bomengrond.	m3	35,00	V		
25	**VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN**					
250010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiëne.	EUR		N		
250020	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, rood n-v.	EUR		N		
250030	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, bouwstoffen.	EUR		N		
250040	Uitvoeren AP-04 partijkeuring.	st	7,00	V		
26	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK**					
260	**Tijdelijke voorzieningen**					
260010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf, hoofdriool.	m	700,00	V		
260020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf, betonput.	EUR		N		
260030	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen voor K&L.	EUR		N		
261	**Bemaling**					
261010	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen freatische bemaling.	m	1.600,00	V		
261020	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen spanningsbemaling.	m	1.600,00	V		
261030	Opstellen bemalings- en monitoringsplan.	EUR		N		
261040	Aanbrengen waarnemingsput.	st	50,00	V		
261050	Monitoring peilbuizen.	EUR		N		
261060	Nemen monster uit grondwater.	st	20,00	V		
261070	Verrichten melding grondwateronttrekking en -lozing.	EUR		N		
262	**Straatpotten**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
262010	Op hoogte brengen opbouwgarnituur, gas en water.	st	27,00	V		
262020	Op hoogte brengen opbouwgarnituur, brandkraan.	st	11,00	V		
3	**RIOLERINGEN**					
31	**WAARBORGEN AFVOER RIOLERING**					
310010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
310020	Ompompen afval- en hemelwater	EUR		N		
310030	Opstellen werkplan tijdelijke pompinstallatie	EUR		N		
310040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. waarborgen HWA-afvoer.	EUR		N		
32	**VUILWATER RIOLERING**					
320010	Inmeten en vastleggen aangelegd riool	EUR		N		
321	**GWA inspectieputten**					
321010	Aanbrengen GWA inspectieput, kunststof ø800mm	st	9,00	V		
321020	Aanbrengen GWA inspectieput, kunststof ø1000mm	st	5,00	V		
321030	Aanbrengen GWA inspectieput, kunststof ø1200mm	st	2,00	V		
321040	Maken put van gepref. betonelementen, 80 x 80 cm.	st	9,00	V		
321050	Maken hondenhokput van gepref. betonelementen, 80 x 80 cm.	st	1,00	V		
321060	Maken put van gepref. betonelementen, 100 x 100 cm.	st	6,00	V		
321070	Maken put van gepref. betonelementen, 150 x 150 cm.	st	2,00	V		
321080	Aanbrengen put van gepref. betonelementen, 175 x 175 cm.	st	1,00	V		
321090	Maken hondenhokput van gepref. betonelementen, 150 x 150 cm.	st	2,00	V		
321100	Aanbrengen put van gepref. betonelementen, Ø150 cm.	st	1,00	V		
321110	Maken put van gepref. betonelementen, Ø150 cm.	st	16,00	V		
321120	Maken put van gepref. betonelementen, overstortput.	st	1,00	V		
321210	Aanbrengen putrand met deksel opschrift VW.	st	37,00	V		
321220	Aanbrengen putrand met deksel opschrift VW.	st	2,00	V		
321230	Aanbrengen tijdelijke metalen afdekking tpv asfalt	st	17,00	V		
321240	Aanbrengen putrand met deksel in asfalt - 'VW'	st	17,00	V		
321310	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	7,00	V		
322	**Putfundatie GWA riolering**					
322010	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	6,00	V		
322020	Aanbrengen kesp.	st	2,00	V		
322030	Aanbrengen baddingen.	st	24,00	V		
322040	Aanbrengen opsluitklossen.	st	4,00	V		
323	**GWA hoofdriolering**					
323020	Aanbrengen PVC leiding ø 315 mm.	m	28,00	V		
323030	Aanbrengen PVC leiding ø 400 mm.	m	170,00	V		
323040	Aanbrengen PVC leiding ø 500 mm.	m	130,00	V		
323050	Aanbrengen PVC leiding ø 630 mm.	m	330,00	V		
323060	Aanbrengen PP-buis,ø 800 mm.	m	2,50	V		
323110	Lev. en aanbr. betonbuis, ø 1000 mm, zonder inlaat.	m	407,50	V		
323120	Lev. en aanbr. betonbuis, ø 1000 mm, inlaat ø 125 mm.	m	87,50	V		
323130	Lev. en aanbr. betonbuis, ø 1000 mm, inlaat ø 160 mm.	m	32,50	V		
323140	Lev. en aanbr. betonbuis, ø 1000 mm, passtuk MOF-SPIE.	m	8,00	V		
323150	Lev. en aanbr. betonbuis, ø 1000 mm, passtuk SPIE-SPIE.	m	14,00	V		
323160	Maken passtuk uit betonbuis, ø 1000 mm	st	2,00	V		
323210	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 1000 mm, zonder inlaat.	m	60,00	V		
323220	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 1000 mm, inlaat ø 160 mm.	m	17,50	V		
323230	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 1000 mm, passtuk MOF-SPIE.	m	1,00	V		
323240	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 1000 mm, passtuk SPIE-SPIE.	m	1,00	V		
323250	Maken passtuk uit betonbuis, ø 1000 mm	st	1,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323320	Maken rioolaansluiting op bestaande rioolput, Ø 500 mm.	st	1,00	V		
323330	Maken rioolaansluiting op nieuwe rioolput, Ø 200 mm.	st	1,00	V		
323340	Maken rioolaansluiting op nieuwe rioolput, Ø 315 mm.	st	1,00	V		
323350	Maken rioolaansluiting op nieuwe rioolput, Ø 300 mm.	st	5,00	V		
323360	Maken rioolaansluiting op nieuwe rioolput, Ø 400 mm.	st	3,00	V		
323370	Maken rioolaansluiting op nieuwe rioolput, Ø 500 mm.	st	6,00	V		
323380	Maken rioolaansluiting op nieuwe rioolput, Ø 600 mm.	st	6,00	V		
323390	Maken rioolaansluiting op nieuwe rioolput, Ø 700 mm.	st	1,00	V		
324	**GWA inlaten**					
324010	Maken inlaat ø125 op hoofdriool PVC Ø 315 mm.	st	5,00	V		
324020	Maken inlaat ø125 op hoofdriool PVC Ø 400 mm.	st	3,00	V		
324030	Maken inlaat ø160 op hoofdriool PVC Ø 500 mm.	st	1,00	V		
324040	Maken inlaat ø160 op hoofdriool PVC Ø 630 mm.	st	29,00	V		
324050	Maken inlaat ø125 op hoofdriool BT Ø 1000 mm.	st	35,00	V		
324060	Maken inlaat ø160 op hoofdriool BT Ø 1000 mm.	st	20,00	V		
324110	Aanbrengen PVC-standleiding Ø 125 mm.	m	21,50	V		
324120	Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø 125 mm.	st	43,00	V		
324130	Aanbrengen PVC-bocht 87,5º; M-S Ø 125 mm.	st	10,00	V		
324140	Aanbrengen PVC-standleiding Ø 160 mm.	m	25,00	V		
324150	Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø 160 mm.	st	50,00	V		
324160	Aanbrengen PVC-bocht 87,5º; M-S Ø 160 mm.	st	10,00	V		
325	**GWA huisaansluitingen**					
325010	Aanbrengen PVC-uitlegger Ø 125 mm.	m	350,00	V		
325020	Aanbrengen PVC-bocht ø 125 mm (div. graden)	st	130,00	V		
325030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, steekmof	st	70,00	V		
325110	Aanbrengen PVC-uitlegger Ø 160 mm.	m	325,00	V		
325120	Aanbrengen PVC-bocht ø 160 mm (div. graden)	st	100,00	V		
325130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, steekmof	st	65,00	V		
325140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk.	st	30,00	V		
325210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk Ø 125 mm	st	57,00	V		
325220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk Ø 160 mm	st	14,00	V		
325230	Inmeten ontstoppingsstuk GWA.	st	71,00	V		
33	**HEMELWATER- EN DRAINAGE RIOLERING**					
330010	Inmeten en vastleggen aangelegd riool	EUR		N		
331	**HWA / DT inspectieputten**					
331010	Lev. en aanbrengen HWA/DT inspectieput ø 800 mm	st	6,00	V		
331020	Lev. en aanbrengen HWA/DT inspectieput ø 1000 mm	st	3,00	V		
331030	Lev. en aanbrengen HWA/DT inspectieput ø 800 mm - zandvang	st	15,00	V		
331040	Lev. en aanbrengen HWA/DT inspectieput ø 1000 mm - zandvang	st	17,00	V		
331050	Lev. en aanbrengen HWA/DT inspectieput ø 1200 mm - zandvang	st	2,00	V		
331060	Aanbrengen HWA/DT inspectieput ø 1200 mm - zandvang	st	2,00	V		
331110	Maken put van gepref. betonelementen, 100 x 100 cm.	st	1,00	V		
331120	Maken put van gepref. betonelementen, Ø 120 cm.	st	3,00	V		
331130	Maken put van gepref. betonelementen, Ø 150 cm.	st	1,00	V		
331140	Maken put van gepref. betonelementen, 150 x 200 cm.	st	1,00	V		
331150	Maken put van gepref. betonelementen, Ø 120 cm - zandvang.	st	8,00	V		
331160	Maken put van gepref. betonelementen, Ø 150 cm - zandvang.	st	4,00	V		
331210	Aanbrengen putrand met deksel opschrift HW.	st	34,00	V		
331220	Aanbrengen tijdelijke metalen afdekking tpv asfalt	st	29,00	V		
331230	Aanbrengen putrand met deksel in asfalt - 'HW'	st	29,00	V		
331310	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00	V		
332	**Putfundatie HWA riolering**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332010	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	4,00	V		
332020	Aanbrengen kesp.	st	2,00	V		
332030	Aanbrengen baddingen.	st	17,00	V		
332040	Aanbrengen opsluitklossen.	st	4,00	V		
333	**HWA / DT hoofdriolering**					
333010	Aanbrengen HWA / DT Transport riool ø 300.	m	9,00	V		
333020	Aanbrengen HWA / DT Transport riool ø 400.	m	95,00	V		
333030	Aanbrengen HWA / DT Transport riool ø 500.	m	115,00	V		
333040	Aanbrengen HWA / DT Transport riool ø 600.	m	305,00	V		
333050	Aanbrengen HWA / DT Transport riool ø 300 (zinker).	m	4,90	V		
333060	Aanbrengen HWA / DT Transport riool ø 400 (zinker).	m	10,50	V		
333070	Aanbrengen HWA / DT Transport riool ø 500 (zinker).	m	12,50	V		
333080	Aanbrengen HWA / DT Transport riool ø 600 (zinker).	m	21,00	V		
333110	Aanbrengen PVC-buis ø 315 mm.	m	8,50	V		
333120	Aanbrengen PVC-buis ø 400 mm.	m	3,50	V		
333130	Aanbrengen PVC-buis ø 500 mm.	m	23,00	V		
333140	Aanbrengen PVC-buis ø 630 mm.	m	260,00	V		
333210	Aanbrengen PP-hulpstuk, eindkap ø 300 mm.	st	1,00	V		
333220	Aanbrengen PP-hulpstuk, eindkap ø 400 mm.	st	2,00	V		
333230	Aanbrengen PP-hulpstuk, eindkap ø 500 mm.	st	3,00	V		
333240	Aanbrengen PP-hulpstuk, eindkap ø 800 mm.	st	2,00	V		
333250	Aanbrengen PP-hulpstuk, bochtstuk ø 600 mm.	st	2,00	V		
333260	Aanbr. PVC-hulpstuk, excentrisch verloopstuk, 315-400.	st	5,00	V		
333270	Aanbr. PVC-hulpstuk, excentrisch verloopstuk, 400-500.	st	1,00	V		
333280	Aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk ø 500 mm	st	8,00	V		
333290	Aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk ø 630 mm	st	2,00	V		
333310	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 800 mm, zonder inlaat.	m	185,00	V		
333320	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 800 mm, inlaat ø 125 mm.	m	132,50	V		
333330	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 800 mm, inlaat ø 160 mm.	m	7,50	V		
333340	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 800 mm, passtuk MOF-SPIE.	m	4,00	V		
333350	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 800 mm, passtuk SPIE-SPIE.	m	8,00	V		
333360	Maken passtuk uit betonbuis, ø 800 mm	st	2,00	V		
333410	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 1000 mm, zonder inlaat.	m	52,50	V		
333420	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 1000 mm, inlaat ø 125 mm.	m	25,00	V		
333430	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 1000 mm, passtuk MOF-SPIE.	m	1,00	V		
333440	Aanbr. betonbuis rond profiel, ø 1000 mm, passtuk SPIE-SPIE.	m	3,00	V		
333450	Maken passtuk uit betonbuis, ø 1000 mm	st	2,00	V		
333510	Maken rioolaansluiting op bestaande rioolput, Ø 500 mm.	st	1,00	V		
333520	Maken rioolaansluiting op bestaande rioolput, Ø 600 mm.	st	1,00	V		
333530	Maken rioolaansluiting op nieuwe rioolput, Ø 315 mm.	st	1,00	V		
334	**HWA inlaten**					
334010	Maken inlaten ø 125 in HWA /DT riool PP Ø 300 mm.	st	2,00	V		
334020	Maken inlaten ø 125 in HWA /DT riool PP Ø 400 mm.	st	8,00	V		
334030	Maken inlaat ø 160 op hoofdriool PVC Ø 500 mm.	st	2,00	V		
334040	Maken inlaat ø 160 op hoofdriool PVC Ø 630 mm.	st	60,00	V		
334050	Maken inlaten ø 160 in HWA /DT riool PP Ø 500 mm	st	17,00	V		
334060	Maken inlaten ø 160 in HWA /DT riool PP Ø 600 mm	st	69,00	V		
334070	Maken inlaat ø 125 op hoofdriool BT Ø 800 mm.	st	53,00	V		
334080	Maken inlaat ø 160 op hoofdriool BT Ø 800 mm.	st	3,00	V		
334090	Maken inlaat ø 125 op hoofdriool BT Ø 1000 mm.	st	10,00	V		
334110	Aanbrengen PVC-standleiding Ø 125mm.	m	36,50	V		
334120	Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø 125mm.	st	50,00	V		
334130	Aanbrengen flexibel, stroom T-stuk 88º; 3xM Ø 125mm.	st	23,00	V		
334210	Aanbrengen PVC-standleiding Ø 160 mm.	m	75,50	V		
334220	Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø 160mm.	st	122,00	V		
334230	Aanbrengen flexibel, stroom T-stuk 88º; 3xM Ø 125mm.	st	17,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
334240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap.	st	12,00	V		
335	**HWA huisaansluitingen**					
335010	Aanbrengen PVC-uitlegger Ø 125mm.	m	350,00	V		
335020	Aanbrengen PVC-bocht ø 125mm (div. graden)	st	150,00	V		
335030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, steekmof	st	70,00	V		
335110	Aanbrengen PVC-uitlegger Ø 160mm.	m	400,00	V		
335120	Aanbrengen PVC-bocht ø 160mm (div. graden)	st	150,00	V		
335130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, steekmof	st	80,00	V		
335140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk.	st	45,00	V		
335210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk Ø 125 mm	st	60,00	V		
335220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk Ø 160 mm	st	19,00	V		
335230	Inmeten ontstoppingsstuk HWA.	st	79,00	V		
335310	Afkoppelen h.w.a. afvoer van gemengde huisaansluiting.	st	30,00	V		
335320	Aanbrengen HWA-ontlastput	st	30,00	V		
336	**HWA kolkaansluitingen**					
336010	Aanbrengen PVC-uitlegger Ø 125mm.	m	700,00	V		
336020	Aanbrengen PVC-bocht ø 125mm (div. graden)	st	300,00	V		
336030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, steekmof	st	140,00	V		
336110	Aanbrengen PVC-uitlegger Ø 160mm.	m	350,00	V		
336120	Aanbrengen PVC-bocht ø 160mm (div. graden)	st	150,00	V		
336130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, steekmof	st	65,00	V		
336140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk.	st	80,00	V		
336150	Aanbrengen PVC-T-stuk ø 160mm (45 graden)	st	5,00	V		
337	**Kolken**					
3371	Kolken tbv reguliere waterafvoer					
337110	Leveren straatkolken, molgoot 45 liter	st	72,00	V		
337120	Leveren straatkolken, straatkolk 45 liter	st	14,00	V		
337130	Leveren trottoirkolk 45 liter	st	92,00	V		
337150	Aanbrengen straatkolk - 45 liter	st	86,00	V		
337170	Aanbrengen trottoirkolk -45 liter.	st	92,00	V		
34	**CONTROLE RIOOLLEIDING**					
340	**Reinigen**					
340010	Riool reinigen onder hoge druk, kunststof, < Ø 500 mm.	m	329,40	V		
340020	Riool reinigen onder hoge druk, kunststof, Ø 500 - Ø 700 mm.	m	1.196,50	V		
340030	Riool reinigen onder hoge druk, kunststof, > Ø 700 mm.	m	2,50	V		
340040	Riool reinigen onder hoge druk, beton, Ø 800 mm.	m	340,00	V		
340050	Riool reinigen onder hoge druk, beton, Ø 1000 mm.	m	724,00	V		
340090	Rioolslib vervoeren.	ton	267,10	V		
341	**Inspecteren**					
341010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (vuilwater).	m	1.300,00	V		
341020	Controle afstroming d.m.v. visuele inspectie (vuilwater).	m	1.300,00	V		
341030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (HWA / DT)).	m	1.292,40	V		
342	**Bijkomende werkzaamheden**					
342010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool, GWA.	EUR		N		
342020	Tijdelijk droogzetten van te inspecteren leidinggedeelten (HWA/DT).	EUR		N		
35	**DRAINAGE**					
352	**Drainage leidingwerk**					
352010	Aanbrengen DT Transport riool ø 200.	m	145,00	V		
352020	Aanbrengen PP-hulpstuk, bochtstuk.	st	1,00	V		
352030	Maken inlaten ø 125 in DT riool PP Ø 200 mm.	st	18,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
352040	Aanbrengen PVC-standleiding Ø 125mm.	m	3,60	V		
352050	Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø 125mm.	st	18,00	V		
352060	Aanbrengen PVC-buis Ø125mm	m	95,00	V		
352070	Aanbrengen PVC-bocht ø 125mm (div. graden)	st	50,00	V		
352080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, steekmof	st	18,00	V		
352090	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap Ø125mm.	st	18,00	V		
352110	Inmeten afsluitkappen, drain.	st	18,00	V		
355	**Controle drainage**					
355010	Controle horizontale drainage.	m	145,00	V		
36	**INFILTRATIE VOORZIENINGEN**					
362	**Waterbergend cunet**					
3620	Fundering waterbergend cunet					
362010	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	1.750,00	V		
362020	Aanbrengen wegfundering van steenslag 8/32 tbv waterbergend cunet	m2	1.750,00	V		
362030	Leveren ongebonden steenmengsel 8/32.	ton	945,00	V		
362040	Voorkomen vervuiling waterbergende fundering	EUR		N		
362050	Profileren van oppervlakken	m2	1.750,00	V		
362060	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	2.065,00	V		
362070	Aanbrengen straatlaag tpv waterbergend cunet	m2	1.490,00	V		
362080	Draagkrachtmeting wegfundering hardsteen	st	6,00	V		
3621	PE-IT infiltratie leidingen					
362110	Aanbrengen PE-buis.	m	280,00	V		
362120	Aanbrengen PE-hulpstuk ø125mm - T-stuk 45°	st	23,00	V		
362130	Aanbrengen PP-hulpstuk, bocht 45º.	st	23,00	V		
362140	Aanbrengen PP-hulpstuk, bocht 15º.	st	6,00	V		
362150	Aanbrengen PP-hulpstuk, flex. aansluiting.	st	8,00	V		
3622	Inspectieputten infiltratie leidingen					
362210	Aanbrengen put van kunststof.	st	8,00	V		
362220	Aanbrengen putrand met deksel.	st	8,00	V		
3623	Kolken tbv waterinfiltratie					
362320	Leveren straatkolk 'Waaier' + filter tbv infiltratie	st	26,00	V		
362330	Lev. straatkolk 'Waaier' + filter+ ontluchting tbv infiltratie	st	7,00	V		
362360	Aanbrengen straatkolk - waterbergend cunet	st	33,00	V		
369	**Controle doorlatendheid infitrerende voozieningen**					
369020	Uitvoeren waterdoorlaatbaarheidstest drainagezand.	st	8,00	V		
369030	Uitvoeren waterdoorlaatbaarheidstest wegcunet.	st	6,00	V		
38	**REVISIE RIOLERING**					
380010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N		
380020	Inmeten en verwerken huisaansluitingstekeningen.	EUR		N		
380030	Inmeten en vastleggen kolkaansluitingen.	EUR		N		
380040	Inmeten en verwerken waterbergende fundering.	EUR		N		
4	**VERHARDINGEN**					
40	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
400	**Grondwerk voor verhardingen**					
400010	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	7.320,00	V		
400020	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	6.800,00	V		
401	**Funderingslagen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401010	Aanbrengen ongebonden wegfundering (menggranulaat 0/31,5)	m2	7.320,00	V		
401020	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	610,00	V		
402	**Straatlagen**					
402010	Lev. en aanbr. straatlaag, t.p.v. funderingslagen.	m2	1.540,00	V		
402020	Lev. en aanbr. straatlaag, t.p.v. cunet elementenverhardingen.	m2	6.800,00	V		
41	**AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN**					
410	**Aanbrengen opsluitbanden**					
410010	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	410,00	V		
410030	Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	27,00	V		
410040	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs.	m	425,00	V		
410050	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	100,00	V		
410110	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm, grijs.	st	36,00	V		
410130	Leveren hulpstuk opsluitband 120 x 250 mm, grijs.	st	12,00	V		
410140	Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm, grijs.	m	220,00	V		
410150	Pasmaken van betonbanden, 120 x 250 mm.	st	35,00	V		
410210	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	6,00	V		
410240	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, grijs.	m	6,00	V		
410250	Pasmaken van betonbanden, 150 x 250 mm.	st	1,00	V		
411	**Aanbrengen trottoirbanden 130/150**					
411010	Leveren rechte trott.band 130/150 x 250 mm, grijs.	st	50,00	V		
411020	Leveren bochtband - trott.band 130/150 x 250 mm, grijs.	st	8,00	V		
411030	Leveren hulpstuk trott.band 130/150 x 250 mm, grijs.	st	6,00	V		
411050	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, op zand.	m	50,00	V		
411060	Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.	st	20,00	V		
412	**Aanbrengen trottoirbanden 180/200**					
412010	Leveren rechte trott.band 180/200 x 250 mm, grijs.	st	930,00	V		
412020	Leveren bochtband - trott.band 180/200 x 250 mm, grijs.	st	129,00	V		
412030	Leveren hulpstuk trott.band 180/200 x 250 mm, grijs.	st	12,00	V		
412040	Leveren hulpstuk trott.band 180/200 x 250 mm, grijs.	st	12,00	V		
412050	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, op zand.	m	140,00	V		
412060	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, in specie.	m	390,00	V		
412070	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, met betonrug.	m	520,00	V		
412090	Pasmaken van betonbanden, 180/200 x 250 mm.	st	150,00	V		
413	**Aanbrengen trottoirbanden 280/300**					
413010	Leveren rechte trott.band 280/300 x 240 mm, donkergrijs.	st	35,00	V		
413020	Leveren bochtband - trott.band 280/300 x 240 mm, donkergrijs.	st	68,00	V		
413030	Leveren hulpstuk trott.band 280/300 x 240 mm, grijs.	st	17,00	V		
413040	Leveren hulpstuk trott.band 280/300 x 240 mm, grijs.	st	8,00	V		
413050	Aanbrengen trottoirbanden 280/300 x 240 mm, op zand.	m	55,00	V		
413060	Aanbrengen trottoirbanden 280/300 x 240 mm, in specie.	m	250,00	V		
413070	Aanbrengen trottoirbanden 280/300 x 240 mm, met betonrug.	m	220,00	V		
413090	Pasmaken van betonbanden, 280/300 x 240 mm.	st	100,00	V		
414	**Aanbrengen RWS-banden**					
414010	Leveren rechte RWS band 110/220 x 250 mm, wit.	st	92,00	V		
414020	Leveren bochtband - RWS 110/240 x 250 mm, wit.	st	37,00	V		
414030	Leveren hulpstuk RWS band 110/220 x 220 mm, wit.	st	22,00	V		
414040	Aanbrengen RWS banden 110/220 x 250 mm, in specie.	m	135,00	V		
414060	Pasmaken van betonbanden, 110/220 x 250 mm.	st	25,00	V		
415	**Aanbrengen inritbanden**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
415010	Leveren inritbanden 650 x 250 x 500 mm, grijs.	m	198,50	V		
415020	Aanbrengen inritbanden 650 x 250 x 500 mm, grijs.	m	198,50	V		
415030	Leveren inritbanden 600 x 200 x 500 mm, donkergrijs.	m	44,50	V		
415040	Aanbrengen inritbanden 600 x 200 x 500 mm, donkergrijs.	m	44,50	V		
415050	Leveren inritbanden 280/300 x 240 mm, donkergrijs.	m	28,00	V		
415060	Aanbrengen inritbanden 280/300 x 240 mm, donkergrijs.	m	138,00	V		
416	**Overige kantopsluitingen**					
416010	Leveren rechte rabatband van beton, 300 x 250 mm, donkergrijs.	st	55,00	V		
416020	Leveren bochtband - rabatband van beton, 300 x 250 mm, donkergrijs.	st	152,00	V		
416030	Leveren hulpstuk rabatband van beton, 300 x 250 mm, donkergrijs.	st	7,00	V		
416040	Aanbrengen rabatbanden van beton, 300 x 250 mm, donkergrijs, in specie.	m	65,00	V		
416050	Aanbrengen rabatbanden van beton, 300 x 250 mm, donkergrijs, met betonrug.	m	130,00	V		
416060	Pasmaken van rabatbanden, 300 x 250 mm.	st	30,00	V		
416110	Leveren rechte geleideband van beton, 40/150 x 200 mm, grijs.	st	260,00	V		
416120	Leveren hulpstuk - geleideband van beton, 40/150 x 200 mm, kleur: grijs	st	13,00	V		
416130	Aanbrengen geleidebanden van beton, 40/150 x 200 mm, kleur: grijs.	m	270,00	V		
416140	Leveren rechte geleideband van beton, 50/200 x 200 mm, grijs.	st	145,00	V		
416150	Leveren hulpstuk - geleideband van beton, 50/200 x 200 mm, kleur: grijs	st	10,00	V		
416160	Aanbrengen geleidebanden van beton, 50/200 x 200 mm, kleur: grijs.	m	155,00	V		
416170	Pasmaken van geleidebanden, 40/150 x 200 mm.	st	15,00	V		
416180	Pasmaken van geleidebanden, 50/200 x 200 mm.	st	10,00	V		
416210	Aanbrengen bushalteband van beton, 440x330 mm.	m	24,00	V		
416220	Aanbrengen parkbanden van beton, 750 x 350 mm, donkergrijs.	m	14,00	V		
416230	Aanbrengen stootbanden van beton, 890 x 200 mm.	st	16,00	V		
416240	Aanbrengen trap van betonelementen.	st	1,00	V		
42	**AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN**					
420	**Aanbrengen betontegels**					
420030	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 45 mm (<1,50 m).	m2	70,00	V		
420040	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 45 mm (1,50 - 3,00 m).	m2	110,00	V		
420050	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 45 mm (> 3,00 m).	m2	85,00	V		
420110	Leveren betontegels, 300 x 300 x 50 mm, grijs.	st	17.500,00	V		
420120	Leveren betontegels, 150 x 300 x 50 mm, grijs.	st	1.945,00	V		
420130	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 50 mm (<1,50 m).	m2	220,00	V		
420140	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 50 mm (1,50 - 3.00 m).	m2	1.040,00	V		
420150	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 50 mm (>3,00 m).	m2	490,00	V		
420160	Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 60 mm.	m2	25,00	V		
420170	Aanbrengen betontegels, gitruittegel, 300 x 300 x 80 mm.	m2	25,00	V		
420210	Leveren betontegels, 500 x 500 x 60 mm, wit.	st	21,00	V		
420220	Aanbrengen betontegels, bushalte.	m2	6,30	V		
420230	Aanbrengen betontegels, haaientanden 300 x 300 mm.	m2	2,50	V		
420240	Aanbrengen betontegels, haaientanden 500 x 500 mm.	m2	12,75	V		
420250	Aanbrengen betontegels, blokmarkering 500 x 500 mm.	m2	19,25	V		
420310	Leveren betontegels, goottegel 300 x 150 x 55/70 mm.	st	3.917,00	V		
420320	Aanbrengen goottegel 150 x 300 x 55/70 mm.	m	1.175,00	V		
420410	Aanbrengen symbooltegels, 300 x 300 x 60 mm.	m2	0,18	V		
421	**Aanbrengen betonstraatstenen**					
421010	Leveren BSS KF 80 mm, zwart.	st	5.940,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421020	Leveren BSS KF 80 mm, grijs.	st	13.942,00	V		
421030	Aanbr. BSS KF 80 mm, heidepaars (1,50 - 3,00 m), parkeervakken/inrit.	m2	55,00	V		
421040	Aanbr. BSS KF 80 mm, heidepaars (1,50 - 3,00 m)	m2	23,00	V		
421050	Aanbr. BSS KF 80 mm, heidepaars (> 3,00 m)	m2	225,00	V		
421060	Aanbrengen BSS KF 80 mm, zwart, parkeervakken.	m2	132,00	V		
421070	Aanbr. BSS KF 80 mm, grijs (<1,50 m), inritten.	m2	35,00	V		
421080	Aanbr. BSS KF 80 mm, grijs (<1,50 m), rabatstrook.	m2	260,00	V		
421090	Aanbrengen 3 strekken, bss, grijs.	m	40,00	V		
421100	Aanbrengen molgoot, 4 strekken bss, kf.	m	6,50	V		
421110	Aanbrengen 5 strekken, bss, grijs.	m	7,00	V		
421210	Leveren BSS, dubbelklinker, grijs.	st	5.333,00	V		
421220	Leveren BSS, dubbelklinker, rood.	st	12.015,00	V		
421230	Aanbrengen BSS dubbelklinker, grijs (<1,50 m).	m2	15,00	V		
421240	Aanbrengen BSS dubbelklinker, grijs (1,50 - 3,00 m).	m2	52,00	V		
421250	Aanbrengen BSS dubbelklinker, grijs (>3,00 m).	m2	170,00	V		
421260	Aanbrengen BSS dubbelklinker, rood, fietspad (<1,50 m).	m2	10,00	V		
421270	Aanbrengen BSS dubbelklinker, rood, fietspad (1,50 - 3,00 m).	m2	15,00	V		
421280	Aanbrengen BSS dubbelklinker, rood, fietspad (>3,00 m).	m2	1.185,00	V		
421290	Aanbrengen BSS dubbelklinker, zwart (1,50 - 3,00 m).	m2	20,00	V		
422	**Aanbrengen straatbakstenen**					
4220	Waalformaat					
422010	Leveren SBS WF 80 mm, rood.	st	39.620,00	V		
422020	Aanbrengen SBS WF 80 mm rood, voetpad (<1,50 m).	m2	225,00	V		
422030	Aanbrengen SBS WF 80 mm rood, voetpad (1,50-3,00 m).	m2	525,00	V		
422040	Aanbrengen SBS WF 80 mm rood, voetpad (>3,00 m).	m2	1.000,00	V		
422050	Aanbrengen molgoot, SBS WF 80 mm rood, 6 strekken	m	35,00	V		
422060	Aanbrengen molgoot, SBS WF 80 mm rood, 10 strekken	m	10,00	V		
4221	Dikformaat					
422110	Leveren SBS DF 80 mm, rood.	st	77.674,00	V		
422120	Leveren SBS DF 80 mm, wit.	st	4.196,00	V		
422130	Aanbrengen SBS DF 80 mm rood (1,50 - 3,00 m).	m2	545,00	V		
422140	Aanbrengen SBS DF 80 mm rood, inritten (> 3,00 m).	m2	180,00	V		
422150	Aanbrengen SBS DF 80 mm rood, rijweg (1,50-3,00 m).	m2	285,00	V		
422160	Aanbrengen SBS DF 80 mm rood, rijweg (>3,00 m).	m2	2.090,00	V		
422170	Aanbrengen drempelmarkering (sinusdrempel).	m2	120,00	V		
422180	Aanbrengen SBS DF 80 mm rood, 7-strekken.	m	24,00	V		
4223	Keiformaat					
422310	Leveren SBS KF 80 mm, rood.	st	13.625,00	V		
422320	Aanbrengen SBS KF 80 mm rood (< 1,50 m).	m2	12,00	V		
422330	Aanbrengen SBS KF 80 mm rood, parkeervakken (1,50 - 3,00 m).	m2	325,00	V		
422340	Aanbrengen SBS KF 80 mm rood, rijweg (> 3,00 m).	m2	135,00	V		
422350	Aanbrengen SBS KF 80 mm rood, 5-strek molgoot.	m	545,00	V		
423	**Aanbrengen markeringen in straatwerk**					
423010	Aanbr. lengtemarkering in bestrating, SBS DF blauw.	m	110,00	V		
423020	Aanbr. lengtemarkering in bestrating, BSS KF blauw.	m	145,00	V		
423030	Lev. en aanbr. dwarsmarkering in bestrating (0,20 - 0,20)	m	16,00	V		
423040	Lev. en aanbr. dwarsmarkering in bestrating, BSS KF wit.	m	4,00	V		
423050	Lev. en aanbr. dwarsmarkering in bestrating (1,00 - 1,00).	m	10,00	V		
423060	Aanbr. lengtemark. in bestrating (1,00 - 1,00).	m	195,00	V		
423070	Aanbr. dwarsmarkering in bestrating (kruis)	m	25,00	V		
423080	Lev en aanbr. lengtemark. in bestrating (0,21 - 2,73)	m	330,00	V		
423090	Lev. en aanbrengen BSS dubbelklinker, wit (VOP).	m2	19,00	V		
424	**Geleidelijnen**					
424010	Aanbrengen betontegels, noppentegels.	m2	30,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
424020	Aanbrengen betontegels, golfreflectietegels.	m2	52,50	V		
424030	Leveren betontegels, noppentegels, wit.	st	121,00	V		
424040	Leveren betontegels, golfreflectietegels, wit.	st	192,00	V		
425	**Herstraten aansluitingen**					
425010	Herstraten betontegels, aansluitingen.	m2	250,00	V		
425020	Herstraten betonstraatstenen, aansluitingen.	m2	250,00	V		
425030	Herstraten straatbakstenen, aansluitingen.	m2	250,00	V		
426	**Bijkomende werkzaamheden straatwerk**					
426010	Inmeten bovengrondse infra t.b.v. revisie.	EUR		N		
426020	Verwerken en aanleveren revisie.	EUR		N		
43	**AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN**					
430	**Voorbereidende werkzaamheden**					
430010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	9.810,00	V		
431	**Kleeflagen**					
431010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	9.810,00	V		
431020	Aanbrengen kleeflaag, freesvakken.	m2	75,00	V		
432	**Aanbrengen onderlagen**					
432010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	934,00	V		
433	**Aanbrengen tussenlagen**					
433010	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton	ton	846,00	V		
434	**Aanbrengen deklagen**					
434010	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	365,00	V		
435	**Aanbrengen thermoplast markering**					
435010	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast (ononderbroken streep)	m	235,00	V		
435020	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast (dubbele ononderbroken streep)	m	45,00	V		
435030	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast (stopstreep)	m	6,00	V		
435040	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast (onderbroken streep 0,50 - 0,50)	m	50,00	V		
435050	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast (onderbroken streep 1 - 1)	m	180,00	V		
435060	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast (onderbroken streep 1 - 3, d=0,10)	m	365,00	V		
435070	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast (onderbroken streep 1 - 3, d=0,30)	m	25,00	V		
435210	Aanbrengen overige markering, (VOP)	m2	74,50	V		
435220	Aanbrengen overige markering, symbolen.	m2	9,80	V		
435230	Aanbrengen overige markering, vlakken.	m2	35,00	V		
436	**Aanbrengen overige markeringen**					
436010	Aanbrengen lengtemarkeringvan wegenverf. (onderbroken streep 0,50 - 0,50)	m	5,00	V		
44	**TERREININRICHTING**					
440	**Bebording**					
440010	Lev. en aanbrengen verkeersbordpalen, maaiveld.	st	23,00	V		
440020	Lev. en aanbrengen verkeersbordpalen, bestrating.	st	29,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440030	Aanbrengen verkeersborden, aan verkeersbordpaal.	st	94,00	V		
440040	Aanbrengen verkeersborden, aan lichtmast.	st	40,00	V		
440050	Aanbr. verkeersbord met verkeersbordpaal, zuiltje.	st	8,00	V		
440060	Aanbrengen bewegwijzeringspalen.	st	2,00	V		
440070	Leveren verkeersborden.	st	14,00	V		
440080	Leveren verkeersborden, straatnaamborden.	st	3,00	V		
441	**Afzetpalen**					
441010	Aanbrengen afsluitpaal, kunststof.	st	7,00	V		
441020	Aanbrengen afsluitpaal, beton.	st	8,00	V		
441030	Aanbrengen afsluitpaal, staal (vast)	st	2,00	V		
441040	Aanbrengen afsluitpaal, staal (klappaal).	st	1,00	V		
442	**Straatmeubilair**					
442010	Aanbrengen fietsparkeervoorziening, fietsnietje	st	6,00	V		
442020	Aanbrengen afvalbak.	st	3,00	V		
442030	Aanbrengen elektrische oplaadpaal	st	1,00	V		
442040	Aanbrengen vlaggenmast	st	1,00	V		
442050	Aanbrengen plantenbak	st	1,00	V		
6	**GROENVOORZIENINGEN**					
60	**CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**					
601	**Grondbewerking beplantingsvakken**					
601010	Bemesten beplantingsvak.	m2	60,00	V		
601020	Diepspitten.	are	4,10	V		
601030	Egaliseren.	are	4,10	V		
601040	Verdichten grond.	m2	410,00	V		
601050	Frezen.	are	4,10	V		
602	**Grondbewerking gras**					
602010	Diepspitten.	are	26,30	V		
602020	Egaliseren.	are	26,30	V		
602030	Verdichten grond.	m2	26,30	V		
602040	Frezen.	are	26,30	V		
61	**AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN**					
610	**VOORZIENINGEN T.B.V. BOMEN**					
610010	Aanbrengen wortelscherm.	m	20,00	V		
611	**AANBRENGEN GRAS**					
611010	Zaaien.	are	26,30	V		
611020	Beregenen terreinen.	are	105,20	V		
611030	Maaien grasveld.	are	78,90	V		
8	**WERK VAN ALGEMENE AARD**					
81	**VERKEERSMAATREGELEN**					
810	**Afzettingen**					
810010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N		
811	**Omleidingen**					
811010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N		
811020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N		
811030	Toepassen vooraankondigingsborden.	EUR		N		
811040	Toepassen omleidingsroute, fase D1-D2.	EUR		N		
811050	Toepassen omleidingsroute, fase D3 t/m D6.	EUR		N		
811060	Toepassen omleidingsroute, fase B4-B5.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811070	Toepassen omleidingsroute, fase A1, A2 en B1 t/m B3..	EUR		N		
811080	Toepassen omleidingsroute, fase F1 t/m F3.	EUR		N		
811090	Toepassen omleidingsroute, fase E1.	EUR		N		
811100	Toepassen omleidingsroute, fase C1 t/m C5.	EUR		N		
82	**BEREIKBAARHEID**					
820010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N		
820020	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N		
820030	Toepassen tijdelijke voorzieningen, bouwroute.	EUR		N		
820040	Toepassen tijdelijke voorzieningen, BLVC.	EUR		N		
83	**TIJDELIJK OPSLAGDEPOT**					
830010	Aanbrengen tijdelijk opslagdepot.	EUR		N		
830020	Instandhouden tijdelijk opslagdepot.	EUR		N		
830030	Voorkomen verstuiving.	EUR		N		
830040	Verwijderen tijdelijk opslagdepot.	EUR		N		
84	**BOUWHEKKEN**					
840010	Toepassen hekwerk t.p.v. open rioolsleuf (hoofdriool).	EUR		N		
85	**INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL**					
8511	Inzetten stellen personeel					
851110	Inzetten werknemer groep B Grondwerker.	uur	80,00	V		
851120	Inzetten werknemer groep D, straatmakerskoppel.	uur	80,00	V		
851130	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00	V		
8512	Inzetten materieel incl bediening					
851210	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V		
851220	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V		
851230	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00	V		
851240	Inzetten wiellader.	uur	80,00	V		
86	**MAATREGELEN WERKPLAN BOMEN**					
860010	Toepassen tijdelijke afrastering, bescherming bomen.	EUR		N		
860020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, diameter < 0,30 m.	st	45,00	V		
860030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, diameter 0,30 tot 0,50 m.	st	2,00	V		
860040	Inzetten werknemer, ETT-er.	uur	80,00	V		
860050	Water geven bomen.	st	120,00	V		
87	**ALGEMEEN**					
871	**Algemeen tijdschema en plannen**					
871010	Opstellen werkplan.	EUR		N		
871020	Opstellen kwaliteitsplan.	EUR		N		
871060	Opstellen opleverdossier.	EUR		N		
872	**Communicatie**					
872010	Communiceren met derden, verspreiden brieven.	EUR		N		
872020	Bijhouden klachtenregistratie.	EUR		N		
872030	Communiceren met derden, houden informatiebijeenkomst.	EUR		N		
872040	Toepassen Bouwapp.	EUR		N		
873	**Coördinatieverplichting**					
873010	Coördinatieverplichting aannemer, nutsbedrijven.	EUR		N		
873020	Coördinatieverplichting aannemer, OV.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
873030	Coördinatieverplichting VRI-aannemer.	EUR		N		
873040	Coördinatieverplichting groenaannemer.	EUR		N		
873050	Coördinatieverplichting, overige.	EUR		N		
874	**Bijkomende werkzaamheden**					
874010	Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt.	week	46,00	V		
874020	Schoonhouden wegen.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N		
910040	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N		
910050	V&G-coördinatie.	EUR		N		
910060	Afsluit kosten premies en verzekeringen.	EUR		N		
910070	Aanleveren zekerheidsstelling.	EUR		N		
910080	KLIC-melding.	EUR		N		
910090	Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit.	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V		
950020	Stelpost werkzaamheden uitstroomvoorzieningen.	EUR	30.000,00	V		
950030	Stelpost acceptatiekosten staalslakken.	EUR	25.000,00	V		
950040	Stelpost verwijderen asbest-cement mantelbuizen.	EUR	10.000,00	V		
950050	Directie controle gelegd riool.	EUR	2.500,00	V		
950060	Stelpost inmeten hoofdriool.	EUR	2.500,00	V		
950070	Beoordeling aangelegd riool.	EUR	2.500,00	V		
950080	Stelpost werkzaamheden rondom bomen.	EUR	5.000,00	V		
950090	Stelpost controle waterdoorlatendheid fundering.	EUR	5.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					