

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceel
1	Profiel J - Ti-waarde	Voor profiel J vraagt u om een Ti waarde kleiner dan 10. Voor de Ti waarde voor P klasse is volgens de Europese aanbevelingen een Ti <30 van toepassing. Wij begrijpen de wens om deze Ti waarde laag te houden, echter op het profiel met 4 meter hoge masten met een P4 klasse achten wij dit niet mogelijk. Wij verzoeken u daarom vriendelijk deze waarde te wijzigen in de Europese aanbevelingen, of in ieder geval te wijzigen in <20. Indien niet akkoord, uw motivatie graag.	De aanbestedende dienst begrijpt dat niet elke fabrikant kan voldoen aan de gevraagde Ti waarde < dan 10% en gaat mee in uw verzoek de Ti waarde te wijzigen. Echter is de aanbestedende dienst van mening dat er in de markt meerdere leveranciers zijn welke kunnen voldoen aan een Ti waarde < dan 15% en hiermee voldoende variatie is waarmee de gedagide een aanbieding kan doen. Uw verzoek tot wijziging van de prestaties voor Profiel J wordt aangepast naar <15%. Bijlage 16 Armatuur prestatieeis - 1.0 is gewijzigd in Bijlage 16 Armatuur prestatieeis - v1.1. in de Bijlage is de eis voor profiel J aangepast van <10 naar <15.	Onderhoud openbare verlichting ANNO gemeenten
2	Nvl vraag 8	In Nvl-vraag 8 geeft u aan: "De aanbestedende dienst behoudt zich evenwel het recht voor om vragen die na de eerste vragenronde worden gesteld en die naar haar oordeel van wezenlijk belang zijn voor alle inschrijvers, alsnog te beantwoorden. De inschrijftermijn verandert dan in principe niet, ook niet als wij de antwoorden minder dan 10 dagen voor de sluitingsdatum publiceren." Wij hopen uiteraard dat u ook nieuwe vragen beantwoordt, aangezien deze alleen gesteld worden omdat ze van wezenlijk belang zijn voor het doen van een inschrijving. Wij snappen echter niet uw opmerking over het beantwoorden van vragen binnen 10 kalenderdagen voor de inschrijfdeadline. Deze termijn is namelijk wettelijk bepaald. Daarbij zit er voldoende tijd tussen de laatste Nvl en de inschrijfdeadline. Graag uw toelichting.	De aanbestedende dienst begrijpt uw vraag en verwijst naar de eerder gehanteerde systematiek zoals opgenomen in de leidraad en bevestigd in de eerste Nvl. De tweede vragenronde is primair bedoeld voor het stellen van nadere vragen naar aanleiding van de beantwoording in de eerste Nvl. De aanbestedende dienst hecht eraan te benadrukken dat van inschrijvers wordt verwacht dat zij eventuele onduidelijkheden of bezwaren zo vroeg mogelijk in de procedure kenbaar maken, zodat een zorgvuldige en transparante aanbesteding kan worden gewaarborgd. Tegelijkertijd heeft de aanbestedende dienst zich de mogelijkheid voorbehouden om, indien zich vragen voordoen die niet direct voortvloeien uit de eerste Nvl maar die wel van wezenlijk belang zijn voor alle inschrijvers, deze alsnog te beantwoorden. Dit gebeurt uitsluitend indien de aanbestedende dienst dit noodzakelijk acht voor een goede voortgang van de procedure. Eventuele nieuwe vragen zijn daarom in deze tweede Nvl dan ook beantwoord. Ten aanzien van de termijn van 10 dagen merkt de aanbestedende dienst op dat deze termijn ziet op situaties waarin aanvullende informatie wordt verstrekt die van invloed is op de voorbereiding van de inschrijving maar waarbij de antwoorden om bepaalde redenen later dan de gecommuniceerde publicatiedatum worden gedeeld. Aangezien de tweede Nvl volgens planning gepubliceerd wordt is deze situatie niet aan de orde. De aanbestedende dienst heeft in de planning bovendien rekening gehouden met voldoende tijd tussen de Nota van Inlichtingen en de inschrijftermijn, zodat inschrijvers hun inschrijving zorgvuldig kunnen voorbereiden.	Onderhoud openbare verlichting ANNO gemeenten
3	Certificaat D4i	Sommige van de door u uitgevraagde armaturen hebben geen D4i-certificaat. Gezien de beperkte aantallen is het ook niet rendabel dit certificaat op te vragen, aangezien dit meer kost dan oplevert. Wij verzoeken u daarom de eis voor het certificaat te laten vervallen voor de nostalgische armaturen. Indien niet akkoord, uw motivatie.	De aanbestedende dienst laat de eis dat het armatuur D4i-gecertificeerd dient te zijn vervallen. Wel dienen de toegepaste componenten D4i geschikt te zijn. Dit geldt voor alle type armaturen (Type A t/m H, J en K). Wel dienen de toegepaste driver en Zhaga connector D4i gecertificeerd te zijn, met de juiste configuratie conform het PVE.	Onderhoud openbare verlichting ANNO gemeenten
4	Lichtberekeningen	Kunt u de Dialux-bronbestanden voor de gevraagde lichtberekeningen aanleveren? Daarmee wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor alle indieners doordat alle indieners gebruik maken van dezelfde uitgangspunten.	Om in Dialux fotometrische gegevens in te laden dient een fabrikant aangesloten te zijn bij Dialux. Niet iedere fabrikant is aangesloten bij Dialux of past deze software toe. Als we dergelijke bestanden aanleveren, suggereren we dat er met alleen met dat specifieke programma gewerkt mag worden en zouden we fabrikanten theoretisch uit sluiten. Om een gelijke speelveld te houden en dat iedereen met dezelfde uitgangspunten werkt, zal de opdrachtgever GEEN bronbestanden aanleveren.	Onderhoud openbare verlichting ANNO gemeenten