

Aanbesteding:	Dataverbindingen gemeente Westland D2025-19387
Nota van Inlichtingen:	2
Deadline indienen vragen:	15-4-2026
Datum publicatie Nvl:	21-4-2026
Totaal aantal vragen:	4
Kenmerk Nota van Inlichtingen:	26-0069815

Naar aanleiding van de 1ste Nota van Inlichtingen heeft de inschrijver nieuwe vragen kunnen stellen.
 De beantwoording van deze vragen vindt u in onderstaande nota.

Ref.nr 1ste Nvl	Betreft	Vraag	Antwoord
Vraag 35	Antwoord op Eis 16	<p>Er wordt als antwoord gegeven "elke decentrale locatie wordt met een eigen poort (RJ45 of glas) op de hoofdlocatie beschikbaar gesteld".</p> <p>Er wordt gevraagd om een E-VPN dienst. Dit betreft een any-to-any Ethernetdienst met 3 of meer locaties. Het beschikbaar stellen van een verbinding op een eigen poort op de hoofdlocatie doet vermoeden dat Opdrachtgever spreekt over een E-Line oplossing. Dit zou vertaald kunnen worden naar een E-VPN met twee locaties.</p> <p>Kan Opdrachtgever nader toelichten of er nu sprake is van E-Lines (point-to-point oplossing) of van een E-VPN (any-to-any) met meer dan 3 locaties?</p> <p>Als er sprake is van een E-VPN oplossing (E-LAN) wil Opdrachtgever dan op de hoofdlocatie net zoveel "E-VPN legs" aangeboden krijgen als dat er vestigingen zijn?</p>	<p>Opdrachtgever bevestigt dat iedere decentrale locatie via een afzonderlijke Layer-2 verbinding dient te worden ontsloten op de hoofdlocatie. Iedere verbinding wordt op de hoofdlocatie aangeboden op een eigen fysieke glasvezelpoort. Dit betekent dat er per vestiging één afzonderlijke "leg" wordt gerealiseerd. Opdrachtgever vraagt hiermee geen any-to-any E-LAN-dienst, maar een oplossing waarbij per locatie een transparante 802.1Q-trunk (native VLAN 4094) beschikbaar is tussen de door opdrachtnemer te leveren switch en de FortiSwitch van Opdrachtgever.</p> <p>Opdrachtgever moet zelfstandig VLAN's over deze trunk kunnen transporteren zonder tussenkomst van opdrachtnemer. Hoe de inschrijver dit technisch classificeert (bijvoorbeeld als E-Line of als onderdeel van een E-VPN-dienst) is aan de inschrijver, zolang aan de hierboven beschreven functionele eisen wordt voldaan.</p>
Vraag 6 en vraag 45	Inconsistentie	<p>In het antwoord op vraag 6 wordt bevestigd dat een Cloudkoppeling altijd op een SFP+ interface geleverd moet worden, zodat kan worden voldaan aan Eis 27.</p> <p>In het antwoord op vraag 45 wordt een antwoord gegeven dat Eis 26 eigenlijk niet van toepassing is en Eis 27 ook anders wordt.</p> <p>De antwoorden zijn niet consistent en het lijkt erop dat het antwoord op vraag 45 het antwoord op vraag 6 overruled.</p> <p>Kan er een nieuwe versie van het PvE beschikbaar gesteld worden om onduidelijkheid te voorkomen?</p>	<p>Opdrachtgever erkent dat de antwoorden verwarring kunnen veroorzaken maar ziet niet de noodzaak om een nieuwe versie van het PvE te publiceren. Het PvE met aanvullend de eerste en tweede Nvl geven voldoende helderheid.</p> <p>Ter verheldering het volgende: Op het prijzenblad vraagt opdrachtgever een koppeling van 1Gbit uit. Deze moet geleverd worden in overeenstemming met eis 26 en het antwoord op vraag 6.</p> <p>Mocht in de toekomst een reductie van de bandbreedte gevraagd worden kan het optische koppelvlak vervangen worden door een andere variant.</p>
Vraag 78	Bijlage 12 MVOI Thema Social Return	<p>Gezien het eerdere antwoord op deze vraag en de aard van de opdracht, waarin het aandeel arbeidskosten relatief beperkt is ten opzichte van de totale opdrachtwaarde, verzoeken wij u vriendelijk om het Social Return-percentage te mogen baseren op de looncomponent in plaats van op de volledige opdrachtwaarde. Deze benadering sluit beter aan bij de feitelijke inzet van personeel en draagt bij aan een realistische en uitvoerbare invulling van de SROI-verplichting, daar deze binnen als in relatie tot de opdracht ingevuld moet gaan worden. Kunt u aangeven of deze werkwijze binnen deze aanbesteding is toegestaan?</p>	<p>Niet akkoord. Conform het inkoopbeleid van de gemeente Westland wordt het Social Return-percentage berekend over de totale opdrachtwaarde. De aard of omvang binnen de opdracht vormt daarbij geen reden om hiervan af te wijken.</p> <p>Daarnaast volgt uit de SROI-bijlage dat de invulling van Social Return plaatsvindt aan de hand van het bouwblokkensysteem, waarbij vaste waarderingen per doelgroep en maatregel worden gehanteerd. Deze systematiek biedt opdrachtnemers verschillende mogelijkheden om de verplichting op een passende en uitvoerbare wijze in te vullen.</p>

