

GOUDA; renovatie en uitbreiding Casimir school 1^e NOTA van AANVULLINGEN en WIJZIGINGEN

werk : 2676 – Nota_Aanvullingen-01.
datum : 22-04-2026
opdrachtgever : Gemeente Gouda
ontwerp : Kumiki

Behorend bij:
2776_GCS; Bestek: Algemene Voorwaarden + Werkbeschrijving
d.d. 17-03-20265

blz. artikel: omschrijving:

WERKBESCHRIJVING

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

[Toevoegen:](#)

48.00.20.93

VLOER BESCHERMEN

De vloerbedekkingen dienen tijdens de bouw te worden beschermd door deze op afdoende wijze af te dekken (i.o.m. directie).

[Toevoegen:](#)

48.00.20.94

SPORTVLOER

Ten behoeve van de fabricage en applicatie van de omschreven sportvloeren dient de leverancier van de sportvloeren een systeem van kwaliteitszorg te hebben. Dit systeem van kwaliteitszorg moet zijn vastgelegd in:

- een kwaliteitshandboek. Dit handboek dient gebaseerd te zijn op de NEN-ISO 9000 serie;
- een projectgericht kwaliteitsplan, opgezet op basis van het vorengenoemd kwaliteitshandboek.

Levering van de sportvloeren onder NOC*NSF-keur.

[Toevoegen:](#)

48.12.30-a

WERKPLANNEN AFWERKINGEN

0. LEGPLAN

Te verstrekken door de aannemer.

Het moet de volgende gegevens bevatten.

- verwerkingsadvies van de fabrikant/leverancier van de sportvloer.

Aantal te verstrekken exemplaren.

- ter goedkeuring (st.): 1.
- goedgekeurde (st.): 1.

VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

Legplan sportvloer

[Toevoegen:](#)

48.43.10-a

ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

0. SPORT VLOERBEDEKKING

In te plakken profiel:

- vloerpotten ten behoeve van gymnastiektoestellen, volgens tekening.
- overgangsprofielen bij de overgangen op andere vloerbedekkingen;
- overgangsprofielen aan te brengen onder binnendeuren.

Naadverdeling: volgens het goedgekeurde legplan.

Per rechthoekig vertrek mag bij banen vloerbedekking niet meer dan 1 passtrook zijn aangebracht.

<u>blz.</u>	<u>artikel:</u>	<u>omschrijving:</u>
		<p>In ruimten met een lengte van minder dan 15 m zijn stuiknaden in banen niet toegestaan. Geplakte vloerbedekking moet over het volle oppervlak aan de ondergrond zijn gehecht. Speelveldbelijning overeenkomstig NOC*NSF handboek</p> <ul style="list-style-type: none">- overige belijning volgens opgave opdrachtgever <p>Voorbehandeling ondergrond:</p> <ul style="list-style-type: none">- vocht-isolerende lagen aanbrengen volgens voorschrift van de fabrikant/leverancier;- de ondergrond dient te voldoen aan de "Speciale bepalingen betreffende de ondergronden van Sika Descol". <p>Profielen leveren met KOMO-attest-met-productcertificaat.</p> <p>1. RUBBER VLOERBEDEKKING, SPORTVLOER (NEN-EN 14904:2006) Fabricaat: Descol Sportvloeren B.V. Uitvoering: Bronze-Line. Type: Pulastic Classic 110 Eco met Regupol® Shockpad, puntelastisch. Vloerklasse: P1. Weerstand tegen belasting: 0,35/5 min. en 0,15/24 uur (NEN-EN 1516-99) (mm/periode). Weerstand tegen slijtage: 150 (Taber H18/1000) (NEN-EN-ISO 5470-1-99) (mg). Rek bij breuk (NEN-ISO 37-11) (%): 200. Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): Bfl-s1. Nominale dikte (mm): 9+2. Glansgraad (NEN-EN-ISO 2813-99) (%): 3. Afgifte vluchtige organische stoffen (TVOC) (NEN-EN-ISO 16000-9-06) (mg/m²): <0,1. Afgifte vluchtige organische stoffen, coating (gr/lt): <0,10. Toebehoren:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2-componenten oplosmiddelvrije PU-lijm.- belijning: polyurethaan linepaint, kleur: nader te bepalen.- meranti plint, zoals beschreven in hoofdstuk 45, in kleur sportvloer.- bekleding deksels met sportvloersysteem.- overgangsprofiel van roest vast staal bij de overgang op andere vloerbedekkingen.- lijm. <p>Sportvloer leveren met KOMO-attest-met-productcertificaat.</p> <p>.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN Descol sportvloer:</p> <ul style="list-style-type: none">- aanbrengen in de ruimten volgens tekening en/of Kleur- en Materiaalstaat.