

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Gouda

**Referentie:** -

**Toelichting:**

Bijgevoegd ontvangt u de antwoorden op de eerste ronde Nota van Inlichtingen. Bij deze Nota van Inlichtingen zijn een aantal extra bijlagen behorende bij het bestek gepubliceerd

Let op! Conform paragraaf 4.2 - Planning in de Aanbestedingsleidraad is er een tweede ronde aanwijzing ter plaatse op locatie (Herpstraat 1) op woensdag 6 mei om 12:30 uur.

Aanmelden voor de aanwijzing ter plaatse kan tot uiterlijk dinsdag 5 mei, 12:30 uur via de berichtenfunctie van TenderNed.

Wanneer wij geen officiële aanmelding(en) via TenderNed ontvangen zal de aanwijzing ter plaatse geen doorgang vinden.

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**

1

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Op de palen tekening, staat er een tekst in het rood over het oude palen in het gebouw.

De palen dienen voorgeboord/geprikt te worden. Is het crushen van de palen ook van toepassing?

**Antwoord:**

Nee, de bestaande palen zijn naar verwachting houten palen en zullen in de grond achter mogen blijven. Als deze tijdens het voorbereiden aangetroffen worden zal er in overleg met de constructeur een nieuwe paalpositie worden gezocht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

2

**Onderwerp:**

sloopenplan

**Vraag:**

Is er een sloop/stutplan van de constructie gemaakt door de constructeur?

**Antwoord:**

Nee, dit dient verzorgd te worden door de aannemer. Zie ook het Stabu bestek hoofdstuk 10.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

Diverse bijlagen bij het bestek ontbreken, kunnen deze toegevoegd worden?

**Antwoord:**

De extra bijlagen bij het bestek conform documentenlijst gemeente Gouda d.d. 17-04-2026 zijn toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Uitvraag

**Vraag:**

Wie rooit de Kastanjeboom op het schoolplein?

**Antwoord:**

De aannemer dient de Kastanjeboom incl. het wortelstelsel te verwijderen en het ontstane gat op te vullen met schone grond.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Uitvraag

**Vraag:**

Worden de fietsenrekken voor de school vooraf verwijderd?

**Antwoord:**

Nee, de aannemer dient, indien nodig, de fietsenrekken te verwijderen. De rekken hoeven niet te worden herplaatst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Vloerafwerking gymzaal

**Vraag:**

De toe te passen vloerafwerking in de gymzaal ontbreekt in het bestek.

**Antwoord:**

De vloer van de gymzaal dient te worden afgewerkt met een sportvloer met daarop een PVC vloer. Zie de omschrijving in Nota van Aanvulling nummer 1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Bijlagen

**Vraag:**

In de documenten kom ik het sonderingsrapport niet tegen, is het sonderingsrapport beschikbaar?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Uitvraag

**Vraag:**

Zit er een voldoende geventileerde kruipruimte of een kelder onder de gehele begane grondvloer?

**Antwoord:**

Zie kruipruimteonderzoek opgenomen als bijlage 12 bij de bijlagen in vraag 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Uitvraag

**Vraag:**

Zit er leidingwerk in de dekvloeren op de begane grond?

**Antwoord:**

In de huidige situatie zitten vrijwel zeker geen leidingen in de dekvloeren. CV-leidingen in de kruipruimte, elektriciteit en data boven het verlaagde plafond.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Uitvraag

**Vraag:**

Is er een detail van de binnentrap waarin de op en aantrede zichtbaar zijn?

**Antwoord:**

Aangezien de binnentrap niet gewijzigd wordt hebben we geen detail getekend. De optrede is 165mm, de aantrede is 270mm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**

Uitvraag

**Vraag:**

Moeten zowel de op als de aantreden bekleed worden met een standaard trapneusprofiel?

**Antwoord:**

Graag een trapneusprofiel gebruiken van 40x25mm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**

Uitvraag

**Vraag:**

Heb jij hoeveelheden van zowel de dekvloeren, vloerafwerkingen en de plinten?

**Antwoord:**

Dekvloeren: 1061 m<sup>2</sup>

Plinten: ±260 m<sup>1</sup>

Vloerafwerking marmoleum: 780m<sup>2</sup>

Vloerafwerking tegels: 48m<sup>2</sup>

Vloerafwerking gymzaal: 191m<sup>2</sup>

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**

Uitvoering opdracht

**Vraag:**

Wanneer speelt het werk zich ongeveer af?

**Antwoord:**

Zie bestek par. 01.02.07 en 01.02.08

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**

Uitvraag

**Vraag:**

Kunt u aangeven waar de zitbank zou moeten komen?

**Antwoord:**

Deze staan aangegeven met gele arcering op de plattegrond 101\_N van de kleedruimtes. In totaal zijn de zitbanken 24m1 lang.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**  
Uitvraag

**Vraag:**  
Heeft u een tekening van deze zitbank?

**Antwoord:**  
Zie Detail - F01.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
23 apr 2026

**Percelen:**  
P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
16

**Onderwerp:**  
Bijlagen bij het bestek

**Vraag:**  
Kunt u rapport: "Verkennd bodemonderzoek Herpstraat 1 te Gouda", projectnummer 39968, d.d. 31-07-2024, verstrekken?

**Antwoord:**  
Deze is vervangen voor de versie van 05-03-2025.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
23 apr 2026

**Percelen:**  
P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

- 17** Bijlagen bij het bestek
- Vraag:**  
Kunt u rapport:Verkennend bodemonderzoek Herpstraat 1 te Gouda”, projectnummer 39968, d.d. 05- 03-2025; verstrekken?
- Antwoord:**  
Zie vraag 3.
- Fase:**  
Inschrijffase
- Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1
- Vragenronde:**  
Vragenronde 1
- Beantwoord op:**  
23 apr 2026
- Percelen:**  
P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda
- Ref.nr.** **Onderwerp:**  
**18** Bijlagen bij het bestek
- Vraag:**  
Kunt u rapport: volgens rapport “bomen-effect-analyse-casimirschool-gouda”, projectnummer PFBL 25 002 BP, d.d. 14-01-2025, verstrekken?
- Antwoord:**  
Zie vraag 3.
- Fase:**  
Inschrijffase
- Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1
- Vragenronde:**  
Vragenronde 1
- Beantwoord op:**  
23 apr 2026
- Percelen:**  
P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda
- Ref.nr.** **Onderwerp:**  
**19** Bijlagen bij bestek

**Vraag:**

Kunt u rapport: Richtlijn archeologisch vriendelijk bouwen", opgenomen in de "Erfgoedverordening Gouda 2017" (bijlage II), verstrekken?

**Antwoord:**

Zie vraag 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
**20**

**Onderwerp:**

Bijlagen bij het bestek

**Vraag:**

Kunt u rapport: Asbestinventarisatierapport "240522\_1\_V1 Herpstraat 1 Gouda"; rapportnummer NT240522, d.d. 30-04-2024, verstrekken?

**Antwoord:**

Zie vraag 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
**21**

**Onderwerp:**

Bijlagen bij het bestek

**Vraag:**

Kunt u rapport: Inventarisatierapport Chroom-6 "NT240638\_1\_V1 Herpstraat 1 Gouda";

rapportnummer, NR240638, d.d. 30-4-2024, verstrekken?

**Antwoord:**

Zie vraag 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Bijlagen bij het bestek

**Vraag:**

Stikstof depositieberekening, kunt u deze verstrekken?

**Antwoord:**

Zie vraag 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Bijlagen bij het bestek

**Vraag:**

Rapport Mobius Consolt, bestek 01.02.08 ontbreekt, kunt u deze verstrekken?

**Antwoord:**

Is vervangen voor versie d.d. 20-02-2026, zie ook vraag 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
**24****Onderwerp:**

Uitvraag

**Vraag:**

Het benodigde bouwkundige en constructieve tekenwerk en berekenwerk voor de uitvoering worden aangeleverd? (afgezien van de prefab onderdelen)

**Antwoord:**

De aannemer maakt de benodigde tekeningen en berekeningen op basis van de door de architect te maken UO-tekeningen, zoals in het bestek bij Bepaling 01.05.10.09 is beschreven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
**25****Onderwerp:**

Aanvoerroute

**Vraag:**

Gezien de omvang van de verbouwing/werkzaamheden zou het de voorkeur hebben om ook vanaf de Regentesseplantsoen het schoolplein op te kunnen, kan dit geregeld worden?

**Antwoord:**

Nee, het is niet mogelijk om toegang vanaf het Regentesseplantsoen naar het schoolplein te regelen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
26**Onderwerp:**

Parkeergelegenheid tijdens uitvoering

**Vraag:**

Kunnen er aan de voorkant van de school parkeerplaatsen beschikbaar gesteld worden om de "bouwbussen" te parkeren? (Herpstraat)

**Antwoord:**

Nee, hier kunnen geen parkeerplaatsen gereserveerd worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
27**Onderwerp:**

Bereikbaarheid

**Vraag:**

Mag het schoolplein ook benaderd worden vanaf de Vrouwevenstesteeg?

**Antwoord:**

Nee, de Vrouwevestesteeg is alleen geschikt voor fietsers en voetgangers.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
28**Onderwerp:**

Bereikbaarheid achteruitgangen omwonenden

**Vraag:**

Er zijn wat achteruitgang van de omwonende die uit komen op het school plein, wat moete hier mee gebeuren tijdens de uitvoering qua bereikbaarheid?

**Antwoord:**

Die moeten gedurende de bouw lopend en met de fiets bereikbaar blijven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
29**Onderwerp:**

Bomen

**Vraag:**

Welke bomen gaan er allemaal weg op het school plein?

**Antwoord:**

Er staan drie grote bomen op het schoolplein. Een Linde aan de zijde van de Nieuwehaven, een Plataan aan de zijde van het Regentesseplantsoen en een Kastanje in het midden. De kastanje dient door de aannemer te worden verwijderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

Bomen

**Vraag:**

Welke bomen gaan er allemaal weg op het school plein?

**Antwoord:**

Er staan drie grote bomen op het schoolplein. Een Linde aan de zijde van de Nieuwehaven, een Plataan aan de zijde van het Regentesseplantsoen en een Kastanje in het midden. De kastanje dient door de aannemer te worden verwijderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Bomen

**Vraag:**

Worden deze bomen door de gemeente weggehaald?

**Antwoord:**

Nee er hoeft maar één boom weggehaald te worden (de kastanje) en dit dient door de aannemer gedaan te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
32

**Onderwerp:**

Bomen

**Vraag:**

Is het zo dat de bouw achter de muur vanaf de Nieuwehaven gezien, blijft staan? Wordt deze gesnoeid voordat de verbouwing begint door de gemeenten?

**Antwoord:**

Uw vraag omschrijft 'de bouw'. Aangenomen wordt dat u 'de boom' bedoeld en meer specifiek de Lindeboom. De aannemer dient deze boom voorafgaand aan de werkzaamheden te snoeien conform de voorschriften zoals opgenomen in de Boom Effect Analyse, d.d. 14-01-2025 opgesteld door Pius Floris.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**

Parkeerplek fietsen

**Vraag:**

Kan de parkeerplek voor de "centrum fietsen" tijdens de verbouwing op aan andere plek gerealiseerd worden? Tijdens de bouw periode is dit een behoorlijk hindernis.

**Antwoord:**

De aannemer kan de fietsenrekken indien nodig verwijderen. Terug plaatsen is niet noodzakelijk.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
**34**

**Onderwerp:**

Lantaarnpaal

**Vraag:**

Word de lantaarnpaal aan de Nieuwehaven verwijderd door de gemeente? (ingang schoolplein)

**Antwoord:**

Ja, deze zal tijdig worden verwijderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
**35**

**Onderwerp:**

Glasbak

**Vraag:**

Wordt de glasbak door de gemeente verplaatst?

**Antwoord:**

Ja, deze zal tijdig worden verwijderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

Container

**Vraag:**

Wordt de container, etensresten ook verplaatst door de gemeente?

**Antwoord:**

Ja, deze zal tijdig worden verwijderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

Uitvraag

**Vraag:**

Kunnen de achtergevels gewoon gesloopt worden zonder dat er constructief iets opgevangen moet worden?

**Antwoord:**

Nee, de verdiepingvloer zal tijdelijk ondersteund moeten worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
38

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

In het bestek wordt in een aantal artikelen verwezen naar een EPC-berekening (NTA8800-BENG). Deze is niet verstrekt of als bijlage toegevoegd. Wat dient voor de genoemde kenmerken te worden aangehouden?

**Antwoord:**

Dat is correct. Er worden definitieve EPC-berekening gemaakt in het kader van de nog aan te vragen Dumava subsidieregeling. Voor de genoemde kenmerken dienen de navolgende waarden te worden aangehouden:  $Q_{v,10} = 0,40$  (o.a. art. 01.02.06), Rc-waarde gevel =  $4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$  (o.a. art. 24.52.20-a), U-waarde glas met kozijn =  $1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$  (o.a. art. 34.33.20-a) met U-waarde glas =  $1,1$ , zoals in bestek vermeld. Voor het dak dient te worden uitgegaan van  $6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$  en vloer begane grond  $3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**  
39

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

In het bestek artikel 34.33.20-a wordt voor de daglichttoetreding (TI) en zonlichttoetreding (g) verwezen ook een EPC-berekening. Deze is niet verstrekt of als bijlage toegevoegd. Wat aan te houden?

**Antwoord:**

Deze percentages worden niet in een EPC-berekening bepaald. De inschrijver mag er van uitgaan, dat deze toetsen wel zijn gedaan en verwerkt in het ontwerp. Het ontwerp voldoet aan de minimale eisen conform het programma Frisse scholen, klasse B.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Uitvraag

**Vraag:**

In het plan zijn ruimten met vloerverwarming voorzien. Het bestek gaat uit van een isolatieplaat. De verdiepingsvloer is echter van hout en kent weinig opbouwhoogte. Gaat dit goed?

**Antwoord:**

Een terechte constatering. De opbouw van de vloerverwarming voor de houten vloer wijzigen naar een droogbouwsysteem bestaande uit een (gipsvezel)plaat met ingelegde leidingen en een pakkethoogte van max. 25-30 mm, zoals Rihocell o.g..

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda