



T.O. – Materiaalstaat

Onderdeel	Materiaal of product	Kleur / afwerking	Bemonsteren	Mockup
Interieur				
Inbouwmeubels (door derde partij)	18mm Berken multiplex BB kwaliteit	Transparant gelakt		
Keuken (door derde partij)				
Wandafwerking	Pleisterlaag schilderen	Diverse kleuren, zie wandafwerking		x
	Forbo Bulletin Board (prikbord linoleum) in klaslokalen	2186 blanché almond		
	Winckelmans 100 x 200mm	Diverse kleuren, Zie tekening wandafwerking		
	Winckelmans 100 x 50mm	Diverse kleuren, Zie tekening wandafwerking		
	Ronde eikenhouten afdeklijst rondom prikbord en als beëindiging wandtegels, ø25mm	Diverse kleuren, Zie tekening wandafwerking		
Kleedruimtes	Stalen kokerprofielen, blank, lasnaden slijpen	Transparant gelakt		
	Houten delen van Beukenhout (splintervrij)	Transparant gelakt		
	Kapstokhaak met 3 haken	Aluminium naturel	x	
Akoestisch plafond	Ecophon Saga D houtwolpanelen	Natural, elegant 1 mm wool width		
Vloerafwerking	Forbo marmoleum Fresco	Edelweiss 3257		
	Forbo marmoleum Fresco cirkels, ongelast (net fit) inleggen	Natural corn 3846		
	Winckelmans 100 x 100mm	Zie tekening vloerafwerking		
Plinten	Rechte houten plinten, 15x90mm (afstemmen op huidige hoogte)	Dekkend geschilderd RAL9010		
Binnentrap bekleding	Forbo marmoleum Fresco	Edelweiss 3257		
	Trapneusprofiel	Volgens bestek		
Droogloopmat	Forbo coral classic	4751 Silver Grey		
Leerzone / klaslokaal scheidingswand	Houten kozijnen met gelaagd akoestisch glas.	Dekkend geschilderd RAL6019 (pastelgroen)		
Binnendeuren	In leerzone bestaande deuren hergebruiken	Dekkend geschilderd RAL 6021 (bleekgroen).		
	Klaslokalen volspaan houten deur met rond raam	Dekkend geschilderd RAL 6021 (bleekgroen).		
	Garderobekast volspaan dubbele houten deuren	Dekkend geschilderd RAL7035 (lichtgrijs)		
	Van Vuuren PicoSound akoestische dubbele deur tussen vaklokalen	HPL lichtgrijs RAL7035		
Onderdorpel binnendeuren	Granito afgestemd op de bestaande neuten	Kleur wit/grijs, afstemmen op bestaande neuten	x	
Lift	Aesy lift A-5000	Kleur behuizing standaard wit, glansgraad GU 5 (mat)		
		Slipvaste vloerafwerkingen: Stone Speckled Grey		
		A4 standaard deur met helder glas		
Gevelafwerking				
Bestaand metselwerk	Voegwerk en onderdorpels herstellen waar nodig.			
Gevelroosters in bestaand metselwerk	Waalformaat ventilatioerooster t.b.v. ClimRad WTW.	RAL 7032 (kiezelgrijs)	x	
	Roosters t.b.v. grote WTW units	RAL 7032 (kiezelgrijs)	x	
Gevelbelettering boven hoofdentree	CASIMIRSCHOOL (13 letters)		x	
	Schreefloos slank font en letterspatziëring, in overleg met architect.			
	Materiaal letters: geborsteld brons			
Gevelbekleding t.p.v. buitenisolatie	Moso verticaal N-durance Closed schijnvoeg 65x18mm	Ipe finish		
	Moso verticaal N-durance Closed schijnvoeg 137x18mm	Ipe finish		
	Tussen bovenramen: horizontaal Moso N-durance Closed Varibo 137x18mm	Ipe finish		
Gevelbekleding t.p.v. portieken	1e plank: Moso N-durance Closed Varibo 137x18mm	Ipe finish		
	Rest van portiek: Moso N-durance Closed Varibo 137x18mm	zonder Ipe finish		
	Tegen "achterwand" baklijst flush detailleren op DIN A2 formaat t.b.v. kunstwerk klas			
Nestkasten vogels / vleermuizen in zijwangen portiek (achter gevelbekleding)	Watervast multiplex	-		
Buitenkozijnen en toebehoren				
Bestaande kozijnen	Kozijnen	Dekkend geschilderd RAL 9012 (ultrareine zone wit)		
	Bewegende delen en deuren alleen glas vervangen	Dekkend geschilderd RAL6019 (pastelgroen)		
Bestaande dakrand	Boeidelen en balkjes	Dekkend geschilderd RAL 9012 (ultrareine zone wit)		
Nieuwe kozijnen	Kozijnen hardhout met HR+++ glas.	Dekkend geschilderd RAL6019 (pastelgroen)		
	Bewegende delen en deuren hardhout	Dekkend geschilderd RAL 6021 (bleekgroen).		
Vensterbank binnenzijde	Diresco – Divinity White	AU054 – afwerking Velvet		
Waterslagen onder gevelkozijnen en zetwerk	Aluminium 30–SL, 200 mm, Aluparts 161200	Onbehandeld		
Buitendeuren	Houten volspaan buitendeur met rond raam	Dekkend geschilderd RAL 6021 (bleekgroen).		
Onderdorpel buitendeur	Holonite	Tarente (8)		
Zonwering	Alle klaslokalen een uitvalscherf 65/110	Licht oranje	x	
	Het grote raam in de gang op de verdieping Zuid-oost gevel geïntegreerd screen.	Lichtgrijs	x	
Dakbedekking en toebehoren				
Bestaand dak	Overstek en dakbalkjes aanpassen op dikte buitenisolatie. Trespa boeidelen verwijderen en dakbalkjes in originele staat herstellen.	Dekkend geschilderd RAL 9012 (ultrareine zone wit)		
Waterdichte laag en verholten goot	Dubbele laag bitumen			

Daklijst schuin dak	Zinken kraal			
Dakje en plafond nieuw portiek	CLT paneel optimaliseren met watervaste multiplex.	Dekkend geschilderd RAL 9012 (ultrareine zone wit) Onderkant CLT paneel, 1 laag white wash.Teknos Drywood, Woodstain VV D137, semi-dekkend mat		
Dakdoorvoeren installaties	Universele dakdoorvoer i.c.m. ventilatiedoorvoer (toe- en afvoer) en ontluchting standleiding	Aluminium RAL 7016 (antraciet)		

Buitenruimte				
Buitentrap	Stalen trapboom	RAL 7035 (lichtgrijs)		
	Stalen roostertreden standaard 30x30mm	Thermisch verzinkt		
	Hekwerk van stalen staanders en regels	RAL 7035 (lichtgrijs)		
	Stalen draadmat ø3mm, 50x50mm recht patroon als valbeveiliging	RAL 7035 (lichtgrijs)		
	Stalen gekromde handrail.	RAL 1017 (saffraan geel)		
	Armatuur noodverlichting	RAL 9006 (matt silver)		
Tuinmuur	Handvorm baksteen afgestemd op bestaande steen, WF 210x100x50mm. Kuisverband met openingen en uitstekende koppen. Bestaande bakstenen muurdeksel terugbrengen.		x	x
Toegangspoort	RVS toegangspoort met dubbele deur.	Poedercoat RAL 5024 (pastelblauw)		
	Bakstenen optrede aan straatzijde. Baksteen gelijk aan nieuwe tuinmuur			