

Algemene informatie

Aanbesteding: Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda

Referentie: -

Toelichting:

Aan de hand van de gepubliceerde antwoorden, zijn er nieuwe documenten geüpload. U dient hier rekening mee te houden.

Vraag en antwoord

Ref.nr.
41

Onderwerp:
41

Vraag:

Wand en vloertegels, in bestek en afwerkstaat zijn geen kleuren opgegeven, graag per ruimte de kleuren opgeven

Antwoord:

Alle kleuren zijn vermeld in deeltekening 402 wandafwerkingen. In de plattegronden staan waar welke wandafwerking wordt toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
42

Onderwerp:
35.45

Vraag:

Kunststeen dorpels. op details en kozijntekening zijn deze niet getekend, graag aangeven waar deze komen

Antwoord:

Zie kozijnstaat, 8 stuks dorpels buitendeuren. Detail werken we uit in UO.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Ref.nr.
43

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Onderwerp:

33.35 hwa afvoeren

Vraag:

Kunnen de hwa afvoeren en spuwers op daktekening worden ingetekend?

Antwoord:

De afvoeren zijn op de tekeningen van De Blaay aangegeven, S-DAK en de RI-bladen. Spuwers of noodoverstorten staan inmiddels ook op daktekening Kumiki, hebben we verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Wand en vloertegels

Vraag:

Hoe werken we de neggekanten af in toiletten ramen gevels?

Antwoord:

De dagkanten van de kleine toiletramen rondom afwerken met IQ-therm board 15mm en dan pleisterwerk. Zoals detail A07. We hebben een extra wandafwerking toegevoegd waarop dit te zien is, inclusief het planchet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.

45

Onderwerp:

plattegronden

Vraag:

Op de nieuwe plattegronden zien we per wand een pijl met letter staan, we vinden nergens waaraan deze letter verwijst, graag aangeven

Antwoord:

Dat zijn de wandafwerkingen, zie deeltekening 402 wandafwerkingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.

46

Onderwerp:

30 kozijnen

Vraag:

Het is ons niet helemaal duidelijk wanneer we nieuwe kozijnen of deuren moeten rekenen, kan dit duidelijker worden aangegeven op de kozijntekening?

Antwoord:

We hebben dit verduidelijkt, zie kozijnstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Ref.nr.
47

Beantwoord op:
28 mei 2026

Percelen:
P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Onderwerp:
bestek 30.12.30

Vraag:
hang en sluitwerk dit graag op kozijntekening aangeven, is nu niet uit tekeningen te halen

Antwoord:
Informatie toegevoegd op kozijnstaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
28 mei 2026

Percelen:
P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Gymzaal

Vraag:
As F gymzaal. Klopt het dat er een dichte wand komt voor de 3 stel dubbele deuren? En wat is de opbouw van deze wand?

Antwoord:
De huidige akoestische panelen dienen door aannemer (eventueel in samenspraak met Nijha, zie vraag 62) gedemonteerd te worden, tijdelijk opgeslagen te worden en t.z.t. weer gehermonteerd te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Kozijnen

Vraag:

Kan het kloppen dat er geen omschrijving is van de poort in de nieuwe tuinmuur? Staat ook niet op kozijntekening. Graag aanvullen.

Antwoord:

Zie 401 deeltekening tuinmuur voor specificaties poort.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Bestek 35,88,10

Vraag:

Stelpost neuten, hoeveel stuks aanhouden?

Antwoord:

Bestaande neuten handhaven, deze hebben we aan de kozijnstaat toegevoegd. De stelpost betreft het verhogen/vervangen van de onderdorpels binnendeuren op de verdiepingsvloer, 4 stuks. Details werken we uit in UO.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Ref.nr.
51

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Onderwerp:

Bestek 33,87,40

Vraag:

Valbeveiliging op daken volgens tekening, dit is nog niet aangegeven, graag aanpassen op tekening

Antwoord:

Zie tekening 103 dakaanzicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Bestek 24,88,10

Vraag:

Valbeveiliging op daken volgens tekening, dit is nog niet aangegeven, graag aanpassen op tekening

Antwoord:

Zie tekening 103 dakaanzicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Stelpost

Vraag:

Stelpost dakranden gymzaal, wat zit in deze stelpost, demonteren bestaand trespa en eventueel aanpassen detail? Dan lijkt stelpost erg laag te zijn.

Antwoord:

Correct, Trespa boeidelen verwijderen en in originele staat herstellen van de dakbalkjes en boeidelen. Graag stelpost aanhouden en tijdens de uitvoering bekijken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
54

Onderwerp:
detail A05

Vraag:

Onderzijde zit een waterslag, loopt deze ook door tussen de kozijnen, kan hiervan een extra detail worden getekend ivm de waterdichte aansluiting met dakbedekking

Antwoord:

De waterslag aan de onderzijde loopt door tussen de kozijnen, de aansluiting met de dakbedekking is hetzelfde als in detail A05. Het dak kan dus in één lijn worden afgeplakt. Het detail tussen de kozijnen tekenen we in UO.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
55

Onderwerp:
detail A05

Vraag:

Aan de bovenzijde kozijn lijkt zetwerk getekend, klopt dit? We missen omschrijving hiervan.

Antwoord:

Correct, omschrijving is toegevoegd aan detail A05. Zetwerk zoals omschreven in materiaalstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
56

Onderwerp:
detail A01

Vraag:

We gaan er vanuit dat de 'vensterbank' 468+ onderdeel van meubel is, klopt dat?

Antwoord:

Correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Bestek geeft aan buitenplafond op 10.365+peil, waar zit dit?

Antwoord:

Peilmaat klopte niet in detail A06, dit hebben we aangepast naar 8.256 +peil. Dit heeft betrekking op de dagkant (binnen).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Waterslagen

Vraag:

Kunnen ook de waterslagen worden aangegeven op kozijntekening bestek omschrijft volgens geveltekening maar is niet duidelijk aangegeven

Antwoord:

We hebben de waterslagen aangegeven op de kozijnstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Beglazing

Vraag:

Kan op kozijntekening type beglazing worden aangegeven bestek omschrijft tripple, op details zien we ook dubbel glas, graag per kozijn aangeven

Antwoord:

Type glas is toegevoegd aan de kozijnstaat en aangepast in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
60

Onderwerp:

Flora fauna

Vraag:

Uit tekening kunnen we niet de exacte aantallen nestkasten vogels en vleermuizen halen, graag aantallen en type opgeven

Antwoord:

Vleermuiskasten staan in groen aangegeven op 200 geveltekening (Zuid-oost en Noord-west). Aantal nestkasten voor vogels staan op deeltekening 400 buitentrap, 68 stuks totaal.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Gymzaal

Vraag:

Kan er een tekening komen van de gymzaalvloer met belijningen in ingewerkte voorzieningen tbv toestellen of moeten we hiervoor een stelpost aanhouden, in het laatste geval graag stelpost

bedrag aangeven

Antwoord:

Het maken van een belijningstekening wordt meestal kosteloos door een leverancier verzorgd om het moment dat ze opdracht krijgen. Uitgangspunt voor uw prijsvorming is dat de belijning en ingewerkte voorzieningen conform de bestaande situatie terug aangebracht worden. Foto's van de bestaande situatie zijn bij deze nota gevoegd. In de "1e Nota van aanvullingen en Wijzigingen" is opgenomen dat de speelveldbelijning dient te voldoen aan het NOC*NSF-handboek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Gymzaal

Vraag:

Hoe gaan we om met de klimrekken en overige zaken welke aan de wanden van de gymzaal zijn bevestigd, worden deze vooraf aan de werkzaamheden door derden verwijderd?

Antwoord:

Voorzieningen dienen gede- en hermonteerd te worden. Uitgangspunt is dat aannemer deze voorzieningen door toestellenleverancier (Nijha) laat demonteren. De tussentijdse opslag is voor de Gemeente Gouda c.q. SPORT•GOUDA een probleem. Er zijn geen eigen opslaglocaties beschikbaar en Nijha heeft dit helaas ook niet. Er zal door aannemer een veilige locatie gezocht moeten worden voor de opslag van de vaste en losse toestellen en materialen. Richting het einde van de renovatiewerkzaamheden dient aannemer met Nijha te regelen dat de voorzieningen weer terug naar de locatie worden gebracht en waar nodig gehermonteerd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Gymzaal

Vraag:

We missen details van de vloeropbouw in de gymzaal, graag hiervan een detail uitwerken.

Antwoord:

Het type sportvloer vanuit de 1e nota van aanvullingen komt te vervallen. Nieuw uitgangspunt is de Taraflex-Sport-M-Comfort, zie ook nota van aanvullingen. Productinformatieblad met opbouw van de vloer is als bijlage bijgevoegd. Detaillering met aansluitende bouwdelen zal in UO-fase uitgewerkt worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Ter plaatse van de zijgevel staan nog enkele afvalbakken en een betonnen kast met dubbele deuren, worden deze voor aanvang werkzaamheden verwijderd door derden?

Antwoord:

De afvalbakken worden verplaatst. Voor de ontluuchtingskast van de riolering is deze intentie er ook, maar dat ligt ingewikkelder vanwege ondergrondse voorzieningen. Er wordt op dit moment onderzocht wat de (on)mogelijkheden zijn. Voor uw prijsvorming kunt u er vanuit gaan dat de kast verwijderd zal worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Ref.nr.
65

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

Er zijn een aantal disciplines waarbij we nog niet emisieloos kunnen werken, denk aan heistelling, bobcats betonwagens etc, hoe gaan we hiermee om? Is er een mogelijkheid om vrijstelling te verkrijgen?

Antwoord:

Zie bestek 01.02.06.95. Hierin staan een drietal links opgenomen waar u de voorwaarden voor vrijstelling kunt nalezen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
66

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

Kunnen er meer details worden verstrekt over de laagdikte van het schelpenpakket of waar we die vinden?

Antwoord:

Schelpen (12.50.16-a) en drainagezand als onderlaag voor de schelpen (12.50.11-b) komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
67

Onderwerp:

Tekening TO-910A

Vraag:

Waar komt principe versterken balklaag tpv trekstangen voor zoals uitgewerkt op ten TO-910-A

Antwoord:

Zie tekening TO-320-A. Ter plaatse van alle dakbalken aan beide zijden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Tekening TO-320

Vraag:

Tekening TO-320 versterken dakbalklaag omschreven zie (PD) waar vinden we dit document?

Antwoord:

De details van versterking staan op hetzelfde tekenblad, linksonder. Versterking uitvoeren bij alle dakbalken aan beide zijden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Stelpost

Vraag:
Inboeten metselwerk € 220,- per m2, hoeveel m2 aan te houden in onze aanbieding?

Antwoord:
Zie 200B bestaande geveltekening. Graag 6m2 aanhouden. Metselstenen uit de bestaande tuinmuur kunnen worden hergebruikt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
28 mei 2026

Percelen:
P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
70

Onderwerp:
constructie

Vraag:
In bestek staan trekstangen omschreven, we zien deze niet terug op de constructietekeningen, kunt u aangeven waar deze zitten?

Antwoord:
Dit zal gaan om bestaande trekstangen. Er worden geen nieuwe trekstangen toegepast

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
28 mei 2026

Percelen:
P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
71

Onderwerp:
stelpost

Vraag:

Verrekenprijzen herstel houtrot graag ontvangen wij een opgave voor welke onderdelen verrekenprijs wordt gevraagd.

Antwoord:

Onderdorpels buitenkozijnen, zie 200 geveltekening. Dakbalkjes zijn een aparte stelpost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
72

Onderwerp:
nuts

Vraag:

Zijn de eventuele verzwaring NUTS al aangevraagd en is hier al toestemming voor?

Antwoord:

Er is een verzwaring aangevraagd voor 3x 80A. De aanvraag is geaccepteerd en werkzaamheden zijn vanuit Stedin in voorbereiding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
73

Onderwerp:
nuts

Vraag:

Waar komen de nieuwe invoeren NUTS? En moeten er nog voorzieningen voor worden getroffen?

Antwoord:

De nieuwe invoeren voor elektriciteit dienen uit te komen in de bestaande meterkast en zijn aangegeven op blad KZ00 van De Blaay. Water blijft ongewijzigd (zie blad S-FUN van De Blaay) en gas wordt verwijderd. Data is voorzien ongewijzigd en onbeschadigd behouden te blijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
74

Onderwerp:

Flora fauna

Vraag:

We zien vleermuiskasten aan de huidige gevels hangen, wat zijn de maatregelen die moeten worden genomen tijdens de werkzaamheden floraen fauna?

Antwoord:

De vleermuiskasten zijn reeds van de gevels verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
75

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

Is omgevingsvergunning al afgegeven en staan er nog aanvullende eisen in?

Antwoord:

Omgevingsvergunning is aangevraagd, maar nog niet verleend. Als hier nog aanvullende eisen uit voortkomen, zullen die aanvullend na opdrachtverstrekking worden afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.

77

Onderwerp:

80.11.10-a LIFT MET BETREEDBARE KOOI

Vraag:

In het bestek wordt bij platform aangegeven dat er een spiegel dient te worden opgenomen. Dit is niet mogelijk bij een platformlift. Ook staat hier de vloerafwerking vinyl antraciet, anti-slip genoemd terwijl in de kleur- en materiaallijst de kleur stone Speckled grey wordt aangegeven. Deze laatste hebben wij opgenomen in de offerte, de spiegel uiteraard niet, want dit is niet mogelijk bij een platformlift aangezien er hier alleen een vloer met bedieningspaneel op en neer gaat binnen zijn eigen liftschacht.

Antwoord:

De spiegel kan inderdaad komen te vervallen. Overige afwerking is aan Kumiki (esthetisch). Zie daarvoor de materiaalstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.**Onderwerp:**

78

tekening 403

Vraag:

kunnen wij tekening 403 nog ontvangen met hierop de vloertekeningen? Deze missen wij in de totaalset

Antwoord:

Deze is nu toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.

79

Onderwerp:

omschrijving voor het aanbrengen van de hwa's.

Vraag:

Er is geen duidelijke omschrijving voor het aanbrengen van de hwa's.

- in 50.11.10.a omschrijft het bestek "alle overige zakleidingen te worden verplaatst en vervangen door dikwandige aluminium buis in een blanke kleur 1 op1 te vervangen met een bladscheider /ontlastvoorziening terwijl de T.O.-Materiaalstaat verwijst naar "Hemelwaterafvoeren bestaand vervangen zichtbaar in zink.

- in 50.41.60.a-1 wordt er gesproken "vorm vierkant aluminium RAL1001" en "blanke aluminium inmetstel beugels" met "afmetingen rond 80 of 100 mm"

- in 50.42.10.a-0 voor de inpandige hwa's t.p.v. de uitbreiding spreekt men over "pvc Dyka Ultra" dikwandige buis terwijl de T.O.-Materiaalstaat verwijst naar "pvc vierkant" (dit is dunwandig)

De bestaande hwa's zijn uitgevoerd in pvc met stalen onderdelen en antiklimbeugels

Antwoord:

Voor de specificaties van de HWA's het bestek hoofdstuk 50 aanhouden. Hwa's zijn uit de materiaalstaat gehaald. Let op: ook alle bestaande Hwa's dienen vervangen te worden. Aan de bestaande gevels tevens bladscheiders opnemen, welke als ontlastvoorziening kunnen fungeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Ref.nr.
80

Beantwoord op:
28 mei 2026

Percelen:
P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Onderwerp:
detail A08

Vraag:
Op detail A08 is de isolatie tot tegen de steensmuur getekend en is geen waterdichting aan de binnenzijde getekend voor eventueel optrekkend vocht. We vermoeden dat eventuele glasplaatjes (indien ooit toegepast) tegen optrekkend vocht vervallen door de inkassingen. Gaat dit goed?

Antwoord:
In de huidige situatie is geen optrekkend vocht geconstateerd in de bouwmuren. Als blijkt in de uitvoering dat bij de inkassing van de nieuwe betonvloer het metselwerk veel vocht vertoont is het verstandig inderdaad maatregelen te treffen.

Een waterkerende laag tegen de binnenzijde van het metselwerk lost het probleem van optrekkend vocht niet op, geadviseerd wordt om dan op bovenkant begane grondvloer de wanden te injecteren. Voor nu geen stelpost hiervoor opnemen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
28 mei 2026

Percelen:
P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Werkvloer

Vraag:
Moeten we een werkvloer van schuimbeton o.i.d. aanhouden onder de betonvloer?

Antwoord:
Ja dat kan of gewoon beton C12/15.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
82**Onderwerp:**

Balkhout dakoverstek

Vraag:

Kunnen we ervan uitgaan dat het balkhout van het dakoverstek in een goede staat is? Of moet hier een stelpost voor opgenomen worden om te herstellen? Zoja graag een opgave van de stelpost.

Antwoord:

We gaan ervan uit dat de zichtbare balken in goede staat zijn. Voor de balken achter het Trespa is een stelpost opgenomen (zie bestek 24.88.10-a).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
83**Onderwerp:**

Grondwerk

Vraag:

12 Grondwerk: 12,50,11-a & 12,81,10-c 100mm zand in kruipruimte. Onduidelijk waar kruipruimte (s) komt. Graag aangeven waar kruipruimte(s) voorzien zijn.

Antwoord:

Er komen geen kruipruimtes in de nieuwe situatie. 100mm schoon zand (12.50.11-a) en de dampremmende folie (12.81.10-c) komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
84**Onderwerp:**

Buitenriolering

Vraag:

14 Buitenriolering: Installateur binnen-riolering legt riolering aan tot 0,5 m uit de gevel. Is dit inclusief de leiding langs/aan de gevel (schoolplein zijde)? Verzorgen wij alleen de 7 aansluitingen op het bestaande gemeente riolering.?

Antwoord:

Zoals in artikel 14 van het bestek is omschreven en op de bladen SFUN en WSSIT is aangegeven dient de riolering (vuil- en schoonwater) geheel tot en met een (nieuwe) aansluiting op het gemeentelijk stelsel worden verzorgd. Voor de regenwaterafvoer, inclusief een nieuwe leiding langs de gevel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
85**Onderwerp:**

Riolering

Vraag:

14,33,10-b Op tekening aangegeven diameters zijn indicatief. Welke diameters houden wij aan?

Antwoord:

Diameter vanaf 110mm oplopend tot maximaal 160mm voor de liggende schoonwaterleiding langs de gevel. Exclusief terreinafwatering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
86**Onderwerp:**

Maatvoering

Vraag:

14,60,90-a Maatvoering volgens tekening. Op de tekeningen is geen maatvoering aangegeven

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 85.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
87**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

- Beton reparaties, kan hier beter niet een stelpost voor aan gehouden worden?

Antwoord:

Het kan zijn dat bestaande betonbalken mogelijk wapeningscorrosie vertonen. Daar is nu niets over bekend. Dit is een aandachtspunt voor de uitvoering om naar te kijken. Voor nu kan daar niets zinnigs over gezegd/gerekend worden. Dus voor nu geen stelpost opnemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.

88

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- In bestek hoofdstuk 34 wordt HR+++ triple genoemd en HR++ met een U waarde van 1,1.

Antwoord:

U-waarde 1,65 is eis voor beglazing vanuit de Bbl eisen voor de BENG (volgens berekening Blaaij). Aanvullende eisen voor ENG zijn niet bekend evenals de eisen voor de DUMOVO subsidie zijn nog niet bekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.

89

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Moeten de aanvullen eisen allemaal meegenomen worden in de offerte?P5A is wel erg zwaar?

Antwoord:

Eisen uit het bestek dienen aangehouden te worden (P5A is de eis mbt inbraakwerendheid beglazing).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Ref.nr.
90

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Onderwerp:

bestek/tekeningen

Vraag:

- Tekening S-SIT ontbreekt, kunt u deze toesturen?

Antwoord:

Het betreft blad WSSIT. In documentenlijst niet correct vermeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
91

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Kunt u aangeven waar dubbel of enkele stempelconstructie moet komen? Zie tekening van de constructeur

Antwoord:

De stempels zijn aangegeven op tekening TO-300. Dit betreffen voornamelijk enkele stempels.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Ref.nr.
92

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- We nemen aan dat deze stempelconstructies worden ingestort?

Antwoord:

Ja, klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
93

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Bestek 21.81.11-a, eps schuim, kunt u aangeven waar dit zou moeten komen?

Antwoord:

Onder de vloer een betonnen werkvloer toepassen. Op de vloer komt EPS isolatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
94

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Bestek 21.81.11-a, eps schuim, kunt u aangeven waar dit zou moeten komen?

Antwoord:

Zie antwoord 93.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
95

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Bestek 21.81.11-b XPS 350, staat nergens in details aangegeven, waar moet dit komen?

Antwoord:

Op de vloer komt drukvast EPS.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
96

Onderwerp:
bestek

Vraag:

Welke hoeveelheid moeten wij aan houden voor het inboet werk? Bijvoorbeeld 20% totaal

Antwoord:

Zie antwoord ref.nr. 69.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
97

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Buitenmetselwerk repareren, hoeveel m2 moeten we hiervoor aanhouden

Antwoord:

Zie antwoord ref.nr. 69.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
98

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Hoeveel voegwerk moet er hersteld worden aan bestaande gevels ? gaat het alleen om de situaties waar wat veranderd?

Antwoord:

Zie 200B bestaande geveltekening. Graag 10m2 aanhouden voor gevelvlak directeurskamer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
99

Onderwerp:

bestek

Vraag:

22.32.11-a binnenspouwbladen onder de ps-combinavloer, waar komt dit?

Antwoord:

Er komt geen PS-Combinatievloer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
100

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Waar komt PS-combinatievloer?

Antwoord:

Er komt geen PS-Combinatievloer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
101**Onderwerp:**

gevel

Vraag:

Kunt u aangeven waar lintvoegwapening zou moeten komen?

Antwoord:

We verwachten dat dit niet nodig is tenzij de leverancier dit nodig acht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
102**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

Detail B02, wordt het trapje van straatwerk gemaakt? Of moet dit gemetseld worden?

Antwoord:

Trapje wordt gemetseld conform bestaande hoofdentree, zodat dit architectonisch bij het gebouw hoort.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.

103

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Detail nummering doorsnede's en gevels ontbreekt hier en daar, wilt u dit controleren en toevoegen waar dit moet? (voorbeeld C01 bij voorbeeld)

Antwoord:

Detail nummering gecontroleerd en waar nodig aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.

104

Onderwerp:

bestek

Vraag:

In bestek wordt loodvervanger genoemd, in de details staat dit verder nergens aangegeven, kunt u aangeven waar dit toegepast zou moeten worden?

Antwoord:

T.p.v. de aansluiting opgaand metselwerk en PIR isolatie op het dak. Dit komt voor op de lage daken van de begane grond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
105**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

Er staat epdm in bestek voor geschreven, alleen dit is in details niet zodanig aangegeven, kunt u dit als nog doen?

Antwoord:

Op de daken wordt APP bitumen toegepast. Deze is in hoofdstuk 33 en de details opgenomen.

De op diverse posities in het bestek opgenomen EPDM zijn zelfklevende EPDM-slabbes rond stelkozijnen en aansluitingen van binnenspouwbladen op verdiepingvloeren e.d. Deze slabbes dienen voor de luchtdichtheid (QV10-waarde) en vochtkering tussen de diverse bouwdelen. Deze worden in de luchtsponw e.d. (uit het zicht) toegepast. Hier is EPDM bij uitstek geschikt voor.

Van oorsprong is EPDM een dakbaan, vandaar dat in het Stabu-bestek deze tekst in de kop staat vermeld. Afhankelijk van het hoofdstuk waar deze in zijn benoemd, moeten deze worden toegepast bij de bouwstoffen en aansluitingen van dit hoofdstuk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
106**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

Ventilatie kokers voor kruipruimte ventilatie, waar moeten deze komen, er komt toch nergens meer kruipruimte?

Antwoord:

Correct, er komt geen kruipruimte. Ventilatiekokers (22.85.40-a) komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
107**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

Het verzwaren van balklaag bestaande verdieping vloer, geldt dit tussen stramien C en E en 2-22, of tussen C en D, kunt u dit in een tekening verduidelijken?

Antwoord:

Van as 2-22 en as-C tot iets boven as-D. Halverwege de lokalen loopt een stalen ligger. Tot daar moet de balklaag versterkt worden. Precies het vak zoals de schuine lijn op tekening weergeeft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
108**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

Versterken dak balklaag, PD constructeur, kokers met strippen, is dit alleen ter plaatsen van de trekstangen of tussen alle balken? Hoeveel trekstangen zijn er aanwezig?

Antwoord:

Tussen alle balken. Per 2 dakbalken is er een trekstang aanwezig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.

109

Onderwerp:

bestek/tekeningen

Vraag:

In de details wordt aangegeven dat er CLT-plafonds boven de buitentrappen moet komen. Deze worden verder niet in bestek benoemd, kunt u hier een omschrijving voor maken?

Antwoord:

Dit is aan het bestek toegevoegd (in nota van aanvulling).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.

110

Onderwerp:

bestek/tekeningen

Vraag:

Moeten er geen nieuwe balkjes aangebracht worden voor de goot, langs as C, tussen as - 2-31, staat nu niet op de constructie tekening TO-320mm

Antwoord:

Ja die moeten hier ook komen. Deze graag meenemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.

111

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Kunt u aangeven waar onderstaand zit?

24.41.11-a

.03BUITENWAND

Bamboe gevelbekleding, horizontaal N-durance Closed, Varibo:

tpv de aangegeven gevels volgens tekening en/of Kleur- en Materiaalstaat?

Antwoord:

Deze bamboe bekleding zonder schijnvoeg zit in de portieken, zie detail B03, B04, B05, BG03, BG04. Let op verschillende kleur afwerkingen (met/zonder IPE finish).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.

112

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Kunt u aangegeven waar onderstaand zit:

24.41.11-c

.01PLAT DAK

houten boeibord, geprofileerd:

- tbv de platte daken volgens tekening.

.02PLAT DAK

houten boeibord, geprofileerd, met overloopvoorziening: t.b.v. de platte daken volgens tekening

Antwoord:

Dit gaat over het afdakje boven de nieuwe portieken, zie detail B05.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
113

Onderwerp:

deuren

Vraag:

- Welke nieuwe deuren worden er geschilderd en welke HPL?

Antwoord:

Alleen de dubbele akoestische deur merk-b is HPL, alle andere deuren geschilderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
114

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Waar bestaande deuren worden hergebruikt worden daar de kozijnen ook hergebruikt?

Antwoord:

Indien de deuren/kozijnen op dezelfde positie blijven, blijven de kozijnen gehandhaafd. En indien deuren/kozijnen in nieuwe situatie op een andere plek terugkomen, is het uitgangspunt nieuwe

kozijnen met daarin de bestaande deuren afhangen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
115

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Moeten we van de bestaande binnendeuren merk a en binnen kozijn merk m ook het glas vervangen?

Antwoord:

Glas behouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
116

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Tek 402 wandafwerking pleisterwerk, bestek geeft glasweefsel aan, wat aan te houden?

Antwoord:

Geen glasweefsel toepassen, is uit het bestek gehaald (in nota van aanvulling).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
117

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Waar moet er glasweefsel op moet welk soort?

Antwoord:

Zie antwoord 116.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
118

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Detail V03 en V04 staan kokers getekend, alleen deze komen niet terug op de constructie tekening, daar wordt wel naar verwezen, wat moeten wij aanhouden?

Antwoord:

Aangegeven kokers op de bouwkundige tekening meenemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
119

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Moeten alle bestaande ramen van Kozijnmerk A vast gezet worden? Hoeven hier geen nieuwe raam in te komen?

Antwoord:

De helft van de bovenramen merk-A is vast, daar glas vervangen. Zie detail A06.

De andere helft heeft een kiepraam, het bewegend deel vervangen en nieuw glas plaatsen. Zie detail A05.

In de nieuwe situatie zijn alle bovenramen merk-A dus vast met nieuw glas.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
120

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Bestek 30.38.25-a, staan schopplaten benoemd, deze zijn verder nergens terug te vinden op tekening en/of kleur en materiaal staat, kunt u aangeven waar deze moeten komen?

Antwoord:

Geen schopplaten, is uit het bestek gehaald (in nota van aanvulling).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
121

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Bestek 30.38.25-b BESCHERMPLAAT/-PROFIEL, staan hoekbeschermers beschreven, deze zijn verder nergens terug te vinden op tekening en/of kleur en materiaal staat, kunt u aangeven waar deze moeten komen?

Antwoord:

Geen hoekbeschermers, is uit het bestek gehaald (in nota van aanvulling).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
122

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Wat komt er aan hekwerk/balustrade/leuning binnen bij de huidige betontrap? Blijft het huidige gehandhaafd?

Antwoord:

Huidige blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
123**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

- 33.31.10-a, kunt u aangeven welke dakvlakken dit betreft?

Antwoord:

Alle daken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
124**Onderwerp:**

bestek

Vraag:

- 33.31.20-a damp remmende laag: op de bestaande houten daken volgens tekening, kunt u aangeven waar dit zit?

Antwoord:

In de details van het nieuwe dak hebben we de dampremmende laag toegevoegd. Ter plaatse van het bestaande dak behouden we de bitumen laag die hier als dampremmende laag functioneert, dit is verduidelijkt in de details.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Ref.nr.
125

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Moeten er ook nieuwe hekwerk en leuning komen bij de binnentrap, incl. balustrade?
Zo ja, kunt u hier gegevens van aanleveren?

Antwoord:

Huidige trap, hekwerk en leuning blijven gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda

Ref.nr.
126

Onderwerp:

bestek

Vraag:

Par 35.88, stelpost, hoeveel onderdorpels moeten wij opnemen in de begroting?

Antwoord:

Zie antwoord ref.nr.50.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

28 mei 2026

Percelen:

P1 Renovatie Casimirschool locatie Herpstraat 1 Gouda