

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Onderhoud Watergangen Gemeente Zwijndrecht 2026-2030
Raamovereenkomst met kenmerk: 2025126GZD

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

06 Wet Natuurbescherming

~~Op dit werk is de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 (v2 juni 2025) van toepassing.~~
Op dit werk is de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 van toepassing.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
100050								nieuw toegevoegd			
100050	623099							Opstellen verkeersplan. In overleg met opdrachtgever per deelopdracht vaststellen van benodigde verkeersmaatregelen en omleidingsroutes Verkeersplan opstellen conform het gestelde in par. 62.12.01 van deel 3 van dit bestek. Het verkeersplan uiterlijk 10 werkdagen na verkrijgen van de deelopdracht ter ACCEPTATIE indienen. Verkeersmaatregelen ook indienen in Melvin.	keer	2,00	F
110020								aantal aangepast			
110020	101299							Opstellen deel-offerte t.b.v alle werkzaamheden In de deelopdracht dienen alle kosten te zijn opgenomen voor het uitvoeren van het werk. Als inschrijfstaat dient de inschrijfstaat behorende bij de inschrijving van de aannemer te worden gebruikt.	keer	8,00	F
15								nieuw toegevoegd			
15								Communicatie			
150010								nieuw toegevoegd			
150010	101199							Bezorgen brieven en communicatie met bewoners en belanghebbenden (per deelopdracht). Tot de werkzaamheden wordt eveneens bedoeld het opstellen en verspreiden van informatiebrieven. De aannemer dient per werklocatie met alle bewoners en belanghebbenden te communiceren over alle op het werk betrekkende activiteiten zoals o.a.: Planning/ voortgang; - De uit te voeren werkzaamheden- Tijdelijk op te nemen eigendommen;- Bereikbaarheid, verkeersmaatregelen en omleidingen;- Nieuwe situatie;- Contactpersoon aannemer (hoofd)uitvoerder met mobiel telefoonnr. (bereikbaar van 07:00 tot 18:00 uur op werkdagen)- E-mailadres aannemer voor vragen, opmerkingen en/of klachten. Verspreidingsgebied wordt in overleg met de directie vastgesteld. Rekenen met gemiddeld 10 st per deelopdracht, uitgaande van 2 deelopdrachten waar brieven bezorgd moeten worden. Brieven minimaal 10 werkdagen voor start werkzaamheden verspreiden. Brieven minimaal 5 werkdagen voor verspreiding ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	stuk	20,00	F
150020								nieuw toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
150020	109999							Afstemmen uitvoering werkzaamheden aangelanden. Betreft het afstemmen van de uitvoering per aangelande waarbij de aannemer percelen van aangelanden dient te betreden. De gemaakte afspraken vastleggen per aangelande in een overeenkomst die geparafeerd moet zijn door zowel de aangelande als de aannemer. De aannemer levert deze overeenkomsten aan bij de directie per aangelande. Tevens dient er een overzichtstabel te worden aangeleverd met hierin de overeenkomsten per aangelande. De aannemer dient deze afspraken ook te verwerken in algemeen tijdschema (bestekspostnr. 100020).	keer	4,00 F	
201010								werkbreedte aangepast.			
201010	511413							Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft verwerken maaisel vrijgekomen in het najaar. Aantal beurten: 1x per jaar	are	2.500,00 F	
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 200010			
			3					Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
				9				Wisselende werkbreedte beschikbaar. Daar waar het kan is maaisel direct op de kant verspreid. Anders is het maaisel gedeponeerd op de kopsekant.			
					1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer. Geschatte hoeveelheid = 40 kg/are.	ton		100,00 I
201020								werkbreedte aangepast.			
201020	511413							Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft verwerken maaisel vrijgekomen in de zomerse maaibeurt. Aantal beurten: 1x per jaar	are	500,00 F	
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 200020			
			3					Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
				9				Wisselende werkbreedte beschikbaar. Daar waar het kan is maaisel direct op de kant verspreid. Anders is het maaisel gedeponeerd op de kopsekant.			
					1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor de aannemer. Geschatte hoeveelheid = 40 kg/are.	ton		20,00 I

3. BEPALINGEN