



Onderwerp	Vraag	Ref. Nr.	Antwoord
Eisen specificatie Eis 4.2	Gebruik van HVO brandstof in dieselmaterieel draagt bij aan CO2-reductie maar resulteert in onzekerheid en/of nauwelijks in reductie van NOx-uitstoot ten opzichte van gebruik van diesel. Als er de initiële stikstofberekening een overschrijding blijkt, is deze overschrijding met gebruik van HVO dus vrijwel zeker niet opgelost.	1	Klopt. Opdrachtgever eist ook niet om emissieloos materieel in te zetten, vanwege ook de ecologische onderbouwing in de berekening. Zie ook antwoord vraag 35.
Beschrijvend document #5.3	Behoren voertuigen voor woon-werkverkeer van onze medewerkers ook tot de voertuigen waarvoor wij het aantal uren inzet moeten invullen?	2	Nee. Het betreft projectspecifiek vervoer/transport van locatie Opdrachtnemer naar de werksite.
Beschrijvend document #5.3	Onder "Werktuigen" kan ook een ponton worden verstaan. Een (organisorieerd) ponton is technisch zero-emissie en zal langdurig ingezet worden tijdens de opdracht. Kun je verduidelijken of inschrijvers het aantal uren inzet van een ponton als zero-emissie uren moeten meenemen in het insituformulier?	3	Nee. Een organisorieerd ponton, als werktuig, hoeft niet meegeïncorporeerd te worden in het insituformulier, een genotorieerd ponton vanzelfsprekend wel.
Bijlage 5 - Insituformulier Zero-emissie	De fictieve meerwaarde in deze tabel lijkt een functie van de verhouding tussen de ingevulde draaiuren. Voor materieel op stroom of waterstof is bovendien geen onderscheid gemaakt in het motorvermogen, zoals dit wel bij dieselmaterieel is gedaan. Een uitvoering met 300 uur inzet van een elektrisch werktuig en 100 uur van een >56 kW dieselmotor levert zo meer meerwaarde op dan een uitvoering met 50 uur inzet van een >56 kW elektrisch werktuig en 50 uur inzet van een >56 kW dieselmotor, terwijl de CO2-uitstoot in het laatste geval 50% lager ligt. Honderden uren (al dan niet effectieve) inzet van enkele goedkope elektrische materieelstukken kunnen kortom de inzet van zwaar dieselmaterieel compenseren. Dit lijkt ons niet in de geest van dit gunningscriterium. Dit is te ondervragen door ook het zero-emissiematerieel in te delen naar motorvermogen, maar ons inzien is het doeltreffender om enkel het absolute diesel of HVO-gebruik in de fictieve meerwaarde mee te wegen. Het is tenslotte dat brandstofverbruik dat de uitstoot bepaald.	4	Nee, dit is geen functie van de verhouding tussen ingevulde draaiuren voor elektrisch en diesel. De inhoud van het formulier wordt aangepast.
Beschrijvend document #5.2	De Excel met de risicotabel bevat geen format voor het beschrijven van de kansen die wij zien in het proces. Wat zijn de vormvereisten aan de kansentabel die inschrijvers mogen indienen?	5	In het Excel-bestand is een extra tabblad "Kansendossier" toegevoegd, zodat hierin de kansen kunnen worden ingevuld. Zie: Bijlage 9 - 007-2026 Risicotabel-VERSIE 260417
Bijlage 9 - Risicotabel #5.2	In de risicotabel lopen de risico-ID's tot en zijn 6 risico's gedeeltelijk vóór ingevuld. Is onze inschatting juist dat wij maximaal 8 risico's inclusief beheersing mogen beschrijven? Zo niet, wat is de maximale omvang van het risicosdossier voor de beoordeling?	6	Nee, het totaal aantal risico's is niet gemaximaliseerd. De top 10 wordt beoordeeld.
Beschrijvend document #5.2	Op welke onderdelen doelt u in de 3e bullet in de tabel? (Een beschrijving, waarin verstaat hoe inschrijver ervoor zorgt dat de kans op slagen van een onderzoek zo groot mogelijk wordt.)	7	Is 2e bullet. Deze bullet komt te vervallen.
Beschrijvend document #5.2	Opdrachtgever streeft naar een efficiënt en effectief dienstverleningsproces, waarbij kansen worden benut en risico's worden geminimaliseerd. Kun je verduidelijken wat u verstaat onder dit dienstverleningsproces? Dit helpt ons om de scope van de risico's en kansen beter in te kaderen, zodat wij ons gericht aan uw wensen voldoen	8	Hiermee wordt ontzorgd van Opdrachtgever bedoeld.
Beschrijvend document #5.1	Op basis van het in de tabel omschreven doel bij gunningscriterium K1 merken wij dat wij een concrete aanpak ten aanzien van onder andere de 6 bullet's dienen te beschrijven. Onder de tabel vraagt u echter om een 'visie op het bovenstaande'. Bent u meer geïnteresseerd in onze concrete aanpak of in onze visie op de genoemde aandachtspunten?	9	Inschrijver moet een Plan van Aanpak, waarin mogelijk een visie is opgenomen, indienen bij inschrijving.
Beschrijvend document #5.1	U verwacht van ons dat wij richtlijnen in de omgang met het vastleggen en documenteren van werkzaamheden op percelen van derden, ook wanneer er hierover geen akkoord is bereikt tussen perceelgeenar en opdrachtnemer/gemeente. Op welke gronden mogen wij in deze gevallen toch werkzaamheden uitvoeren op deze percelen?	10	Zie eis CD120 van het UAV-gc contract.
Beschrijvend document #3.2	De deadline voor het indienen van vragen valt vrij vroeg terwijl na publicatie van de nota van inlichtingen nog relatief veel tijd in de aanbesteding resteert. Kan u een tweede vragenronde toevoegen om inschrijvers eventuele onduidelijkheden die niet de eerste nota niet zijn opgehelderd alsnog te verduidelijken?	11	Er wordt geen 2e vragenronde toegevoegd. Relevante, ingediende vragen kunnen maximaal 7 dagen voor inschrijving, via een Nota van Inlichtingen, worden beantwoord.
Te verwijderen beschouwing	Kunt u een overzicht per m3 trekkrachten van de te verwijderen beschouwing, en dan gespecificeerd per soort (beton/hout/kunststof/glasvezelbeton), per wijk en per traject? en kan de hoogte van de te verwijderen beschouwing ook aangegeven worden?	12	Overzicht en tekeningen (in .dwg-formaat) worden in week 17 verstrekt.
Particuliere percelen	Hoe moeten we ermee omgaan als er bij een particuliere tuin, een nieuwe beschouwing, of ander bouwwerk, voorop/naast de te vervangen beschouwing is geplaatst?	13	Een particulier dient minimaal 1 meter vrij te maken (obv Waterschapsverordening).
Particuliere percelen	Hoe moeten we omgaan met de calculatie, als er op dit moment nog niet bekend is of een particulier wel of niet meedoert?	14	Zie antwoord vraag 40.
Tekeningen	Kunnen de tekeningen op een kleinere schaal verstrekt worden?	15	Nee.
Tekeningen	Kunnen de tekeningen in .DWG of shape files verstrekt worden?	16	De tekeningen worden als dwg-formaat toegevoegd.
Nieuw te plaatsen beschouwing	Kunt u per locatie de hoogte aangeven van de nieuwe te plaatsen beschouwing?	17	Nee, deze taak ligt bij inschrijver obv UAV-gc, zie ook D07.
Documenten in D01	Is het uitgangspunt voor de te verwijderen houten beschouwing dat D07 - 2024-5-17 standaard houten beschouwing overal de huidige beschouwing is en verwijderd moet worden?	18	Nee, zie ook eis 2.1 + 2.2.
Documenten in D01	Voor het bepalen van hoeveelheden en kosten voor het verwijderen en afvoeren van bestaande overconstructies (circa 36 km) ontbreken gegevens over de huidige situatie, zoals type overconstructie (zoals bij tekening Engelen - traject 12: "beschouwing verwijderen") en afmetingen van de onderdelen van de overconstructie. Kan de opdrachtgever deze gegevens verstrekken, en indien niet beschikbaar, eenduidige uitgangspunten formuleren zodat alle inschrijvers met dezelfde aanpak rekenen?	19	Zie antwoord vraag 12.
REB-TOMP-OEVP-BSK-1-Plot_09_West_A6_2000_25-02-2025_11	Traject 5: "Houten beschouwing verwijderen en vervangen" vervangen voor?	20	Hardhouten beschouwing, volgens detail D07.
REB-TOMP-OEVP-BSK-1-Plot_09_West_A6_2000_25-02-2025_11	Traject 4: "Aan noordzijde houten beschouwing verwijderen" Moet er ook iets aangebracht worden?	21	Nee.
REB-TOMP-OEVP-BSK-1-Plot_09_West_A6_2000_25-02-2025_11	Traject 3: "Aan zuidzijde betonnen beschouwing verwijderen" Moet er ook iets aangebracht worden?	22	Nee.
Document: UAV-GC werkdokument > Basisovereenkomst Artikel: Art. 4, 5, 9, 10, 15, 17, 18 Pagina's: 11 t/m 15	In de basisovereenkomst zijn meerdere keuzehelpingen opgenomen waarbij geen keuze is gemaakt (bijvoorbeeld dag definitie, ontwerpverantwoordelijkheid, zekerheidsstelling en geschillenregeling). Kan de opdrachtgever deze keuzes expliciet maken om interpretatieverschillen te voorkomen?	23	De keuzes zijn gemaakt, zoals voorschreven in UAV-gc, door het doorhalen van teksten.
Document: UAV-GC werkdokument > Document: Annex V Artikel: Art. 1 lid 3 en 4 Pagina: 22	In Annex V wordt bepaald dat vrijkomende materialen eigendom worden van de opdrachtnemer en door hem moeten worden afgevoerd. Kan de opdrachtgever bevestigen dat alle risico's, inclusief mogelijke verontreinigingen, hierna volledig bij de opdrachtnemer liggen? Is de opdrachtgever bereid hierin een evenwichtiger risicoverdeling toe te passen?	24	Alle risico's liggen volledig bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever is niet bereid om een evenwichtiger risicoverdeling toe te passen.
Document: UAV-GC werkdokument > Document: Basisovereenkomst Artikel: Art. 2 lid 4 en 5 Pagina: 9	Het project kent een lange looptijd tot 2034 met een gefaseerde prijsbepaling. Kan de opdrachtgever toelichten hoe risico's (zoals prijsstijgingen, scopewijzigingen en planning) over deze lange periode worden beheerd en verdeeld?	25	Zie ten toepassing zijnde indexatie Annex VII.
Document: UAV-GC werkdokument > Document: Basisovereenkomst Artikel: Art. 2 lid 4 Pagina: 9	Wat is de faseering?	26	Zie Annex II.
Document: UAV-GC werkdokument > Document: Basisovereenkomst Artikel: Art. 2 lid 4 Pagina: 9	Wanneer wordt dit ingevuld?	27	Zie antwoord vraag 26 + MBO.
Document: UAV-GC werkdokument > Document: Annex VII Artikel: Art. 1 Pagina: 24	In Annex VII is opgenomen dat gedurende het eerste jaar geen prijsverrekening plaatsvindt. Gezien de looptijd van het project kan dit leiden tot aanzienlijke risico's. Is de opdrachtgever bereid om prijsverrekening vanaf start werk toe te passen?	28	Zie antwoord vraag 25.
Document: UAV-GC werkdokument > Document: Annex XIII nr. 7 Pagina: 33	§ 23 (lid 7) UAV-GC 2025 bestaat niet. Wat bedoelt opdrachtgever?	29	Bestaat wel, zie pagina 53 van "Model Basisovereenkomst en UAV-GC 2025" van de CROW.
Document: UAV-GC werkdokument > Document: Annex VI Artikel: Art. 1 Pagina: 23	In Annex VI is opgenomen dat werkzaamheden door derden plaatsvinden en dat de coördinatie bij de opdrachtnemer ligt. Kan de opdrachtgever bevestigen dat de opdrachtnemer geen invloed heeft op deze derden? En is de opdrachtgever bereid de coördinatieverantwoordelijkheid en bijbehorende risico's bij de opdrachtgever te beleggen?	30	Opdrachtgever kan partijen aan elkaar verbinden. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk om inhoudelijk te coördineren.
Document: UAV-GC werkdokument > Annex I Artikel: Art. 1 Pagina: 17	In Annex I is opgenomen dat de opdrachtgever geen vergunningen, ontheffingen of toestemmingen heeft verkregen. Is de opdrachtgever bereid om een risicoverdeling op te nemen ten aanzien van vergunningen?	31	Nee, Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de vergunningen.
Document: UAV-GC werkdokument > Annex I Artikel: Art. 1 Pagina: 17	In Annex I is opgenomen dat de opdrachtgever geen vergunningen, ontheffingen of toestemmingen heeft verkregen. Kan de opdrachtgever bevestigen dat alle benodigde vergunningen die niet expliciet in deze annex zijn opgenomen volledig voor risico van de opdrachtnemer komen?	32	Ja.
Document: UAV-GC werkdokument > Basisovereenkomst Artikel: Art. 13 Pagina: 13	In artikel 13 wordt afgeken van §32 UAV-GC 2025 door de bewijst bij gebreken na opmerking bij de opdrachtnemer te leggen. Kan de opdrachtgever motiveren waarom deze afwijking is opgenomen en is de opdrachtgever bereid deze bepaling te laten vervallen dan wel in lijn te brengen met de UAV-GC 2025?	33	Artikel is aangepast naar de standaardtekst, zie Bijlage 2 - 007-2026 UAV-gc werkdokument Overplan Wijk 2,5,11 en 12-VERSIE 260417.
Beschrijvend document 007-2026 Overplan Wijk 2,5,11 en 12 + Hd 3.5	Waarom vraag u om een open begroting UAV-gc ligt de nadruk op functionele eisen en prestatie, niet op hoe een aannemer het werk uitvoert of opbouw. Graag het opsturen van een open begroting laten vervallen.	34	De open begroting wordt gehandhaafd. Deze is niet bedoeld om de wijze van uitvoering te beïnvloeden, maar om een transparante en toetsbare inschrijving te waarborgen. Binnen UAV-gc blijft de Opdrachtnemer volledig vrij in het ontwerp en de uitvoering. De open begroting is noodzakelijk voor het bepalen van de proportionaliteit, marktconformiteit, risicobeheersing en voor een zorgvuldig contractmanagement gedurende de looptijd van het contract.
20250217 Bijlage 2 eisenspecificatie_v3 > rij 42, kolom H	"Aan deze documenten (stikstofberekening bijlage 11) kunnen geen rechten worden ontleend." Waar moeten de inschrijvers in deze fase dan rekening mee houden?	35	De stikstofberekening (Bijlage 11) betreft een indicatieve berekening van Opdrachtgever. Hieraan kunnen door inschrijvers geen rechten aan worden ontleend.  Inschrijvers dienen rekening te houden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van stikstof. Dit geldt ongeacht de in de bijlage opgenomen waarden.  De door Opdrachtgever uitgevoerde berekening kan door inschrijvers worden gebruikt als referentie of uitgangspunt, maar ontslaat hen niet van de verplichting om indien nodig zelf (aanvullende) berekeningen of maatregelen te treffen om het werk uitvoerbaar te maken binnen de wettelijke kaders.  Op basis van de indicatieve stikstofberekening heeft Opdrachtgever een ecologische onderbouwing opgesteld, waaruit volgt dat het werk uitvoerbaar wordt geacht binnen de geldende wet- en regelgeving. Deze onderbouwing betreft een beoordeling op hoofdlijnen en zal na gunning met de winnende inschrijver worden gedeeld.  Ook ten aanzien van deze onderbouwing geldt dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. Inschrijver blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van een definitieve stikstofberekening en ecologische onderbouwing, afgedekt voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en het verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen/toestemmingen.
20250217 Bijlage 2 eisenspecificatie_v3 > rij 20, kolom G	"Kunstmatige objecten" wat wordt hiermee bedoeld, kan de opdrachtgever dit specificeren?	36	Hiermee worden kunstwerken bedoeld.
20250217 Bijlage 2 eisenspecificatie_v3 > rij 19, kolom G	"Indien verplaatsing van bestaand straatmeubilair nodig is dient dit binnen een straal van 10m van de huidige locatie herplaatst te worden." om welk straatmeubilair gaat dit?	37	D.a. bankjes, mogelijke bebording, spiegelafleiding-elementen, prullenbakken, etc..
20250217 Bijlage 2 eisenspecificatie_v3 > rij 18, kolom G	Om welke wegbekalking en bebording gaat het?	38	Alle aanwezige, bestaande elementen.
20250217 Bijlage 2 eisenspecificatie_v3 > rij 17, kolom G	"Percelen derden/perceelgegenaren dienen in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht, tenzij anders met de eigenaar is overeengekomen." Is er al een eerste inventarisatie per bewoner opgesteld?	39	Nee, dit dient Opdrachtnemer/omgevingsmanager zelf af te stemmen met de bewoners.



Onderwerp	Vraag	Ref. Nr.	Antwoord
20250217 Bijlage 2 eisenspecificatie_v3 > rij 5, kolom H	Wat bedoeld de opdrachtgever met de volgende zin? "De gemeente staat garant voor de betaling door particulieren."	40	Inschrijver dient bij inschrijving een aanbeding te doen voor het volledige werk. Onderdelen van het werk worden in beginsel door particulieren bekostigd, voor zover zij hiermee instemmen.  De gemeente staat echter garant voor deze betalingen. Dit betekent dat het betalingsrisico voor deze onderdelen niet bij Inschrijver ligt. Indien een particulier niet betaalt, neemt de gemeente de betaling over.  Indien een particulier ervoor kiest om niet deel te nemen, zal het betreffende deel van het werk niet worden uitgevoerd. In dat geval stelt de Opdrachtgever een voorstel tot wijziging (VTV) op, voor het minder uit te voeren werk, waarna verwerking plaatsvindt conform de contractuele afspraken.  Inschrijver dient er bij zijn aanbeding en planning rekening mee te houden dat naar verwachting circa 20% van de totale lengte in eigendom van particulieren niet deelneemt. Dit kan ertoe leiden dat werkzaamheden niet aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd.
20250217 Bijlage 2 eisenspecificatie_v3 > rij 4, kolom H	Beschoeiing conform toegepast langs watergangen in Wijk Maaspoort" kan opdrachtgever aangeven waar in de maaspoort beschoeiing geplaatst moet worden? Op tekening "Oeverplan Zuid, West, Rosmalen Engelen - beschoeiingen in kaart" staat geen markering "traject oeverplan" en op deze tekening staan geen specificaties over bestaand, nieuw en mettering.	41	De dikke paarse lijn geeft de scope aan, het overige is ter informatie.
DOI + D10	Welke documenten zijn van toepassing, documenten D01 of D10? En specificatie wat verlangd wordt: wat wordt verwijderd, specificaties van wat aangebracht moet worden, mettering en op welke locatie iets aangebracht moet worden.	42	D10 komt te vervallen. Deze trajecten zijn opgenomen in DOI.
REB-TOMP-OEVP-BSK-1-Plot_00_Rosmalen_AD_2000_25-02-2025	Traject 2: locatie aanduiding moeilijk te begrijpen. Kan de opdrachtgever de locatie verduidelijken?	43	Traject 2 betreft het gehele deel vanaf traject 3 om het eiland (cirkel), zie ook paarse lijn voor de aanduiding.
REB-TOMP-OEVP-BSK-1-Plot_00_Engelen_AD_2000_25-02-2029	Traject 12: de tekst is moeilijk leesbaar. Kan opdrachtgever de tekst verduidelijken?	44	Door middel van in- en uitzoomen is de tekst leesbaar.
REB-TOMP-OEVP-BSK-1-Plot_00_Engelen_AD_2000_25-02-2028	Traject 7: wat verwijst 5 om 11 naar?	45	Maasnummer langs de Ruitlaan
REB-TOMP-OEVP-BSK-1-Plot_00_Engelen_AD_2000_25-02-2027	Traject 5: er missen specificaties. En er is onduidelijkheid over de locatie. Wil opdrachtgever deze tekst verduidelijken?	46	Zie antwoord vraag 44. Toevoeging: Bij Taniskampje aan westzijde beschoeiing vervangen en aan oostzijde NVO aanleggen. Bij SL Lambertusstraat gedeeltelijk beschoeiing vervangen, omdat dit deels eigendom van particulieren is.
REB-TOMP-OEVP-BSK-1-Plot_00_Engelen_AD_2000_25-02-2026	Traject 5: "beschoeiing prikken" vervolgens dit traject tekening wijst deze pijl naar goudplevier hulnummer 1 t/m19 te prikken van de beschoeiing? Wat wordt hiermee bedoeld en gaat dit door?	47	Uitvoering is verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
REB-TOMP-OEVP-BSK-1-Plot_00_Engelen_AD_2000_25-02-2026	Traject 3: de pijl wijst naar een andere locatie dan het adres aangeeft. Wat is juist?	48	De adressen aanhouden.
REB-TOMP-OEVP-BSK-1-Plot_00_Engelen_AD_2000_25-02-2025	Traject 3: "beschoeiing verwijderen indien nodig" is dit benodigd?	49	Er staat indien u aanwezig. Dus ja.
REB-TOMP-OEVP-BSK-1-Plot_00_Engelen_AD_2000_25-02-2025	Traject 1: "Achter woningen beschoeiing vervangen" welke woningen bedoeld de opdrachtgever?	50	Achterzijde woningen Weislag 1 en 3 en Hoefslag 3, 5, 9 en 11.
Betref: Bijlage 2 - 007-2026, eis VE-200.	Vraag: U geeft aan dat het verkrijgen van vergunningen een resultaatverplichting is. Kunt u dit conform de gids proportionaliteit aanpassen in een inspanningsverplichting?	51	Eis wordt niet aangepast. Een inspanningsplicht is onvoldoende om de vergunningen te verkrijgen. Het resultaat van de inspanning dient een vergunning te zijn.
Betref: Beschrijvend document 007-2026 paragraaf 5.1.	Vraag: Is het toegestaan om, aanvullend op de maximaal twee pagina's A4 met inhoudelijke tekst, een voorpagina toe te voegen aan het document?	52	Ja.
Betref: Beschrijvend document 007-2026 paragraaf 5.2.	Vraag: U vraagt bij K2: "Een beschrijving, waarin verwerkt staat hoe inschrijver ervoor zorgt dat de kans op slagen van een onderzoek zo groot mogelijk wordt.". Op welke onderzoeken doelt u hier?	53	Zie antwoord vraag 7.
Betref: Beschrijvend document 007-2026 paragraaf 5.2.	Vraag: Voor gunningscriterium K1 is een maximum omvang aangegeven van twee pagina's A4. Voor een gelijk speelveld vragen wij u ook een maximum omvang aan te geven voor de uitwerking van de mogelijke risico's in Bijlage 9 - Risicotabel.	54	Zie antwoord vraag 5.
Betref: Beschrijvend document 007-2026 paragraaf 5.2.	Vraag: Mogelijke risico's en beheersmaatregelen dienen ingevuld te worden volgens het format uit bijlage 9. Deze bijlage biedt echter geen ruimte voor het uitwerken van kansen. Is het toegestaan om voor de beschrijving van de kansen, naast het format bijlage 9, twee pagina's A4 toe te voegen? Met vormvereisten conform K1.	55	Zie antwoord vraag 5.
Betref: Bijlage 2 20250217 eisenspecificatie_v3, eis 4.0/4.1/4.2	Vraag: Kunt u voor een gelijk speelveld aangeven met welke maatregelen elke inschrijver nu concreet rekening dient te houden in de inschrijfprijs? Betreft dit enkel de toepassing van NVO?	56	Nee, dit is aan de inschrijvers.
Betref: Bijlage 2 20250217 eisenspecificatie_v3, eis 4.0/4.1/4.2	Vraag: Hoe verhoudt deze eis zich tot het invulformulier zero emissie (bijlage 5 / gunningscriterium K3)?	57	In bijlage 2 staan de eisen en in bijlage 5 de wensen.
Betref: Bijlage 2 20250217 eisenspecificatie_v3, eis 4.0/4.1/4.2	Vraag: Er wordt verwezen naar bijlage T11. Bijlage T11 spreekt echter over "Oeverplan Maaspoort". De inhoud lijkt ook niet overeen te komen met de actuele scope. Is dit het juiste document voor dit project?	58	De inhoud komt overeen met de scope, de benaming Maaspoort is ongelukkig gekozen en dient te zijn: Oeverplan Wijken 2, 5, 11 en 12.
Betref: Bijlage 2 20250217 eisenspecificatie_v3, eis 4.0/4.1/4.2	Vraag: Aanvullend op voorgaande vraag over bijlage T11. De stikstofberekening uit T11 is uitgevoerd met Aerius calculator versie 2023.2.1. Inmiddels is versie 2025.2 van de Aerius calculator al beschikbaar. Is het mogelijk om een nieuwe berekening te ontvangen met de actuele versie van de Aerius calculator?	59	Nee, is niet mogelijk. De voortoets is voldoende.
Betref: Bijlage 2 20250217 eisenspecificatie_v3, eis 1.8	Vraag: Kunt u aangeven wat van Opdrachtgever verwacht in het kader van deze eis? Hoe dient dit aantoonbaar / onderzocht te worden?	60	Indien Opdrachtgever de werkzaamheden uitvoert conform eis 1.7, wordt in beginsel voldaan aan de uitgangspunten voor de bescherming van de groeiplaats.  Aanvullend geldt echter dat binnen de kroonprojectie geen ophogingen, afgravingen, opslag van materialen of opstelling van keten mogen plaatsvinden, tenzij dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In dat geval dient Opdrachtgever dit vooraf te onderbouwen en maatregelen te treffen om schade aan de groeiplaats te voorkomen of te beperken.  Indien binnen de kroonprojectie wordt gewerkt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het treffen van passende beschermingsmaatregelen en het borgen van de bodemkwaliteit geburende de uitvoering, onder meer door middel van monitoring en/of andere aantoonbare beheersmaatregelen zoals uitgewerkt in zijn uitvoeringsplan.
Betref: Bijlage 2 20250217 eisenspecificatie_v3, eis 1.9	Vraag: Kunt u aangeven wat u van Opdrachtgever verwacht in het kader van deze eis? Hoe dient dit aantoonbaar / onderzocht te worden?	61	Met deze eis wordt bedoeld dat de bestaande natuur- en landschapswaarden voorafgaand aan de uitvoering beschermd worden vastgelegd, zodat kan worden geborgd dat deze waarden tijdens de uitvoering behouden blijven.  Van Opdrachtgever wordt verwacht dat hij vóór aanvang van de werkzaamheden een inventarisatie en vastlegging laat uitvoeren door een aantoonbaar daarvoor opgeleid en deskundig persoon (bijvoorbeeld een ecoloog of landschapsdeskundige).  De wijze van vastlegging is vormvrij, maar dient in ieder geval zodanig te zijn dat de bestaande situatie reproduceerbaar en toetsbaar wordt vastgelegd. Hierbij kan worden gedacht aan een combinatie van beschrijving, foto-/beeldmateriaal, kaartmateriaal en/of andere gangbare inventarisatiemethoden. De gekozen methoden dienen zowel bij voor- en na-opname duidelijk in beeld gebracht te worden, zodat verschillen herkenbaar zijn.  Opdrachtgever dient deze uitgangssituatie te gebruiken als referentie voor de uitvoering en dient gedurende het werk passende maatregelen te treffen om aantasting van deze waarden te voorkomen. De aantoonbaarheid van behoud kan worden ingevuld via het uitvoerings- en kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtgever.
Betref: Beschrijvend document 007-2026 paragraaf 5.2 / Bijlage 9 - Risicotabel	Vraag: Wij gaan er van uit dat alle beheersmaatregelen bij risico's met allocatie ON opgenomen dienen te zijn in de inschrijfprijs. Dienen alle beheersmaatregelen voor risico's met allocatie OG of ON/OG ook opgenomen te zijn in de inschrijfprijs?	62	Alle beheersmaatregelen voor risico's met allocatie ON/OG hoeven niet te worden opgenomen in de inschrijfprijs.
Betref: Bijlage 2 - 007-2026 paragraaf 3.1.8.1.	Vraag: U geeft aan dat u ook hoofdstuk 11 t/m 84 uit de 'Standaard RAW bepalingen 2020' van toepassing verklaart. Dit is erg ongebruikelijk in een UAV-gc contract en introduceert een risico op tegenstrijdigheden. Kunnen wij ervan uitgaan dat alle relevante punten zijn verwerkt in de Vraagspecificatie UAV-gc en/of eisenspecificatie?	63	Nee.
UAV-gc	Verduidelijking ter voorkoming van interpretatieverschillen.	64	Inschrijver dient bij de inschrijving met het volgende rekening te houden: - UAV-gc 2025 is contractueel leidend; - RAW 2025, hoofdstuk 10 t/m 84 is van toepassing als technisch-normatief kader; - De toepasselijkheid van RAW vormt geen beperking van de in de vraagspecificatie benoemde ontwerp- en oplossingsvrijheid van Opdrachtgever.