

Legenda

- Tracé
- Bestaande beschoeing conform BGT
- Bestaand duiker conform BGT
- Bestaande kademuur conform BGT
- Kant water
- Taludlijn
- Tracé scheiding

Tract 16:
Hier betonnen beschoeing verwijderen en houten beschoeing aanbrengen

Tract 14:
Over de witte laagte weerskanten betonnen beschoeing, oostzijde beschoeit weg betonnen beschoeing aanbrengen. Aan de westzijde betonnen beschoeing verwijderen en NvD aanbrengen.

Tract 11:
Weerskanten watergang betonnen beschoeing verwijderen en NvD aanbrengen (NvD binnenkant). Ten boogte van Groenendaan 11 tijdens uitvoering betonnen beschoeing verwijderen en NvD aanbrengen. Laatste stuk naast Dammeilaan 1 en achter Dammeilaan 1 t/m 9 ook weerskanten betonnen beschoeing. Deze handhaven omdat daar een schiedstap zit voor het bleek. Frontoluchtes bij duikers in goede toestand, hoeft ook niets mee te gebeuren.

Tract 21:
Geen werkzaamheden aan de noordzijde. Aan de zuidzijde s'famen verwijderen en aanbrengen NvD.

Tract 20:
Noordzijde betonnen beschoeing verwijderen en aanbrengen NvD. Zuidzijde houten beschoeing verwijderen en aanbrengen NvD.

Tract 10:
Weerskanten watergang houten beschoeing verwijderen en NvD aanbrengen.

Tract 01:
Noordzijde beschoeing verwijderen en aanbrengen NvD. Aan noordzijde ter plaatse van spoelfurrie beschoeing vervangen en bekwerk aanbrengen. Aan de zuidzijde beschoeing verwijderen en aanbrengen NvD.

Tract 6:
Weerskanten watergang betonnen beschoeing verwijderen en NvD aanbrengen.

Tract 9:
Weerskanten watergang houten beschoeing verwijderen (oostzijde onderwaterbeschoeing) en NvD aanbrengen. Behouden houten beschoeing aan de oostzijde van de 380 en 385, hier en 58 het beschoeing aanbrengen (v.b. eigenbouw tot insteek wateren achter woningen van West) te verwijderen, hier is de oost beschoeing aanbrengen (v.b. eigenbouw tot insteek wateren).

Tract 8:
Weerskanten watergang houten beschoeing verwijderen. Noordzijde onderwaterbeschoeing en NvD aanbrengen.

Tract 4:
Aan noordzijde houten beschoeing verwijderen. Aan de zuidzijde betonnen beschoeing verwijderen en NvD aanbrengen.

Tract 10:
L-vormige watergang rondom verzorgingshuis de Taling weerskanten houten beschoeing verwijderen en NvD aanbrengen. Rondom vier aan westzijde verzorgingshuis beschoeing aanwezig. Deze verwijderen en aanbrengen NvD. Rondom eland ook beschoeing verwijderen en aanbrengen NvD.

Tract 2:
Geen werkzaamheden. Houten beschoeing verwijderen en NvD aanbrengen.

Tract 5:
Aan zuidzijde betonnen beschoeing verwijderen. Aan de noordzijde houten beschoeing verwijderen en NvD aanbrengen.

Tract 3:
Stap na sluis betrefft kunststof, ook verwijderen en NvD aanbrengen.

Tract 7:
Beschoeing tegen achtertuinen van woningen aan verwijderen en vervangen.

Tract 15:
richting oost Van der Hartelaan weerskanten houten beschoeing verwijderen en vervangen.

Tract 12:
Geen werkzaamheden.

Tract 15:
Eerste deel Langs Water geen werkzaamheden. Voor het deel tussen spoorlijn en Koornedijkweg Noordzijde (Koornedijkweg) geen werkzaamheden. Zuidzijde (spoorlijn) wel beschoeing verwijderen en aanbrengen naar NvD.

Tract 18:
Onder de Lings Water, westzijde beschoeing verwijderen en NvD aanbrengen, en oostzijde geen beschoeing aanwezig is/vi. Het kan het lang de Pak geen werkzaamheden. Watergang ten zuiden van Tract 19 tussen parkeerplaats en geen weerskanten NvD aanbrengen, geen beschoeing aanwezig. Deze verwijderen en NvD aanbrengen.

Tract 10:
Ten westen van de voelgangverbinding richting de Taling geen werkzaamheden. In de oost van de brug tot de Pak wel houten beschoeing aanwezig. Deze verwijderen en NvD aanbrengen.

Tract 10:
Langs gehele Tract 10 versel overal houten beschoeing aanwezig. Deze verwijderen en oost NvD aanbrengen.