

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: AI 2025-0073

Bestek voor de aanleg van de Waterkering Strandeiland fase 1 noord- en westoever
in de gemeente Amsterdam.

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

- Regel 3 en 4 wijzigen: " De 2e nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf vrijdag 8 mei 2026 te downloaden van TenderNed (www.tenderned.nl). " in " De 3e nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf vrijdag 19 mei 2026 te downloaden van TenderNed (www.tenderned.nl). "

0.04 Inschrijving

0.04.1 Algemeen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 Eisen aan de inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 Bewijsmiddelen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.4 Inschrijvingsstaat

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.5 Overige bepalingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Indienen van de inschrijving

Regel 1, wijzigen: "dinsdag 26 mei 2026" in "maandag 1 juni 2026".

0.06 Beoordeling inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Gunning

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Evaluatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

-
- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Bijlagen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Waterstanden**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Werkterrein**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Beheerders/Locaties**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
175020			<i>Bestekpost 175020 vervalt en wordt vervangen door.</i>				
175020	423599		<i>Maken van een betonnen proefstuk.</i>	EUR		N	
			Maken van een betonnen proefstuk.				
			Betreft het maken van betonnen proefstukken conform				
			betonsamenstelling van de betonplaat, trapelementen,				
			betonnen wand en opsluitbanden conform de				
			bestekposten 400460, 400470, 400630, 400640 en				
			400660.				
			Doel:				
			- beoordeling van de kleur antraciet				
			- beoordeling betonoppervlakte B1.				
			Afmeting: 300 x 300 x 300 mm				
			Aantal: 3 stuks.				
			Proefstukken 10 weken voor aanvang van de productie				
			ter acceptatie bij de directie indienen.				
400460			<i>Bestekpost 400460 vervalt en wordt vervangen door.</i>				
400460	821001		<i>Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.</i>	st	542,00	V	
			Aanbrengen verharding van geprefabriceerde				
			betonplaten.				
			Situering, noordoever voetpad, zie tekening N0003				
			bl.01, 03, 04, 07 t/m 11.				
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. . .9. . . .	Op brekerzand en keer wand				
		. . .9. . . .	Betonplaten:				
			- zonder hoeklijnen				
			Afmetingen:				
			- standaard, breedte 2,00 x lengte 2,00 m	st			520,00 L
			- passtukken, breedte 2,00 x minimale lengte 1, 50 m,	st			22,00 L
			de maximale lengte van het passtuk moet kleiner dan				
			2,00 m zijn.				
			Materiaal: gewapend beton.				
			Betonstaal B500B				
			Kleur: antraciet.				
			Geschikt voor een verkeersbelasting van 13 kN/2,5 m				
			conform eisen AGV.				
		2. . . .	Dikte platen 0,14 m				
400470			<i>Bestekpost 400470 vervalt en wordt vervangen door.</i>				
400470	821001		<i>Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.</i>	st	22,00	V	
			Aanbrengen verharding van geprefabriceerde				
			betonplaten.				
			Situering, noordoever voetpad, zie tekening N0003				
			bl.01, 03, 04, 07 t/m 11.				
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. . .9. . . .	Op brekerzand en keer wand				
		. . .1. . . .	Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m	st			22,00 L
			Materiaal: gewapend beton.				
			Betonstaal B500B.				
			Kleur: antraciet.				
			Geschikt voor een verkeersbelasting van 13 kN/2,5 m				
			conform eisen AGV.				
		2. . . .	Dikte platen 0,14 m				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 **Geen wijzigingen of aanvullingen.**

01 MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

UEA:

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekend dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI- gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

02 VRAGEN AANNEMERS

Vraag:

Bestekpost 175020, 400460 en 400470.

In post 175020 wordt beschreven dat er een proefstuk gemaakt dient te worden tbv van de kleur antraciet. Echter komt deze kleur eis niet terug in post 400460.

Aangezien de eenheidsprijs van betonplaten in de standaard betonkleur flink afwijken (fors goedkoper) dan betonplaten in antraciet, vragen wij u dit te verduidelijken door aan te geven of de betonplaten uit post 400460 (542 stuks) in antraciet of standaard grijs uitgevoerd dienen te worden?

Kunt u daarnaast aangeven of post 400470 dezelfde kleur betonplaten dient te zijn als die uit post 400460?

Onzes inziens heeft dit geen effect op de datum van indienen

Antwoord:

De betonplaten conform bestekposten 400460 en 400470 worden in de kleur antraciet uitgevoerd. Zie gewijzigde bestekposten 175020, 400460 en 400470.