



RAAMOVEREENKOMST:

Leverantie Beplantingen Perceel 1: Bomen



Opdrachtgever:

Gemeente Vlaardingen



Gemeente Vlaardingen



Besteknummer
2025.100193 P1

Datum
20 maart 2026

Status
DEFINITIEF

Projectleider
Leen Smit



Deel 1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
09 ONDERAANNEMING	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 LEVERANTIE BEPLANTINGEN, BOMEN	8
11 TRANSPORTKOSTEN BOMEN	8
Deel 3. Bepalingen	10
01 Algemeen en administratief	11
01 01 Algemene bepalingen	11
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	11
01 08 Bijdragen	11
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	11
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	11
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	12
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	12
01 21 RAW-raamovereenkomst	12
01 23 Communicatie	13
01 29 WET LOKAAL SPOOR	13
01 31 UITVOERINGSASPECTEN	13
01 90 BEPALINGEN IN AANSLUITING OP EN/ OF IN AFWIJKing VAN DE UAV 2012	13
51 GROENVOORZIENINGEN	15
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	15
51 02 EISEN EN UITVOERING	15
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN	15
51 06 Bouwstoffen	15
51 5 Bomen	15
51 53 Informatieoverdracht	15
51 56 Bouwstoffen	16
62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATRGELN WERK IN UITVOERING	17
62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELN, ALGEMEEN	17
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT	17
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELN	17
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN	17

AANDACHTSPUNTEN**Plantmateriaal** (zie ook deel 3, 51 53 01 lid 01)

In toevoeging op 51 53 01 lid 1 van de Standaard:

beplanting wordt als leverbaar beschouwd als deze door een (boom)kwekerij binnen een straal van 250 km vanaf gemeente Vlaardingen beschikbaar is. Het is hierbij nadrukkelijk niet relevant of de leverancier de beplanting op eigen kwekerij kweekt.

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlaardingen.

Bezoekadres:
Westnieuwland 6
Vlaardingen

Postadres:
Postbus 1002

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens het hoofd van de afdeling Wijkbeheer en zij die in de opdrachtbrief worden aangewezen.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Vlaardingen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Leverantie bomen

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 september 2026 tot en met 31 augustus 2028.

Indien de aannemer de werkzaamheden naar tevredenheid van de opdrachtgever uitvoert bestaat de optie tot eenmaal verlenging van twee jaar, dus tot uiterlijk 31 augustus 2030.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt 1 jaar voor soortechtheid.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 ONDERAANNEMING

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken zoals bedoeld in paragraaf 0.04, onder 2 van de inschrijvingsleidraad.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door één van de onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Niet van toepassing.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoon- en stoppunten:

Bijwoonpunten:

B1. Keuring beplantingen dag voor leverantie op verzendlocatie aannemer.

B2. Keuring beplantingen door/ namens directie binnen 5 werkdagen na leverantie.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage A Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase
- Bijlage B Leverantie bomen (excel)
- Bijlage C Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Vlaardingen 2022
- Bijlage X.2 Handboek Bomen 2022

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- geen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								LEVERANTIE BEPLANTINGEN, BOMEN			
100010	514299							Leverantie bomen, volgens bestellijst Betreft: Leverantie Bomen Te leveren plantmateriaal: zie Bijlage B, Leverantie bomen pdf/excel) Bij inschrijving moet de inschrijver alle prijzen per eenheid volledig ingevuld aanleveren conform Bijlage B, Leverantie bomen (excel) Bij deelopdracht roept de opdrachtgever slechts een selectie van de Bijlage B af. Duurzaamheid: Bijlage B vermeldt welke bomen wel of niet SKAL-biologisch gecertificeerd moet zijn. Deze bestekspost wordt uitsluitend verrekend volgens de prijs per boom zoals door de inschrijver bij aanbesteding is aangeleverd. Exclusief transportkosten, deze worden via besteksposten beginnend met 11 verrekend.	keer	1,00 F	
11								TRANSPORTKOSTEN BOMEN			
110010	515299							Transportkosten bomen, deelopdracht < €1.500 Betreft: de transportkosten voor afgeroepen bomen af kwekerij naar de plaats van verwerking grootte vracht: deelopdracht < €1.500 Transportvoertuig aan achterzijde voorzien van een actieframe: - Actieframe minimaal 200x120 cm - Voorzien van verkeersbordstickers R3 Ø 80 cm (F05 en D02L) - Reflectieklasse R3 (klasse 3) - Verlichting 4 x 12 V LED-lampen Het laden bij de kwekerij en het lossen van de bomen op 1 loslocatie in de gemeente Vlaardingen dient hierbij inbegrepen te zijn Eventuele extra los-locaties worden volgens bpn 110040 verrekend.	keer	15,00 F	
110020	515299							Transportkosten bomen, deelopdracht €1.500 tot €4.000 Betreft: de transportkosten voor afgeroepen bomen af kwekerij naar de plaats van verwerking grootte vracht: deelopdracht €2.500 tot €5.000 Transportvoertuig aan achterzijde voorzien van een actieframe: - Actieframe minimaal 200x120 cm - Voorzien van verkeersbordstickers R3 Ø 80 cm (F05 en D02L) - Reflectieklasse R3 (klasse 3) - Verlichting 4 x 12 V LED-lampen Het laden bij de kwekerij en het lossen van de bomen op 1 loslocatie in de gemeente Vlaardingen dient hierbij inbegrepen te zijn Eventuele extra los-locaties worden volgens bpn 110040 verrekend.	keer	10,00 F	
110030	515299							Transportkosten bomen, deelopdracht >€4.000 Betreft: de transportkosten voor afgeroepen bomen af kwekerij naar de plaats van verwerking grootte vracht: deelopdracht >€5.000 Transportvoertuig aan achterzijde voorzien van een actieframe: - Actieframe minimaal 200x120 cm - Voorzien van verkeersbordstickers R3 Ø 80 cm (F05 en D02L) - Reflectieklasse R3 (klasse 3) - Verlichting 4 x 12 V LED-lampen Het laden bij de kwekerij en het lossen van de bomen op 1 loslocatie in de gemeente Vlaardingen dient hierbij inbegrepen te zijn Eventuele extra los-locaties worden volgens bpn 110040 verrekend.	keer	5,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110040	515299							Transportkosten bomen, extra los-adres Betreft: het lossen op een extra los-locatie als uitbreiding op bpn 110010 110020 110030	keer	20,00 F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Vlaardingen 2022'. (zie § 04 deel 2.1).
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de van toepassing verklaarde documenten genoemd in leden 3 en 4, prevaleren 'Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Vlaardingen 2022'.

01 01 09 VOERTAAL

- 01 De voertaal tussen opdrachtgever en aannemer is ten aller tijden Nederlands. Alle correspondentie geschiedt in het Nederlands.
- 02 Indien er werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd is er bij die werkzaamheden tenminste één medewerker aanwezig die het Nederlands volledig in woord en schrift beheerst.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 08 Bijdragen**01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Regulier onderhoud in en van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Groot onderhoud, renovatie, reconstructie, herinrichting en onderzoek in en van de van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Werkzaamheden in en het gebruik van de openbare ruimte door opdrachtgever en/of derden;
 - baggeren van de watergangen;
 - verkeersmaatregelen door eigen dienst van de gemeente Vlaardingen of door derden namens gemeente Vlaardingen
- De coördinatie van de werken geschiedt door andere aannemers of opdrachtgevers.

01 11 02 UITVOERINGSCOÖRDINATIE

- 01 De aannemer is gehouden bij de coördinatie van de te verrichten werkzaamheden door derden de nodige medewerking te verlenen. De aannemer moet het werk zodanig regelen, dat zowel de werkzaamheden welke door hem, alsmede die door derden worden verricht, goede voortgang kunnen hebben, zonder dat hij het recht op vergoeding kan doen gelden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN**

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- Stop- en bijwoonpunten(volgens §7 deel 1 en §4 deel 2.1 van dit bestek);
 - Keuring van bouwstoffen;
 - Veiligheids & Gezondheidsplan;
 - Aandachtspunten m.b.t. voorkomen en/of beperken hinder naar scholen;
 - Oplevering naar opdrachtgever en overdracht naar aannemer die beplanting aanplant.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN**

- 01 In afwijking van art. 01.18.06 lid 2. van de Standaard zal de gemeente Vlaardingen de volgende schadebedragen hanteren.

Het schadebedrag bedraagt:

- a. bij herstelbare schade €20,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis.
- b. bij onherstelbare schade 40,- per m2 vegetatie, met een minimum van €1.000,- per gebeurtenis.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van art. 01.18.07 lid 2. van de Standaard zal de gemeente Vlaardingen de volgende schadebedragen hanteren.

Het schadebedrag bedraagt:

- a. bij herstelbare schade €10,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis.
- b. bij onherstelbare schade 20,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van €1.000,- per gebeurtenis.

- 03 In aanvulling op art. 01.18.07 lid 3. van de Standaard zal de gemeente Vlaardingen voor ecologische zones de standplaatsfactor 2,0 hanteren.

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard wordt onder kruidachtige vegetatie ook verstaan grazige vegetaties zoals gazons, grasbermen, grasvelden etc.

- 05 Schade aan orchideeën wordt altijd behandeld als onherstelbare schade. Bij schade aan meerdere locaties van orchideeën wordt elke locatie als aparte gebeurtenis behandeld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 04 BOUWLAWAAI MATERIEEL

- 01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren, enz. moeten zodanig worden opgesteld en afgeschermd dat de onderstaande toetsingsnormen voor de geluidssterkten niet overschreden worden.
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| tussen 07.00 uur en 19.00 uur | een LAeq van maximaal dan 50 dB(A) |
| tussen 19.00 en 23.00 uur | een LAeq van maximaal dan 45 dB(A) |
| tussen 23.00 uur tot 7.00 uur | een LAeq van maximaal dan 40 dB(A). |
- Met LAeq wordt het gemiddelde geluidsniveau bedoeld.
- 03 De geluidssterkte wordt gemeten aan de gevel van de aanwezige gebouwen. Gemeten wordt op een hoogte tussen 1,50 en 5,00 meter boven het maaiveld.
- 04 Het geluidsdrukniveau (LAeq) zal eventueel beoordeeld worden aan de hand van de Handleiding industrielawaai IL-HR-13-01.

01 19 06 GEVAARLIJKE STOFFEN

- 01 Gevaarlijke voorwerpen of stoffen.
- Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze gevaar op kunnen leveren voor de omgeving, brengt de opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST**

- 01 In afwijking van het genoemde in de Standaard onder bepaling 01 21 04 lid 1 is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

HFD PAR ART LID

01 De aannemer verplicht zich binnen 5 werkdagen de afgeroepen beplanting te leveren.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer commerciële dienstverlening en transport, 813 Landschapsverzorging' (reeks 2021 = 100).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$, waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%$, waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 23 Communicatie

01 23 03 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

De frequentie van de bouwvergaderingen is tenminste 1 keer per maand.

Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.

02 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

03 Eens per 2 maanden wordt een financieel overleg gehouden. De opdrachtgever stelt daarbij, in overleg met de aannemer, een financiële termijnstaat op, inzichtelijk op deelopdracht-niveau.

04 De aannemer is verplicht om zowel met de hoofduitvoerder als de voorman deel te nemen aan de bouwvergadering.

01 23 04 REGISTRATIE WERKZAAMHEDEN IN BEHEERSOFTWARE.

01 De aannemer is verplicht om van de uitgevoerde werkzaamheden dagelijks vast te leggen in de beheerssoftware van de opdrachtgever.

De kosten voor in dit lid genoemde werkzaamheden worden geacht te zijn opgenomen in bestekspost '929990 Uitvoeringskosten'.

01 29 WET LOKAAL SPOOR

01 29 01 WET LOKAAL SPOOR, ALGEMENE VERPLICHTINGEN

01 Indien binnen een verleende vergunning 'Wet lokaal spoor: Vergunning werkzaamheden' het nodig en/of verplicht is te communiceren de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en/of de beheerder van de sporen (RET) voert de aannemer dit namens zichzelf en/of de opdrachtgever uit.

De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever adequaat over de voornoemde communicatie.

02 De aannemer zorgt voor de tijdige verkrijging van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die hij nodig heeft of wenst, in verband met werkzaamheden of het plaatsen van zaken rond de lokale spoorweg (trambaan, metrobaan of baan van RandstadRail).

Voorzover dit afwijkt van de lid 10 van §6 UAV 2012 is dit een afwijking daarop.

01 31 UITVOERINGSASPECTEN

01 31 03 LEVERTIJDEN

01 Het leveren van beplanting geschiedt binnen normale werktijden (7.00uur - 17.00uur) op dinsdag, woensdag of donderdag.

01 90 BEPALINGEN IN AANSLUITING OP EN/ OF IN AFWIJKING VAN DE UAV 2012

01 90 01 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

HFD PAR ART LID

- 01 De opdrachtgever keurt voor aanplant de geleverde beplantingen binnen 5 werkdagen en voor aanplant. Gedurende het eerste groeiseizoen wordt de soortechtheid beoordeeld.

Indien de beplanting niet voldoet aan het gevraagde voor aanplant levert de aannemer binnen 5 werkdagen na melding daarvan kosteloos vervangende beplanting.

Indien de soortechtheid van de beplanting niet voldoet aan het gevraagde levert de aannemer in de periode 15 november - 15 december na melding daarvan kosteloos vervangende beplanting.

01 90 02 WERKTERREIN

- 01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 4 van de UAV 2012 dient de aannemer dagelijks het werkterrein in de oorspronkelijke toestand te herstellen.
- 02 De opdrachtgever stelt geen opslagplaats ter beschikking, opslag is niet toegestaan in openbaar gebied.

01 90 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

- 01 Aan lid 6 van paragraaf 18 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: 'f - de herkeuring van vervangende bouwstoffen door of namens de directie na onthouding van goedkeuring.
- 02 De in lid 1 van dit artikel bedoelde kosten worden berekend aan de hand van de daadwerkelijk bestede werktijd en inclusief reistijd, verrekend tegen een uurtarief van € 100,00 en aan de hand van het gereden aantal kilometer tegen een kilometervergoeding van € 0,55.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN**51 03 02 ALGEMEEN**

01 De aannemer draagt van alle leveranties de afleverbonnen af aan de directie.

02 Indien van leveranties geen afleverbonnen overlegd kunnen worden, dient de toezichthouder aanwezig te zijn bij de levering van deze leveranties op het werk.

De aannemer informeert de toezichthouder tijdig over het tijdstip van levering.

51 06 Bouwstoffen**51 06 01 BOOMKWEKERIJPRODUCTEN, ALGEMEEN**

01 Alle boomkwekerijproducten moeten tenminste 2 jaar opgekweekt zijn binnen een straal van 250 km vanaf gemeente Vlaardingen

02 De grond in draad-, kluiten mag geen 'klei' zijn; het lutumgehalte mag maximaal 20% bedragen.

51 06 04 PLANTMATERIAAL

01 Het plantmateriaal voldoet aan de eisen als gesteld in 'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten' uitgegeven door de Raad voor de Boomkwekerij, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 Het plantmateriaal voldoet aan de eisen als gesteld in het 'Handboek Bomen 2022' voor wat betreft:

- hoofdstuk 5 Leveren (laan)bomen.

03 De directie beoordeeld voor aanplant of de geleverde beplanting voldoet aan de eisen genoemd in lid 1 en 2. Afwijkingen aan de gestelde eisen worden binnen 6 werkdagen gemeld.

04 De directie beoordeeld gedurende het 1e groeiseizoen of de geleverde beplanting voldoet aan de soortechtheid. Afwijkingen aan de gestelde eisen worden binnen 5 werkdagen na constatering gemeld.

05 De leverancier levert voor de beplanting die niet voldoet aan de gestelde eisen.

Voor beplanting die voor aanplant niet goedgekeurd is, uiterlijk 5 werkdagen na melding.

Voor beplanting die na aanplant niet blijkt te voldoen, tussen 15 november en 15 december na melding.

10 Het bepaalde in leden 2 van artikel 51 43 01 en 51 53 01 van de Standaard wordt vervangen door:

Indien door de aannemer geen melding is gedaan als bedoeld in het vorige lid en het voorgeschreven plantmateriaal niet leverbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen volgens onderstaande opsomming:

- bij bomen: € 300,- per stuk;

11 De directie kan besluiten een alternatief voor het niet leverbare plantmateriaal te accepteren.

12 Het plantmateriaal dient per soort en afmeting afkomstig te zijn van één perceel en hierop gezamenlijk gekweekt te zijn. Indien dit niet mogelijk is, maakt de aannemer binnen 1 week na opdrachtverstrekking hiervan melding bij de directie.

13 De directie wordt in de gelegenheid gesteld om, eventueel gezamenlijk met de aannemer, de beplanting bij de kweker te beoordelen, te selecteren en te merken.

51 06 05 FUST, PALLETS, PALLETBOXEN E.D.

01 Fust, pallets, palletsboxen, containers, potten en dergelijke blijven eigendom van de leverancier.

02 De opdrachtgever zorgt dat fust, pallets, palletsboxen, containers, potten en dergelijke na 4 weken na levering weer afgehaald kunnen worden vanaf de gemeentewerf.

03 De leverancier zorgt dat fust, pallets, palletsboxen, containers, potten en dergelijke na uiterlijk 2 maanden na levering weer afgehaald zijn.

51 5 Bomen**51 53 Informatieoverdracht****51 53 01 Plantmateriaal**

01 In toevoeging op 51 53 01 lid 1 van de Standaard:

beplanting wordt als leverbaar beschouwd als deze door een (boom)kwekerij binnen een straal van 250 km vanaf gemeente Vlaardingen beschikbaar is. Het is hierbij nadrukkelijk niet relevant of de leverancier de beplanting op eigen kwekerij kweekt.

HFD PAR ART LID

51 56 Bouwstoffen**51 56 01 PLANTMATERIAAL**

- 01 Plantmateriaal moet voldoen aan de eisen als gesteld in 'Hoofdstuk 5 'Leveren (laan)bomen' van het Handboek Bomen uitgegeven door Norminstituut Bomen, zoals deze drie maanden voor de datum van aanbesteding luidt.
- 02 Indien de kwaliteitseisen aan de te leveren bomen van de verschillende van toepassing verklaarde voorwaarden onderling tegenstrijdig zijn prevaleren de kwaliteitseisen volgens onderstaande rangorde:
 - 1) het genoemde in Hoofdstuk 5 'Leveren (laan)bomen' van het Handboek Bomen uitgegeven door Norminstituut Bomen;
 - 2) Het specifiek genoemde in dit bestek;
 - 3) de Standaard.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING**62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN****62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT****62 03 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING**

- 01 Voorzover niet anders aangegeven in deel 2.2, uiterlijk 2 weken na de dag waarop een deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - de perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
 - de stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelininstallaties;
 - hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
 - hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;
 - naam, adres, en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN**62 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
- 04 De eenheid keer bij alle verkeersmaatregelen is gelijk gesteld aan de eenheid dag.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN**62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

Behoort bij: 2025.100193 P1

Raamovereenkomst Leverantie Beplantingen Perceel 1 Bomen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025.100193 P1
Raamovereenkomst Leverantie Beplantingen Perceel 1 Bomen

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 1

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

- B)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2025.100193 P1

Raamovereenkomst Leverantie Beplantingen Perceel 1 Bomen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	LEVERANTIE BEPLANTINGEN, BOMEN				
100010	Leverantie bomen, volgens bestellijst	keer	1,00	F	
11	TRANSPORTKOSTEN BOMEN				
110010	Transportkosten bomen, deelopdracht < €1.500	keer	15,00	F	
110020	Transportkosten bomen, deelopdracht €1.500 tot €4.000	keer	10,00	F	
110030	Transportkosten bomen, deelopdracht >€4.000	keer	5,00	F	
110040	Transportkosten bomen, extra los-adres	keer	20,00	F	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				