

Technische specificatie van de financieringsdata

Omschrijving type

- Str100 specificeert een string met maximaal 100 karakters.
- List100 specificeert een lijst van maximaal 100 elementen.
- Enum specificeert een lijst met vaste waarden.
- Int specificeert een integer.

Velden	Type	Omschrijving
Naam	str128	Naam of titel van een financiering
Scope	enum	Zie tabel verplichte waarden "scope"
Status	enum	Zie tabel verplichte waarden "status"
Korte beschrijving	Str600	Korte beschrijving (1-3 zinnen) in B1
Lange beschrijving	Str2400	Lange beschrijving in B1
Organisatie naam(en)	List100[str255]	Naam betrokken organisatie(s) verstreckende/behandelende
Locatie	List100[str255]	Provincie of gemeente waarvoor de financiering geldt
Type aanvrager	List100[str255]	Wie kan de financiering aanvragen, gebruik "Natuurlijk persoon" als een individu deze aan kan vragen, of een andere term als het door een onderneming aangevraagd moet worden. Meerdere waarden naast "Natuurlijk persoon" mogelijk (door persoon EN onderneming aan te vragen).
Sector	List100[str512]	SBI-codes met parent/child relatie, zie Standaard Bedrijfsindeling 2008 update 2019
Doel	List100[str255]	Doel(en) van de subsidie (bv scholing of integratie werknemers)
Type	List100[str128]	Zie tabel verplichte waarden "type"
Link	List10[string]	Bevat URL (str2048) en een titel (str128)
Status gebruiker	List6[string]	Zie tabel verplichte waarden "status_gebruiker"
Opleidingsniveau gebruiker	List3[string]	Zie tabel verplichte waarden "opleidingsniveau_gebruiker"
Minimum leeftijd gebruiker	int	Minimale leeftijd gebruiker of 0 als subsidie voor "jongeren" is bedoeld
Maximum leeftijd gebruiker	int	Maximale leeftijd gebruiker of 999 als subsidie voor "ouderen" is bedoeld

Minimale eis aan tekstvelden

- Data voldoet aan UTF-8 encoding.
- Tekstvelden bestaan uit leesbaar tekst en bevatten geen HTML/XML tags.

Lijst met bovengenoemde enum en of verplichte waarden.

Onderstaande waarden zijn een minimale set van verwachte waarden, hiervan kan in overleg afgeweken worden.

Veld	Waarden
scope	"Onbekend", "Europees", "Nationaal", "Provinciaal", "Regionaal", "Lokaal"
status	"Open", "Gesloten", "Gestopt", "Toekomstig"
type	"Beurs" "Subsidie" "Lening" "Anders"
status_gebruiker	"Werknemer in loondienst", "Zelfstandige", "Werkzoekend", "Afstand tot de arbeidsmarkt", "Student", "Ontvangt uitkering"
opleidingsniveau_gebruiker	"Hoog", "Middel", "Laag"

Inhoudelijke onzekerheid

Indien door de opdrachtnemer niet met zekerheid is vast te stellen of een subsidie aan de gestelde criteria voldoet, dient dit met Opdrachtgever te worden afgestemd. De subsidie kan tot die afstemming heeft plaatsgevonden wel door de opdrachtnemer in het aanleverbestand worden opgenomen, maar dan met het kenmerk isictu=false, waardoor de subsidie niet op Leeroverzicht wordt getoond.

Technisch interface

Data wordt aangeboden middels een HTTPS REST API, ten minste beveiligd middels username en wachtwoord/secret. De payload is JSON format. Interface moet minimaal beschikbaar zijn tussen 00:00 en 06:00. Bij downtime van de API moet dit gemeld worden ook buiten de genoemde tijden.