
Colofon

Project:

Raamovereenkomst: Gladheidsbestrijding 2026-2030 met optionele verlenging t/m 2034

Besteknummer: 0029-001

Opdrachtgever:

Gemeente Goirle
Oranjeplein 1
5051 LT Goirle

Adviseur:

Interpro Advies B.V.
Langesteijn 120
3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht
tel: 010-4980197

Projectleider:

Gemeente Goirle

Status: Definitief

Opsteller: N. Schipper

Gecontroleerd: J. van Stralen

Vrijgegeven: 19-03-2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Hoeveelheden resultaatsverplichting	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Voorbereiding gladheidsbestrijding	9
11 Referentieroute	9
12 Vlootschouw	9
2 Consignatiedienst gladheidsbestrijding	10
3 Strooi- en ploegacties	11
31 Strooiacties preventief	11
32 Strooi- en ploegacties, curatief	11
320 Curatieve strooiactie: droog strooien	11
321 Curatieve strooiactie: droog strooien + schuiven	12
33 Zoutkisten	13
8 Werken van algemene aard	14
81 Inzet medewerkers en materieel	14
811 Beladen strooimachines	14
812 Inzet voertuig	14
813 Inzet fietspadstrooier	15
814 Inzet strooi-/ruimploeg (2 man)	16
815 Reinigen ingezet materieel	16
816 Inzet bobcat of knikmops	17
817 Inzet voertuig met rolbezem	17
9 Staartposten	18
3. Bepalingen	19
01 Algemeen en administratief	20
01 01 Algemene bepalingen	20
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	20

01 08	Bijdragen	20
01 11	Verband met andere werken	20
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	21
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	21
01 16	Verzekeringen	22
01 19	Arbeidsomstandigheden	23
01 20	Kwaliteitsborging	24
01 21	RAW-raamovereenkomst	25
01 25	Werktijden	26
01 27	Uitruk (respons)tijden	26
50	Afval- en reinigingsdiensten	27
50 4	Gladheidsbestrijding	27
50 41	Begrippen	27
50 42	Eisen en uitvoering	27
50 43	Informatieoverdracht	29
50 44	Risicoverdeling en garanties	30
50 45	Bijbehorende verplichtingen	30
50 46	Bouwstoffen gladheidsbestrijding	31
50 47	Meet- en verrekenmethoden	32

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle.

Bezoekadres: Oranjeplein 1
5051 LT Goirle

Postadres; Postbus 17
5050 AA Goirle

02 Directie

In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie UAV op te treden.

03 Locatie

De uit te voeren gladheidsbestrijding vindt plaats op de openbare wegen en fietspaden die in het beheer zijn van de gemeente Goirle.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. voorbereidende werkzaamheden;
- b. het uitvoeren van preventieve strooiacties;
- c. het uitvoeren van curatieve strooi/ploegacties;
- d. het pleksgewijs (handmatig) strooien;
- e. het plaatsen, in standhouden en verwijderen van zoutkisten;
- f. inzetten van medewerkers en materieel.

05 Tijdsbepaling

De werkzaamheden in deze raamovereenkomst hebben betrekking op 4 strooiseizoenen.

De overeenkomst start op 1 oktober 2026 en eindigt op 30 september 2030. Het strooiseizoen loopt van 15 oktober tot en met 15 april.

Deze overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 1 keer 4 jaar (1 oktober 2030 tot en met 30 september 2034).

De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet.

Ten behoeve van het bepalen of de overeenkomst verlengd wordt, vindt ca. 11 maanden voor het moment dat de looptijd afloopt een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Uiterlijk 11 maanden voor afloop van de lopende termijn bevestigen beide partijen schriftelijk naar elkaar of de overeenkomst al dan niet wordt voortgezet. Indien deze bevestiging niet plaats vindt eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende termijn, dan wel een tweezijdig bevestigde verlengingsperiode.

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats.

De opdrachtgever is niet gehouden over te gaan tot uitbetaling van een schadevergoeding aan de opdrachtnemer in verband met mogelijk geleden schade door beëindiging van de overeenkomst indien geen gebruik gemaakt wordt van de optie(s) tot verlenging.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Omschrijving	Datum
Strooiroutes totaal	16-02-2026
Strooiroute Rood	16-02-2026
Strooiroutes Blauw	16-02-2026
Strooiroutes Groen	16-02-2026
Strooiroutes Geel	16-02-2026
Strooiroutes Handmatig + derden	16-02-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Hoeveelheden resultaatsverplichting

De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting in deze raamovereenkomst hebben betrekking op de initiële looptijd van 4 jaar. Dit betreft een inschatting op basis van ervaringen uit de afgelopen jaren. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen. De definitieve hoeveelheden worden bij elke deelopdracht bepaald.

04 Bijlagen

A V&G-plan ontwerpfase d.d. 19-02-2026 als bedoeld in artikel 01.19.01 van de Standaard.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Vorbereiding gladheidsbestrijding				
11			Referentieroute				
110010	504103		Rijden referentieroute.	uur	48,00	F	
			Betreft: het rijden van alle strooiroutes ten behoeve van				
			het opstellen van definitief routevoorstel.				
			Aantal referentieroutes in overleg met de directie.				
			Gerekend is met ca. 3 uur per route.				
		9.	De route wordt gereden bij start raamovereenkomst,				
			wijziging route of wisseling chauffeur.				
							
12			Vlootschouw				
120010	504199		Vlootschouw.	keer	4,00	F	
			Betreft: het houden van een jaarlijkse vlootschouw voor				
			aanvang van het gladheidsseizoen.				
			Locatie: door te aannemer in overleg met de directie te				
			bepalen.				
			Omschrijving vlootschouw:				
			- nagaan of het in te zetten materieel werkzaam is.				
			Tijdstip vlootschouw:				
			een tussen de aannemer en directie overeen te komen				
			dag(deel) jaarlijks voor 15 oktober.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Consignatiedienst gladheidsbestrijding				
200010	504201		Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	104,00	F	
			Betreft het beschikbaar houden van personeel en				
			materieel in de periode van 15 oktober van enig jaar tot				
			15 april van het opvolgende jaar.				
			Gerekend is met 26 weken per jaar.				
			In de consignatiedienst dient tevens inbegrepen te zijn:				
			- instructie / opleiding personeel;				
			- opstellen definitief routevoorstel (het rijden van				
			benodigde referentieroutes kunnen verrekend worden				
			op bestekspostnr. 110010);				
			- stalling en opslag van stroomaterieel;				
			- stalling en opslag van zoutkisten buiten strooiseizoen;				
			- jaarlijks onderhoud van stroomaterieel;				
			- kosten voor het bijhouden van weekrapporten en				
			logboek;				
			- opslag en gebruiksklaar houden van strooizout. Het				
			zout wordt door de opdrachtgever ter beschikking				
			gesteld op locatie aannemer. De aannemer stelt				
			zoutopslag binnen de gemeente Goirle ter beschikking.				
			Minimale opslagcapaciteit:				
			- zoutopslag	m3			75,00 I
			- pekelwater	m3			6,00 I
200020	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	16,00	F	
			Betreft: inzet van een vrachtauto voor het laden en				
			transporteren van dooimiddel van locatie leverancier				
			naar locatie opdrachtnemer.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton				
		.2. . . .	Hydraulisch kipbaar				
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		. . .2. .	Euro VI				
		1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Strooi- en ploegacties				
31			Strooiacties preventief				
310010	504401		Preventief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: preventief strooien hoofdroute (blauwe route) volgens tekening Inclusief belading. Gerekend is met 5 keer per jaar Lengte strooiroute: ca. 34 km 1. Strooi breedte: variabel .1. Nat strooien met 7 g/m2 dooimiddel .1. Uitructijd ten hoogste: 0:30 uur .4. Actietijd: max. 1:30 uur	keer	20,00	F	
				ton			80,00 T
310020	504401		Preventief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: preventief strooien hoofdroute (rode route) volgens tekening Inclusief belading. Gerekend is met 25 keer per jaar Lengte strooiroute: ca. 61 km 1. Strooi breedte: variabel .1. Nat strooien met 7 g/m2 dooimiddel .1. Uitructijd ten hoogste: 0:30 uur .4. Actietijd: max. 2:30 uur	keer	100,00	F	
				ton			750,00 T
310030	504401		Preventief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: preventief strooien secundaire (groene) route volgens tekening Inclusief belading. Gerekend is met 10 keer per jaar Lengte strooiroute: ca. 9 km 9. Strooi breedte secundaire route: 3,50 m .1. Nat strooien met 7 g/m2 dooimiddel .1. Uitructijd ten hoogste: 0:30 uur .4. Actietijd: max. 1:30 uur	keer	40,00	F	
				ton			10,00 T
310040	504401		Preventief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: preventief strooien fietspaden e.d. (gele route) volgens tekening Inclusief belading. Inclusief het uitnemen en terugplaatsen van ca. 10 afsluitpalen per strooiactie. Gerekend is met 25 keer per jaar Aslast max. 2,0 ton Lengte strooiroute: ca. 32 km 9. Strooi breedte fietspaden: max. 1,80 m .1. Nat strooien met 7 g/m2 dooimiddel .1. Uitructijd ten hoogste: 0:30 uur .4. Actietijd: max. 2:30 uur	keer	100,00	F	
				ton			100,00 T
310050	504401		Preventief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: Handmatig strooien (20 locaties) volgens tekening, inclusief belading. Gerekend is met circa 20 gr/m2 Uitvoering: gelijktijdig met strooien overige routes Gerekend is met 25 keer per jaar Lengte strooiroute: handmatig 1. Strooi breedte: variabel .9. Droog strooien met ca. 20 g/m2 .9. Uitructijd: tijdens normale werktijden. .2. Actietijd: 2:00 uur	keer	100,00	F	
				ton			40,00 T
32			Strooi- en ploegacties, curatief				
320			Curatieve strooiactie: droog strooien				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320010	504411	. 1.1.1.	Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: curatief strooien sneeuwroute (blauw) volgens tekening, inclusief belading. Gerekend is met 20 gr/m2 Lengte circa 34 km Gerekend is met ca. 4 uur per jaar Strooibreedte: variabel Gewicht vrachtwagen kleiner dan 10 ton Uitrustijd ten hoogste: 0.30 uur	uur ton	16,00 	F 	88,00 T
320020	504411	. 1.1.1.	Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: curatief strooien sneeuwroute (rood) volgens tekening, inclusief belading. Gerekend is met 20 gr/m2 Lengte circa 61 km Gerekend is met ca. 50 uur per jaar Strooibreedte: variabel Gewicht vrachtwagen kleiner dan 10 ton Uitrustijd ten hoogste: 0.30 uur	uur ton	200,00 	F 	1.100,00 T
320030	504411	. 1.1.1.	Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: curatief strooien sneeuwroute (groen) volgens tekening, inclusief belading. Gerekend is met 20 gr/m2 Lengte circa 9 km Gerekend is met ca. 20 uur per jaar Strooibreedte: variabel Gewicht vrachtwagen kleiner dan 10 ton Uitrustijd ten hoogste: 0.30 uur	uur ton	80,00 	F 	56,00 T
320040	504411	. 1.1.1.	Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: curatief strooien sneeuwroute (geel) volgens tekening, inclusief belading. Gerekend is met 20 gr/m2 Lengte circa 32 km Gerekend is met ca. 4 uur per jaar Strooibreedte: variabel Gewicht vrachtwagen kleiner dan 10 ton Uitrustijd ten hoogste: 0.30 uur	uur ton	16,00 	F 	8,00 T
320050	504411	. 1.1.1.	Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: curatief handmatig strooien (20 locaties) sneeuwroute volgens tekening, inclusief belading. Gerekend is met 20 gr/m2 Uitvoering: overdag Gerekend is met ca. 50 uur per jaar Strooibreedte: variabel Uitrustijd ten hoogste: 0.30 uur	uur ton	200,00 	F 	40,00 T
321			Curatieve strooiactie: droog strooien + schuiven				
321010	504411	. 1.1.1.	Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: curatief strooien-schuiven blauwe route volgens tekening, inclusief belading. Gerekend is met 15 gr/m2 Lengte circa 34 km Gerekend is met ca. 2 keer per jaar. Inclusief het na afloop reinigen van het materieel. Strooibreedte: variabel Uitrustijd ten hoogste: 0.30 uur	uur ton	24,00 	F 	96,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
321020	504411	.	.	.	.	.	.	Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: curatief strooien-schuiven rode route volgens tekening, inclusief belading. Gerekend is met 15 gr/m2 Lengte circa 61 km Gerekend is met ca. 6 keer per jaar. Inclusief het na afloop reinigen van het materieel. 1. Strooibreedte: variabel . . .1. . Uitrustijd ten hoogste: 0.30 uur	uur	108,00	F	777,60	T
321030	504411	.	.	.	.	.	.	Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: curatief strooien-schuiven groene route volgens tekening, inclusief belading. Gerekend is met 15 gr/m2 Lengte circa 9 km Gerekend is met ca. 2 keer per jaar. Inclusief het na afloop reinigen van het materieel. 1. Strooibreedte: variabel . . .1. . Uitrustijd ten hoogste: 0.30 uur	uur	4,00	F	2,40	T
321040	504411	.	.	.	.	.	.	Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: curatief strooien-schuiven gele route volgens tekening, inclusief belading. Gerekend is met 15 gr/m2 Lengte circa 32 km Gerekend is met ca. 2 keer per jaar. Inclusief het na afloop reinigen van het materieel. 1. Strooibreedte: variabel . . .1. . Uitrustijd ten hoogste: 0.30 uur	uur	108,00	F	86,40	T
33		.	.	.	.	.	.	Zoutkisten					
330010	504599	.	.	.	.	.	.	Plaatsen en verwijderen zoutkisten NB. zoutkisten zijn eigendom van de opdrachtgever Betreft: het plaatsen, verwijderen en opslaan van zoutkisten. De zoutkisten worden aan het begin van strooiseizoen 2026/2027 door de opdrachtgever ter beschikking gesteld binnen een straal van 10 km vanaf het werk. Inhoud: 220 l, afsluitbaar. Na verwijderen schoonmaken en opslaan op depot van de aannemer. Gerekend is met 1x plaatsen en verwijderen per strooiseizoen. Gerekend is met 15 stuks per jaar. Plaatsen volgens tekening.	st	60,00	F	60,00	T
330020	504599	.	.	.	.	.	.	(Na)vullen van zoutkisten. Betreft: het (na)vullen van zoutkisten geplaatst volgens bestekspostnr. 330010 . Inhoud: 220 l. Minimale vullingsgraad 50% Gerekend is met 4 vullingen per jaar. Gedurende het strooiseizoen 15 oktober-15 april locaties volgens tekening.	st	60,00	F	60,00	T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Werken van algemene aard			
81			Inzet medewerkers en materieel			
811			Beladen strooimachines			
811010	504105		Beladen strooimachines.	uur	16,00	F
			Betreft: het beladen van strooimachines in te zetten			
			volgens bestekspostnrs. 812 en 813 na oproep door			
			coördinator gladheidsbestrijding.			
			Op maandag t/m vrijdag van 07:00 - 17:00 uur.			
			Op het depot van de aannemer.			
		2.	Beladen met behulp van materieel aannemer			
811020	504105		Beladen strooimachines.	uur	8,00	F
			Betreft: het beladen van strooimachines in te zetten			
			volgens bestekspostnrs. 812 en 813 na oproep door			
			coördinator gladheidsbestrijding.			
			Op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 07:00 uur.			
			Op het depot van de aannemer.			
		2.	Beladen met behulp van materieel aannemer			
811030	504105		Beladen strooimachines.	uur	8,00	F
			Betreft: het beladen van strooimachines in te zetten			
			volgens bestekspostnrs. 812 en 813 na oproep door			
			coördinator gladheidsbestrijding.			
			Op zaterdag van 00:00 - 24:00 uur.			
			Op het depot van de aannemer.			
		2.	Beladen met behulp van materieel aannemer			
811040	504105		Beladen strooimachines.	uur	8,00	F
			Betreft: het beladen van strooimachines in te zetten			
			volgens bestekspostnrs. 812 en 813 na oproep door			
			coördinator gladheidsbestrijding.			
			Op zon- en feestdagen 00:00 - 24:00 uur.			
			Op het depot van de aannemer.			
		2.	Beladen met behulp van materieel aannemer			
812			Inzet voertuig			
812010	504499		Inzetten voertuig ma - vr 07-17 uur.	uur	32,00	F
			Ten behoeve van aanvullende plaatselijke			
			bestrijdingsacties op wegen in overleg met de			
			coördinator.			
			Op maandag t/m vrijdag van 07:00 - 17:00 uur.			
			Voertuig aan voorzijde voorzien van sneeuwplough of			
			rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier			
			conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.05 en			
			50.42.06 van deze overeenkomst.			
			Strooibreedte: variabel.			
			Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811010			
			Responstijd maximaal 0,5 uur.			
812020	504499		Inzetten voertuig ma - vr 17-07 uur.	uur	32,00	F
			Ten behoeve van aanvullende plaatselijke			
			bestrijdingsacties op wegen in overleg met de			
			coördinator.			
			Op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 07:00 uur.			
			Voertuig aan voorzijde voorzien van sneeuwplough of			
			rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier			
			conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.05 en			
			50.42.06 van deze overeenkomst.			
			Strooibreedte: variabel.			
			Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811020			
			Responstijd maximaal 0,5 uur.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
812030	504499		Inzetten voertuig zaterdag 00-24 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op wegen in overleg met de coördinator. Op zaterdag van 00:00 - 24:00 uur. Voertuig aan voorzijde voorzien van sneeuwploeg of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.05 en 50.42.06 van deze overeenkomst. Strooibreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811030 Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	32,00	F	
812040	504499		Inzetten voertuig zon- en feestdagen 00-24 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op wegen in overleg met de coördinator. Op zon- en feestdagen 00:00 - 24:00 uur. Voertuig aan voorzijde voorzien van sneeuwploeg of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.05 en 50.42.06 van deze overeenkomst. Strooibreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811040 Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	32,00	F	
813			Inzet fietspadstrooier				
813010	504499		Inzetten fietspadstrooier ma - vr 07-17 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op fietspaden in overleg met de coördinator. Op maandag t/m vrijdag van 07:00 - 17:00 uur. Fietspadstrooivoertuig aan voorzijde voorzien van sneeuwploeg of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.05 en 50.42.06 van deze overeenkomst. Strooibreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811010 Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	32,00	F	
813020	504499		Inzetten fietspadstrooier ma - vr 17-07 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op fietspaden in overleg met de coördinator. Op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 07:00 uur. Fietspadstrooivoertuig aan voorzijde voorzien van sneeuwploeg of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.05 en 50.42.06 van deze overeenkomst. Strooibreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811010 Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F	
813030	504499		Inzetten fietspadstrooier zaterdag 00-24 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op fietspaden in overleg met de coördinator. Op zaterdag van 00:00 - 24:00 uur. Fietspadstrooivoertuig aan voorzijde voorzien van sneeuwploeg of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.05 en 50.42.06 van deze overeenkomst. Strooibreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811010 Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
813040	504499		Inzetten fietspadstrooier zon- en feestdagen 00-24 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op fietspaden in overleg met de coördinator. Op zon- en feestdagen 00:00 - 24:00 uur. Fietspadstrooiervoertuig aan voorzijde voorzien van sneeuwplough of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.05 en 50.42.06 van deze overeenkomst. Strooibreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811010 Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F
814			Inzet strooi-/ruimploeg (2 man)			
814010	504699		Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk ma-vr 8-17 Betreft: inzet van een ploeg bestaande uit 2 man en een voertuig met een laadcapaciteit van 1 ton, voorzien van voldoende deugdelijk materieel (schoppen, sneeuwschuiven, bezems en dergelijke) ten behoeve van het handmatig sneeuwruimen en/of zout strooien. Locaties op aanwijzing van de directie. Op maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:00 uur. Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	144,00	F
814020	504699		Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk ma-vr 17-20 Betreft: inzet van een ploeg bestaande uit 2 man en een voertuig met een laadcapaciteit van 1 ton, voorzien van voldoende deugdelijk materieel (schoppen, sneeuwschuiven, bezems en dergelijke) ten behoeve van het handmatig sneeuwruimen en/of zout strooien. Locaties op aanwijzing van de directie. Op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 20:00 uur. Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F
814030	504699		Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk zaterdag Betreft: inzet van een ploeg bestaande uit 2 man en een voertuig met een laadcapaciteit van 1 ton, voorzien van voldoende deugdelijk materieel (schoppen, sneeuwschuiven, bezems en dergelijke) ten behoeve van het handmatig sneeuwruimen en/of zout strooien. Locaties op aanwijzing van de directie. Op zaterdag van 08:00 - 20:00 uur. Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F
814040	504699		Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk zon-/feestdag. Betreft: inzet van een ploeg bestaande uit 2 man en een voertuig met een laadcapaciteit van 1 ton, voorzien van voldoende deugdelijk materieel (schoppen, sneeuwschuiven, bezems en dergelijke) ten behoeve van het handmatig sneeuwruimen en/of zout strooien. Locaties op aanwijzing van de directie. Op zon- en feestdagen van 08:00 - 20:00 uur. Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F
815			Reinigen ingezet materieel			
815010	504499		Schoonmaken vrachtwagen. Betreft: het na afloop van een bestrijdingsactie reinigen van ingezet materieel volgens bestekspostnrs. 812010 , 812020 , 812030 en 812040 . Verrekening schoonmaken vrachtwagen betreft per vrachtwagen per keer.	keer	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
815020	504499		Schoonmaken fietspadstrooivoertuig. Betreft: het na afloop van een bestrijdingsactie reinigen van ingezet materieel volgens bestekspostnrs. 813010 , 813020 , 813030 en 813040 . Verrekening schoonmaken vrachtwagen betreft per fietspadstrooivoertuig per keer.	keer	20,00	F	
816			Inzet bobcat of knikmops				
816010	504499		Inzet bobcat of knikmops ma-vr 07-17. Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op maandag t/m vrijdag van 07:00 - 17:00 uur. Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F	
816020	504499		Inzet bobcat of knikmops ma-vr 17-07 Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 07:00 uur. Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	8,00	F	
816030	504499		Inzet bobcat of knikmops zaterdag. Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op zaterdag van 00:00 - 24:00 uur. Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	8,00	F	
816040	504499		Inzet bobcat of knikmops ma-vr 07-17. Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op zon- en feestdagen van 00:00 - 24:00 uur. Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	8,00	F	
817			Inzet voertuig met rolbezem				
817010	504499		Inzet voertuig met rolbezem ma-vr 07-17. Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op maandag t/m vrijdag van 07:00 - 17:00 uur. Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F	
817020	504499		Inzet voertuig met rolbezem ma-vr 17-07 Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 07:00 uur. Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	8,00	F	
817030	504499		Inzet voertuig met rolbezem zaterdag. Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op zaterdag van 00:00 - 24:00 uur. Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	8,00	F	
817040	504499		Inzet voertuig met rolbezem ma-vr 07-17. Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op zon- en feestdagen van 00:00 - 24:00 uur. Responstijd maximaal 0,5 uur.	uur	8,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 door Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 Het verschijnen van de betalingstermijnen geschiedt conform het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard. De eerste betalingstermijn verschijnt op de vierde maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 08 Bijdragen**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- uitvoering van werken aan de weg, wegafzettingen en omleidingsroutes op diverse te strooien routes en op de aan- en afvoer wegen;
 - (incidentele) uitvoering van gladheidsbestrijding door de opdrachtgever.
- 02 De in lid 01 genoemde werkzaamheden zullen en mogen geen reden zijn voor het niet kunnen voldoen aan de gestelde responstermijnen van paragraaf 01.26 van deel van dit bestek.
- Ook zal er geen bijbetaling plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van de preventieve strooi- en/of curatieve strooi/ploegactie(s) vertraging is ontstaan ten gevolge van de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 03 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard moeten ontheffingen voor de artikelen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor gebruik van voet- en fietspaden en openbaar vervoerbanen voor de duur van de dienst worden aangevraagd bij de directie.
- De aannemer moet tenminste 15 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk bij de directie een opgave indienen onder vermelding van reden aanvraag ontheffing, bedrijfsnaam, type voertuig en kenteken. Als kenteken nog niet bekend is, wordt geen ontheffing verleend.
- Ontheffing kan aangevraagd worden op de website van de gemeente Goirle.
- 04 Als de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (€ 450,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 Veiligheidskleding

- 01 Het personeel van de aannemer moet te allen tijde correcte en goed functionerende veiligheidskleding (met name ter bescherming, zichtbaarheid en retro-reflectie) als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard, dragen.
- Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn onderaannemers geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dan kan de directie besluiten een korting toepassen als bedoeld in lid 02.
- 02 In aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard geldt: Als de aannemer de ter zake van veiligheidskleding gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de aannemer, na opdrachtverlening en minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de start van de werkzaamheden, bij elke deelopdracht een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd. Omvattende: In dit werkplan dient ook een verkeersplan te zijn opgenomen. Genoemde onderdelen dienen in 1 document te worden aangeleverd.
- 02 Het gedetailleerde werkplan, zoals bedoeld in lid 1 omvat:
- Welke maatregelen worden getroffen om aan de in het bestek beschreven eisen te voldoen;
 - Het verloop van de gladheidsbestrijding, beschreven in stroomschema's;
 - Een opgave van de in te zetten type voertuigen en een indeling van de strooiroutes met gebruikmaking van het gladheidsbestrijdingsmaterieel;
 - Schema(s) waarin wordt aangetoond dat de gladheidsbestrijding op de vastgestelde strooiroutes binnen de gestelde termijnen van het bestek kan worden uitgevoerd.
 - De bereikbaarheid van de Coördinator gladheidsbestrijding van de aannemer door middel van het opgeven van één telefoonnummer, waarop gedurende het strooiseizoen 24 uur per dag de aannemer opgeroepen kan worden;
 - De wijze waarop de verkeersveiligheid en overige veiligheidsaspecten voortvloeiend uit het bestek worden gewaarborgd;
 - De wijze waarop de kennis en kunde over en van de gladheidsbestrijding is gewaarborgd in de organisatie van de inschrijver en ook hoe dit wordt gewaarborgd tijdens de uitvoering;
 - De wijze waarop in elkaar grijpende werkzaamheden worden geïnventariseerd en beheerst binnen de gestelde termijnen van het bestek aangaande het gestelde in art 01.11.01 van dit bestek
 - Indien gebruik gemaakt wordt van onderaannemers, de wijze waarop de aannemer de aansturing, controle en bereikbaarheid met zijn onderaannemers waarborgt;
 - In geval van combinatie, welke onderdelen van de dienstverlening door elk van de combinanten worden uitgevoerd.

01 13 08 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV maakt de aannemer de weekrapporten op.
- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Aansprakelijkheid

- 01 Aannemer is verantwoordelijk voor alle schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kosten, persoonlijk letsel van weke aard dan ook, schade door overschrijding van de overeengekomen termijnen, bedrijfsschade en andere directe en indirecte schade, die door de opdrachtgever en/of derden worden geleden als gevolg van zijn toerekenbare tekortkoming of door zijn onrechtmatig handelen, danwel toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen van zijn personeel of van personen van wie hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
- 02 Er is hier sprake van een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in lid 01, indien door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat aannemer zich in redelijkheid onvoldoende inspant om de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, na te komen. Het voldoen aan de inspanningsverplichting wordt beoordeeld aan de hand van de criteria: zouthoeveelheid en wel of niet uitvoeren van een strooiactie.
- 03 Aannemer is voorts aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de aanwezigheid en/of het gebruik van door het gebruikte gereedschappen en materieel, alsmede voor alle transportschaden. Aannemer zal zich jegens de opdrachtgever niet beroepen op aansprakelijkheidsbeperkende bedingen waar derden zich jegens de aannemer op kunnen beroepen.
- 04 Onder schade, voortvloeiend uit het gebruik van gereedschappen en materieel als bedoeld in lid 03, wordt hier niet verstaan de eventuele schade (waaronder schade aan bermbeplanting als gevolg van strooizout en/of spoorvorming), die ontstaat bij normaal gebruik van het in te zetten gereedschap c.q. materieel, dat voldoet aan de specificaties zoals gesteld in deze overeenkomst.
- 05 De aannemer dient gedurende de gehele periode van de overeenkomst verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid voor bedrijven voor een bedrag van minimaal €1.250.000 per gebeurtenis tot een totaal van tenminste tweemaal dit bedrag per verzekeringsjaar.
- 06 Aannemer is voorts verplicht zich te verzekeren de schade jegens opdrachtgever en/of derden wegens aansprakelijkheden waarvoor een verzekeringsplicht bestaat op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) en/of de Wet Autovervoer Personen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard, worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase opgedragen.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 04 Controles, verificatie en audits door de directie**

- 01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs-, kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bepalingen in deze raamovereenkomst en het werkplan/algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt de aannemer hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Het niet nakomen van de in de raamovereenkomst opgenomen bepalingen is een overtreding. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 03 genoemde categorieën.
- 03 De categorieën waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade aan gemeentelijke eigendommen
- Kwaliteit van het werk
- Veiligheid medewerkers
- Veiligheid omgeving
- 04 Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd geldt dit als een waarschuwing.
De aannemer zal gedurende twee werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de zaken die de aanleiding vormen van de overtreding op juiste wijze te herstellen. Nadat er herstel is uitgevoerd zal de aannemer, uiterlijk op de tweede dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen één werkdag opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde werk wel of niet is goedgekeurd.
- 05 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd wordt er een korting opgelegd van max. € 2.500,- per geval, tenzij anders aangegeven in deze raamovereenkomst.
- 06 De opdrachtgever heeft het recht de deelopdracht stop te zetten, deze

HFD PAR ART LID

raamovereenkomst te ontbinden en de aannemer in gebreke te stellen conform paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012 wanneer er per categorie drie overtredingen zijn geconstateerd of wanneer er in totaal zes overtredingen zijn geconstateerd.

- 07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk tot aan de oplevering.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 10 Betalingsregeling:risicoregeling

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op 1 oktober 2027. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde meest recente 'prijsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport'.
- De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen. Het initiatief voor een indexering ligt bij de aannemer. De aannemer dient bij de directie een schriftelijk verzoek in voor indexering voor het komende jaar. In het verzoek dient een specificatie met toelichting van alle oude en nieuwe tarieven te worden opgenomen, inclusief de berekening van de indexering. Vanaf 1 oktober in het betreffende (verlengings)jaar wordt gefactureerd tegen de nieuwe tarieven. De nieuwe tariefstelling kan pas worden geëffectueerd na goedkeuring van de berekening van de indexering door de opdrachtgever. Inhaalslagen op eerdere indexeringen die niet werden doorgevoerd zijn niet mogelijk. Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\dots \% , \text{ waarin:}$$

$$B01 = \text{de index van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$$

$$B1 = \text{de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\dots \% , \text{ waarin:}$$

$$B0n = \text{de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$$

$$B1 = \text{de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

Het indexeringspercentage afronden op tienden.
- 06 Indexeringsvoorstellen waar de verkeerde index wordt toegepast of niet conform bovenstaande berekening zijn worden afgewezen.
- 07 Indien toepassing van de indexering zou leiden tot een prijsverlaging dient opdrachtnemer de tarieven overeenkomstig te verlagen en van eventueel te hoog gefactureerde diensten het verschil te crediteren.
- 08 Standaardbrieven van inschrijver waarin "algemene" indexeringen worden aangekondigd worden terzijde gelegd. Indien daarin is opgenomen dat opdrachtgever zich akkoord verklaart indien niet voor een bepaalde datum is gereageerd, zal dit geen gelding hebben op de overeenkomst die naar aanleiding van deze aanbesteding is gesloten.

HFD PAR ART LID

01 21 41 Gladheidsmeteoroloog

- 01 De gemeente Goirle beschikt over een abonnement app Roadmaster (of gelijkwaardig). Deze app is specifiek ontwikkeld ter ondersteuning van de gladheidsbestrijding. Met gedetailleerde wegdekverwachtingen, die 24 uur per dag en 7 dagen per week worden geactualiseerd, beschikken coördinatoren van de gladheidsbestrijding nu ook onderweg op hun mobiele telefoon over specifieke weersinformatie.
- 02 Bij de start van de werkzaamheden verstrekt de opdrachtgever de inloggegevens van Roadmaster.
- 03 Bij de start van de werkzaamheden verstrekt de opdrachtgever een korte uitleg over de werking van Roadmaster aan de aannemer.

01 25 Werktijden**01 25 01 Algemeen**

- 01 De werkzaamheden cq dienstverlening moeten worden uitgevoerd op alle dagen van de week, van maandag tot en met zondag, 24 uur per dag.
Er zijn GEEN uitzonderingen voor zon- en/of feestdagen.

De aannemer moet te allen tijde de in het bestek genoemde werkzaamheden en dienstverlening uitvoeren op basis van oproepen door de Coördinator gladheidsbestrijding Opdrachtnemer of de directie.

01 27 Uitruk (respons)tijden**01 27 01 Uitruktijden**

- 01 Ten aanzien van de in de besteksposten genoemde uitruktijden wordt onder overmacht in beginsel niet verstaan: een gebrek aan personeel, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van eventuele voor de uitvoering van diensten benodigde materialen of materieel, wanprestatie van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer. Bij het beoordelen van een overmachtsituatie zullen partijen steeds uitgaan van de redelijkheid en de billijkheid.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 4 Gladheidsbestrijding****50 41 Begrippen****50 41 01 Algemeen****01 Te verstaan onder:**

- Coördinator gladheidsbestrijding: persoon, belast met coördineren van c.q. toezicht houden op de uitvoering gladheidsbestrijding in de gemeente Goirle en in die hoedanigheid aangewezen als handelend namens de opdrachtgever. De coördinator bepaalt wanneer de gladheidsbestrijding start en eindigt.

50 42 Eisen en uitvoering**50 42 01 Algemeen****01 De gladheidsbestrijding dient te worden uitgevoerd voor:**

- a. de 'blauwe' route, globaal uit te voeren als de ontsluitingswegen en busroutes;
 - b. de 'rode' route, globaal aan te duiden als de ontsluitingswegen, busroutes en verbindingswegen;
 - c. de 'groene' route, globaal aan te duiden als overige aangewezen wegen;
 - d. de 'gele' route, globaal aan te duiden als de doorgaande fietsroutes;
 - e. de aangeduide handmatig te strooien locaties
- Alle nader aangeduid op de bestekstekeningen.

02 De aannemer dient over voldoende materieel te beschikken om minimaal 2 strooiroutes gelijktijdig te kunnen strooien, 1 route voor wegen (rood, blauw of groen) en 1 route voor fietspaden (geel of calamiteitenroute).**03 Het strooien van de wegen zal als regel overdag of in de avond plaatsvinden.****04 Voor het strooien van fietspaden geldt in zijn algemeenheid dat dit op z'n vroegst start om 04.00 uur 's morgens.****05 Voor het handmatig strooien en sneeuwvrij maken van locaties geldt dat dit in z'n algemeenheid op z'n vroegst start om 07.00 uur 's morgens van maandag tot en met zaterdag.****06 Eventuele knelpunten worden zo snel mogelijk gemeld (per email) aan de coördinator gladheidsbestrijding.****07 De uitruktijd bedraagt maximaal een half uur.****50 42 03 Ter beschikking gesteld materieel****01 Door de opdrachtgever wordt geen gladheidsbestrijdingsmaterieel ter beschikking gesteld.**

HFD PAR ART LID

50 42 05 Eisen voor grote voertuigen

- 01 De vrachtwagens moeten voorzien zijn van een geel/oranje zwaailicht, vanuit de cabine bedienbaar.
- 02 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):
 - Euronorm VI of hoger, voorzien van een door 'Agentschap NL' gecertificeerd roetfilter.
- 03 Materieel dient te beschikken over GPS registratie welke tenminste de locatie (gereden route) en rijsnelheid (km/uur) vastlegt ten behoeve van het aantoonbaar maken van de gereden routes.

50 42 06 Eisen voor kleine voertuigen

- 01 Het voertuig heeft een maximaal laadvermogen van 5 ton en een maximale aslast van 2,5 ton.
- 02 Het in te zetten materieel op de gele strooiroute mag niet breder zijn dan 1,8 m.
- 03 De voertuigen moeten voorzien zijn van een geel/oranje zwaailicht, vanuit de cabine bedienbaar.
- 06 Materieel dient te beschikken over GPS registratie welke tenminste de locatie (gereden route) en rijsnelheid (km/uur) vastlegt ten behoeve van het aantoonbaar maken van de gereden routes.

50 42 13 Preventieve strooiacties

- 01 Telkens als de directie c.q. de Coördinator gladheidsbestrijding hiertoe een oproep doet, start de aannemer onverwijld een preventieve strooiactie. De Coördinator gladheidsbestrijding vermeldt op het moment van uitrukken welk type preventieve strooiactie(s) en welke dosering van de aannemer wordt verlangd.
- 02 De intensiteit van de inzet bepaalt de opdrachtnemer, met dien verstande dat de volledige route voltooid moet zijn binnen de in de bestekspost vermelde termijn.
- 03 Onderdelen van een preventieve strooiactie zijn:
 - Coördinatie van de actie;
 - Monteren van de in het bestek vermelde gladheidsbestrijdingsmaterieel;
 - Het laten vullen van de strooiers met het dooimiddel na afloop van iedere strooiactie;
 - Het op juiste wijze (laten) uitvoeren van een strooiactie op openbare wegen conform de aanwijzingen van de directie c.q. de Coördinator gladheidsbestrijding Opdrachtnemer, e.e.a. met toepassing van de in dit bestek vervatte voorschriften;

Aansluitend op de preventieve strooiactie:

- Telefonische gereedmelding, incl. doorgeven van problemen of storingen aan de directie c.q. Coördinator gladheidsbestrijding.
- 04 Standaardroute
Uitvoering van deze route zal geschieden bij "normale" gladheid zoals lichte ijzel, opvriezing en lichte sneeuwval tot ca. 2 cm
De standaardroute bestaat uit:

HFD PAR ART LID

- hoofdroute (rood c.q. blauw bij zouttekort)
- secundaire route (groen)
- fiets route (geel)
- pleksgewijze strooiroute.

50 42 14 Curatieve strooiacties

- 01 Telkens als de directie c.q. de Coördinator gladheidsbestrijding hiertoe een oproep doet, start de aannemer onverwijld een curatieve actie.
- 02 De intensiteit van de inzet bepaalt de opdrachtnemer, met dien verstande dat de volledige route voltooid moet zijn binnen de in de bestekspost vermelde termijn.
- 03 De onderdelen van een curatieve strooiactie zijn identiek aan die van een preventieve strooiactie zoals verwoord in artikel 50 42 13 lid 03 van dit bestek, aangevuld met:
Voorspannen / afstellen / terugplaatsen van ploegen.

Aansluitend op de curatieve strooiactie:
 - Telefonische gereedmelding, incl. doorgeven van problemen of storingen aan de directie c.q. Coördinator gladheidsbestrijding.
- 04 Bij een ploegactie dient de aannemer de inzet van het materieel zo te plannen dat bij het schuiven van sneeuw de fietspaden (en de aansluitingen of kruisingen van fietspaden en wegen) vrij van sneeuw blijven. De geploegde sneeuw van de wegen mag de doorgang van fietsers en fietspaden niet belemmeren.
- 05 Sneeuwroute
Uitvoering van deze route zal geschieden bij zware ijzel en aanhoudende sneeuwval vanaf ca. 2 cm
De standaardroute bestaat uit:
 - hoofdroute (rood c.q. blauw bij zouttekort)
 - secundaire route (groen)
 - fiets route (geel)
 - pleksgewijze strooiroute.

50 43 Informatieoverdracht**50 43 04 Evaluatierapport**

- 01 De aannemer moet na afloop van elk strooiseizoen een evaluatierapport indienen bij en bespreken met de directie.
In dit evaluatierapport moet minimaal zijn omschreven:
 - inzet en verantwoording van het materieel, materiaal en personeel;
 - ervaringen van afgelopen strooiseizoen;
 - problemen tijdens de gladheidsbestrijding met de hiervoor genomen (preventieve) maatregelen;
 - voorstel aannemer voor verbeteractie(s) of -maatregelen.
- 02 De kosten voor het opstellen van het evaluatierapport worden geacht te zijn begrepen in de prijzen per eenheid.

HFD PAR ART LID

50 43 05 Vakbekwaamheid

- 01 De aannemer moet vakbekwaamheid en ervaring medewerkers kunnen aantonen door het overleggen van een geldig diploma:
- Hoofdcoördinator dient in het bezit te zijn van een diploma "Opleiding coördinator gladheidsbestrijding voor wegbeheerders" o.g.
 - Uitvoerend personeel dient in het bezit te zijn van een diploma "Training specifieke deskundigheid winterdienst" o.g. (moet voldoen aan CROW-Richtlijn organisatie en bestrijding wintergladheid 2024)
- 02 Het in te zetten personeel dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor de in te zetten voertuigen.

50 44 Risicoverdeling en garanties**50 44 01 Bestrijdingsactie**

- 01 Werkzaamheden kunnen zowel tijdens de normale arbeidstijden als gedurende de nacht en op zondagen worden afgeroepen. Hiervoor wordt één tarief gehanteerd.

50 45 Bijbehorende verplichtingen**50 45 01 Materieel van de aannemer**

- 01 De aannemer draagt zorg voor het ter beschikking stellen van (vracht)auto's, landbouwtrekkers en/of bedrijfsauto's ten behoeve van de uitvoering van dit bestek.
- 03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat gedurende de looptijd van dit bestek wisselingen en aanvullingen kunnen plaatsvinden van het benodigde gladheidbestrijdingsmaterieel.
- 04 De met dit artikel gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in de aannemingsprijzen per eenheid.
- 05 Alle strooiacties zijn inclusief benodigde brandstof.

50 45 02 Uitrusting voertuigen aannemer

- 01 Alle voertuigen moeten - naast alle wettelijke verplichtingen - uitgerust zijn met minimaal één geel/oranje zwaailicht op de cabine aan de voorzijde duidelijk zichtbaar aangebracht.
Het geel/oranje zwaailicht moet voldoen aan wettelijke normen en bestaan uit een zwaailamp kleur geel/oranje en met een 3 lensoptiek met de lenzen geplaatst onder verschillende hoeken. Het zwaailicht moet vanuit de bestuurderscabine te bedienen zijn.
Het zwaailicht dient zodanig te zijn gemonteerd dat deze gele verlichting rondom zichtbaar is vanaf een afstand van 25 meter vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 m hoogte.
Het strooimaterieel is uitgerust met een eigen geel/oranje zwaailicht welke functioneert (automatische inschakeling) bij het in werking zijn van het materieel (strooien).
- 02 De afwezigheid of het niet goed functioneren van een geel/oranje zwaailicht of eventuele andere technische mankementen aan het voertuig kan een reden zijn voor de directie om het voertuig af te keuren. De directie kan dan beslissen - om veiligheidsredenen - om het voertuig niet in te zetten voor een strooi- of ploegactie.

HFD PAR ART LID

03 Eventuele (meer)kosten welke het gevolg zijn van de in lid 02 genoemde afkeuring van het voertuig en het niet kunnen inzetten van het afgekeurde voertuig komen voor rekening van de aannemer.

04 Voor alle resultaatsverplichtingen waar materieel van de aannemer wordt ingezet wordt geacht dat de benodigde brandstof deel uitmaakt van de prijs per eenheid.

50 45 03 Storingen en mankementen materieel aannemer

01 Het niet goed functioneren of het hebben van eventuele andere technische mankementen aan het voertuig kan een reden zijn voor de directie om het voertuig af te keuren. De directie kan dan beslissen - om veiligheidsredenen - om het voertuig niet in te zetten voor een strooi- of ploegactie.

02 Eventuele (meer)kosten welke het gevolg zijn van de in lid 01 genoemde afkeuring van het voertuig en het niet kunnen inzetten van het afgekeurde voertuig komen voor rekening van de aannemer.

50 45 04 Instructie en routevoorstel

01 Op de bij het bestek behorende tekeningen staan de te strooien wegen en fietspaden aangegeven. De aannemer dient zelf aan de hand van deze tekeningen zijn optimale strooiroute(s) te bepalen.

02 Voorafgaand aan ieder winterseizoen zal een vergadering worden belegd door de gemeente Goirle met afgevaardigden van de aannemer om de afspraken voor het komende winterseizoen door te spreken.

03 In deze vergadering wordt ook het routevoorstel van de aannemer besproken. Hiertoe levert de aannemer het voorstel, uiterlijk 10 dagen voor genoemde overlegvergadering bij Gemeente ter controle aan. Routevoorstel dient overeen te stemmen met de te strooien straten genoemd in de desbetreffende routes (blauw, rood en groen, geel en oranje) en behelst de volgorde van strooien per route op schrift en op tekening.

04 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor instructie van het eigen personeel.

50 45 12 Zoutkisten

01 De ter beschikking gestelde zoutkisten blijven eigendom van de gemeente Goirle.

02 De aannemer zal in overleg met de gladheidscoördinator de kisten tijdig op vooraf bepaalde locaties binnen de gemeente zoutkisten plaatsen. Bijvullen zoutkisten via opdracht van de gemeente en deze op het eind van het seizoen ophalen, leegmaken, schoonmaken en opslaan in een door de aannemer ter beschikking gestelde afgesloten ruimte.

50 46 Bouwstoffen gladheidsbestrijding

HFD PAR ART LID

50 46 01 Wegenzout, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

- 01 De aannemer dient zelf over deugdelijke opslagruimte voor het dooimiddel te beschikken met een minimale opslagcapaciteit van:
 - zoutopslag 75 ton,
 - pekewater 6 ton.
- 02 De aannemer zorgt eigenhandig voor het laden, beheren en tijdig bedrijfsklaar houden van de zoutvoorraad ten behoeve van de uit te voeren strooiacties, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever.
- 03 Zout wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Indien de zoutvoorraad is geslonken tot ca. 40 ton zout, roept de aannemer zout af bij een door de directie aangegeven leverancier.
- 04 De opslag dient gelegen te zijn binnen de grenzen van de gemeente Goirle.

50 47 Meet- en verrekenmethoden**50 47 01 Kortingen**

- 01 Als de aannemer de voorgeschreven uitruktijd overschrijdt, is de opdrachtgever gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom.
- 02 De korting voor het overschrijden van de uitruktijd bedraagt € 500 per overschrijding.
- 03 De korting voor het niet bereikbaar zijn bij oproep bedraagt € 250 per niet bereikbare oproep.
- 04 Kortingen kunnen zonder ingebrekestelling worden opgelegd.

50 47 05 Strooiroutes

- 01 De beoordeling van de gladheidsbestrijding van de strooiroutes gebeurt door de directie.
- 02 De waarden van de opgegeven strooidoseringen mogen zelfstandig worden gewijzigd. Verantwoorden gebeurt via het rapportageformulier.

Behoort bij: 0029-001

ROK Gladheidsbestrijding Goirle

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 0029-001

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 0029-001

ROK Gladheidsbestrijding Goirle

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereiding gladheidsbestrijding				
11	Referentieroute				
110010	Rijden referentieroute.	uur	48,00F		
12	Vlootschouw				
120010	Vlootschouw.	keer	4,00F		
2	Consignatiedienst gladheidsbestrijding				
200010	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	104,00F		
200020	Inzetten vrachtauto, tbv transport dooimiddel.	uur	16,00F		
3	Strooi- en ploegacties				
31	Strooiacties preventief				
310010	Preventief strooien blauwe route (7 gr/m2).	keer	20,00F		
310020	Preventief strooien rode route (7 gr/m2).	keer	100,00F		
310030	Preventief strooien groene route (7 gr/m2).	keer	40,00F		
310040	Preventief strooien gele route (7 gr/m2), 1.80 m breed.	keer	100,00F		
310050	Preventief strooien, handmatig.	keer	100,00F		
32	Strooi- en ploegacties, curatief				
320	Curatieve strooiactie: droog strooien				
320010	Curatief strooien, blauwe route.	uur	16,00F		
320020	Curatief strooien, rode route.	uur	200,00F		
320030	Curatief strooien, groene route.	uur	80,00F		
320040	Curatief strooien, gele route.	uur	16,00F		
320050	Curatief strooien, handmatig.	uur	200,00F		
321	Curatieve strooiactie: droog strooien + schuiven				
321010	Curatief strooien en/of schuiven, blauwe route.	uur	24,00F		
321020	Curatief strooien en/of schuiven, rode route.	uur	108,00F		
321030	Curatief strooien en/of schuiven, groene route.	uur	4,00F		
321040	Curatief strooien en/of schuiven, gele route.	uur	108,00F		
33	Zoutkisten				
330010	Plaatsen en verwijderen zoutkisten.	st	60,00F		
330020	(Na)vullen van zoutkisten.	st	60,00F		
8	Werken van algemene aard				
81	Inzet medewerkers en materieel				
811	Beladen strooimachines				
811010	Beladen strooimachines ma - vr 07-17 uur.	uur	16,00F		
811020	Beladen strooimachines ma - vr 17-07 uur.	uur	8,00F		
811030	Beladen strooimachines zaterdag	uur	8,00F		
811040	Beladen strooimachines zon- en feestdagen	uur	8,00F		
812	Inzet voertuig				
812010	Inzetten voertuig ma - vr 07-17 uur.	uur	32,00F		
812020	Inzetten voertuig ma - vr 17-07 uur.	uur	32,00F		
812030	Inzetten voertuig zaterdag 00-24 uur.	uur	32,00F		
812040	Inzetten voertuig zon- en feestdagen 00-24 uur.	uur	32,00F		
813	Inzet fietspadstrooier				
813010	Inzetten fietspadstrooier ma - vr 07-17 uur.	uur	32,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
813020	Inzetten fietspadstrooier ma - vr 17-07 uur.	uur	16,00F		
813030	Inzetten fietspadstrooier zaterdag 00-24 uur.	uur	16,00F		
813040	Inzetten fietspadstrooier zon- en feestdagen 00-24 uur.	uur	16,00F		
814	Inzet strooi-/ruimploeg (2 man)				
814010	Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk ma-vr 8-17	uur	144,00F		
814020	Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk ma-vr 17-20	uur	16,00F		
814030	Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk zaterdag	uur	16,00F		
814040	Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk zon-/feestdag.	uur	16,00F		
815	Reinigen ingezet materieel				
815010	Schoonmaken vrachtwagen.	keer	20,00F		
815020	Schoonmaken fietspadstrooiervoertuig.	keer	20,00F		
816	Inzet bobcat of knikmops				
816010	Inzet bobcat of knikmops ma-vr 07-17.	uur	16,00F		
816020	Inzet bobcat of knikmops ma-vr 17-07.	uur	8,00F		
816030	Inzet bobcat of knikmops zaterdag.	uur	8,00F		
816040	Inzet bobcat of knikmops zon- en feestdagen.	uur	8,00F		
817	Inzet voertuig met rolbezem				
817010	Inzet voertuig met rolbezem ma-vr 07-17.	uur	16,00F		
817020	Inzet voertuig met rolbezem ma-vr 17-07.	uur	8,00F		
817030	Inzet voertuig met rolbezem zaterdag.	uur	8,00F		
817040	Inzet voertuig met rolbezem zon- en feestdagen.	uur	8,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				