

## Nota van Inlichtingen

Behorende bij de aanbesteding 'Gladheidsbestrijding 2026-2030' gemeente Goirle

Kenmerk: K011914

Datum	14-4-2026
Aantal vragen	27

Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese openbare aanbesteding van het aanbestedingsdocument 'Gladheidsbestrijding 2026-2030' gemeente Goirle met kenmerk K011914 inclusief bijlagen, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

De nota van inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

## Nota van Inlichtingen

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek deel 3, 01 11 01, lid 02	Er zal geen bijbetaling plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van strooi/ploegacties vertraging ontstaat tgv. de in lid 01 genoemde werkzaamheden. U kunt toch niet verwachten dat de gevolgen van werkzaamheden buiten onze invloedssfeer tot risico van de aannemer behoren? Kunt u deze zin verwijderen?	Deze zin is verwijderd
2	Bestek deel 3, 50 45 01, lid 01	En gladheidsbestrijdingsmaterieel?	Ja dat is correct. De aannemer dient zelf het gladheidsbestrijdingsmaterieel beschikbaar te hebben. Dit is aangepast in de RAW raamovereenkomst.
3	Bestek deel 3, 50 44 01, lid 01	En zaterdagen en feestdagen?	Ja dat is correct. Dit is aangepast in de RAW raamovereenkomst.
4	Bestek deel 3, 50 42	Waar worden de eisen voor het strooimaterieel (natzoutstrooiers etc.) vermeld?	De eisen van het strooimaterieel zijn opgenomen in de Standaard RAW bepalingen deelhoofdstuk 50.4 en deel 3 artikel 50.42.04. De artikelen 50.42.05 en 50.42.06 zijn vervallen en samengevoegd in 50.42.04.

5	Bestek deel 3, 50 42 05, lid 03 en 50 42 06, lid 06	Bedoelt u hier een GPS VOLGstelsel met genoemde registraties én met registratie van gestrooide wegen (locatie, nat/droog gestrooid en gram/m2)?	Ja dat is correct. Dit is aangepast in de RAW raamovereenkomst.
6	Bestekshoofdpst 3 en bestek deel 3, 50 42 01, lid 07	In de besteksposten vallend onder hoofdpst 3 en bestek deel 3, 50 42 01, lid 07 wordt er gesproken over een uitruktijd. In de besteksposten vallend onder hoofdpst 81 wordt er gesproken over een responstijd. Wordt er met uitruktijd responstijd bedoeld?	Ja dit is bij alle besteksposten gewijzigd in uitruktijd. De uitruktijd is de tijd tussen de oproep en het moment dat het voertuig geïnstalleerd en beladen klaarstaat om het steunpunt te verlaten
7	Bestek deel 3, 01 21 10, lid 07	Kunt u bij de indexering toevoegen dat bij eventuele prijsverlaging de gewijzigde bedragen nooit lager zullen uitvallen dan de bij de aanbesteding overeengekomen bedragen?	Ja dit is toegevoegd.
8	Bestek deel 3, 01 21 10, lid 01	Bedoelt u hier 'Prijsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport: dienst Goederenvervoer over de weg'?	Ja dit is correct.
9	Bestek deel 3, 01 02 01, lid 01	Gezien de vele kosten welke vooruit moet worden voldaan mbt. bestekspst 200010 Consignatiedienst is er in het lopende bestek een regeling opgenomen dat de aannemer aan het begin van elk strooiseizoen 75% van deze post als 1e termijn mag indienen. Kunt u deze regeling ook opnemen in dit bestek?	Ja deze is opgenomen in deel 3 artikel 01 02 04 lid 02.
10	Bestekspst 817040	In de titel van de bestekspst staat 'ma-vr 07-17'. In de beschrijving staat echter 'Op zon- en feestdagen van 00:00 - 24:00 uur'. Welke is correct?	Op zon- en feestdagen van 00:00 - 24:00 uur'.
11	Bestekshoofdpst 812	Wordt hier (en de hieronder vallende besteksposten) inzet vrachtwagen bedoeld?	Ja dat is correct. Dit is aangepast in de RAW raamovereenkomst.
12	Bestekspst 330010	In deze post wordt niet gesproken over het vullen van de zoutkisten (de 1e keer bij het plaatsen aan het begin van het seizoen). Wordt de 1e keer vullen ook verrekend op bestekspst 330020?	Nee, de 1e keer vullen wordt verrekend op bestekspst 330010. Dit is aangepast in de RAW-Raamovereenkomst

13	Besteksposten 321010 t/m 321040	Wordt er elke curatieve strooiactie + schuiven gestrooid met 15 gr/m2 of is dit variabel?	Nee dit is variabel. De aanduiding 15 gr/m2 is een indicatie. De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden.
14	Besteksposten 321010 t/m 321040	De curatieve strooiacties + schuiven worden verrekend per uur. Is dit juist? Moet dit niet per keer zijn?	Dit moet inderdaad per keer zijn. Dit is aangepast in de RAW-Raamovereenkomst
15	Bestekspost 320050	In het bestek is onder hoofdpst 814 ook al voorzien in het handmatig strooi- en ruimwerk, hier worden in het lopende bestek alle handmatige locaties op geboekt. Kunt u bestekspost 320050 laten vervallen?	Ja bestekspost 320050 is vervallen
16	Besteksposten 320010 t/m 320040	In de besteksposten staat het gewicht van de vrachtwagen aangegeven als kleiner dan 10 ton. Hier kunnen wij niet aan voldoen. Kunt u deze beperking verwijderen?	De beperking is verwijderd.
17	Besteksposten 320010 t/m 320040	Wordt er elke curatieve strooiactie gestrooid met 20 gr/m2 of is dit variabel?	Nee dit is variabel. De aanduiding 20 gr/m2 is een indicatie. De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden.
18	Besteksposten 320010 t/m 320040	In de curatieve strooiacties wordt er gesproken over een sneeuwroute. Zijn dit andere routes dan de eerder aangegeven routes (blauw, rood, groen en geel)?	Nee dit zijn dezelfde routes. Dit is gewijzigd in de RAW-Raamovereenkomst
19	Besteksposten 320010 t/m 320040	De curatieve strooiacties worden verrekend per uur. Is dit juist? Moet dit niet per keer zijn? Met dezelfde actietijden als het preventief strooien?	Dit moet inderdaad per keer zijn en dezelfde actietijden als het preventief strooien. Dit is aangepast in de RAW-Raamovereenkomst

20	Bestekspost 310050	<p>Het handmatig strooien wordt verrekend per keer.</p> <p>Uit ervaring weten we dat er heel veel variatie zit in de uitvoeringsduur van elke actie (afhankelijk van het weer). Deze post kunnen we dus niet per keer afprijzen.</p> <p>In het bestek is echter ook al voorzien in het handmatig strooi- en ruimwerk (uurposten, hoofdpst 814), hier worden in het lopende bestek alle handmatige locaties op geboekt.</p> <p>Kunt u bestekspost 310050 laten vervallen?</p>	Ja bestekspost 310050 is vervallen
21	Besteksposten 310010 t/m 310040 en 320010 t/m 320040	<p>De besteksposten 321010 t/m 321040 (strooien + schuiven) zijn inclusief het na afloop reinigen van het materieel.</p> <p>Bij de besteksposten 310010 t/m 310040 en 320010 t/m 320040 is dit niet het geval. Wordt bij deze posten het na afloop reinigen van het materieel apart verrekend?</p>	Nee dit is inclusief het na afloop reinigen van het materieel. Dit is gewijzigd in de RAW-Raamovereenkomst
22	Besteksposten 310010 t/m 310040	Wordt er elke preventieve strooiactie nat gestrooid met 7 gr/m2 of is dit variabel?	Nee dit is variabel. De aanduiding 7 gr/m2 is een indicatie. De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden.
23	Bestekspost 200010 en bestek deel 3, 50 46 01	<p>Het strooizout wordt door opdrachtgever ter beschikking gesteld.</p> <p>Het is echter onduidelijk wie het pekewater aanmaakt/levert. Wie levert het pekewater (of maakt het pekewater aan)?</p>	Het leveren/aanmaken van pekewater wordt door de aannemer gedaan. De kosten hiervoor kunnen worden verrekend op bestekspost 200010
24	Bestekspost 200010	<p>De consignatiedienst met alle bijbehorende kosten worden verrekend per week.</p> <p>Het grootste deel van de kosten in deze post zijn echter vaste kosten (onder andere de verzekerings- en afschrijfkosten van het gladheidsbestrijdingsmaterieel). Kunt u de hoeveelheid en eenheid van deze bestekspost wijzigen in 4 keer (1x per strooiseizoen)?</p>	De hoeveelheid en eenheid is gewijzigd in keer

25	Bestekspost 200010	Volgens het bestek wordt er geen materieel door opdrachtgever ter beschikking gesteld en moet alles dus worden uitgevoerd met voertuigen en gladheidsbestrijdingsmaterieel van de aannemer. Kunt u dan ook de verzekerings- en afschrijfkosten van het gladheidsbestrijdingsmaterieel opnemen in de tekst van deze bestekspost?	Ja deze zijn opgenomen.
26	Bestekspost 110010	Het rijden van de referentieroute wordt verrekend per uur en de routes worden gereden bij start raamovereenkomst. Is het niet beter en praktischer om dit te verrekenen per keer en sowieso bij de start van elk strooiseizoen (dus jaarlijks ivm. wegoopbrekingen, wegwijzigingen etc.)?	De referentieroutes worden jaarlijks gereden voor aanvang van het strooiseizoen. Dit is gewijzigd in de bestekspostomschrijving. Ook is het mogelijk dat 1 of meer routes gedurende het strooiseizoen nogmaals gereden moet worden bij tussentijdse wijziging van de route (door bijv. werkzaamheden) of wisseling van chauffeur. Daarom handhaven we de hoeveelheid resultaatsverplichting in uren.
27	Bestek 2.1, lid 01 Tekeningen	De tekening 'Strooiroutes Handmatig + derden' ontbreekt in de bijlagen bij de documenten. Kunt u deze tekening nog toevoegen?	De tekening is toegevoegd in de bijlagen

#### Bijlagen

(hand)strooiroute en derde.pdf

0029-001 ROK Gladheidsbestrijding Goirle Incl Nota.rsx

0029-001 ROK Gladheidsbestrijding Goirle Incl Nota.pdf

Wij wensen u veel succes met verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd **(7 mei 2026, 11:00 uur)**