

Colofon

Project:

Raamovereenkomst: Gladheidsbestrijding 2026-2030 met optionele verlenging t/m 2034

Besteknummer: 0029-001

Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
Oranjeplein 1
5051 LT Goirle

Adviseur:
Interpro Advies B.V.
Langesteijn 120
3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht
tel: 010-4980197

Projectleider:
Gemeente Goirle

Status: Definitief incl. verwerking Nota van Inlichtingen
Opsteller: N. Schipper
Gecontroleerd: J. van Stralen
Vrijgegeven: 14-04-2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Hoeveelheden resultaatsverplichting	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Vorbereiding gladheidsbestrijding	9
11 Referentieroute	9
12 Vlootshouw	9
2 Consignatiedienst gladheidsbestrijding	10
3 Strooi- en ploegacties	11
31 Strooiacties preventief	11
32 Strooi- en ploegacties, curatief	11
320 Curatieve strooiactie: droog strooien	12
321 Curatieve strooiactie: droog strooien + schuiven	12
33 Zoutkisten	13
8 Werken van algemene aard	15
81 Inzet medewerkers en materieel	15
811 Beladen strooimachines	15
812 Inzet vrachtwagen	15
813 Inzet fietspadstrooier	16
814 Inzet strooi-/ruimploeg (2 man)	17
815 Reinigen ingezet materieel	17
816 Inzet bobcat of knikmops	18
817 Inzet voertuig met rolbezem	18
9 Staatposten	19
3. Bepalingen	20
01 Algemeen en administratief	21
01 01 Algemene bepalingen	21
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	21

01 08	Bijdragen	21
01 11	Verband met andere werken	22
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	22
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	22
01 16	Verzekeringen	23
01 19	Arbeidsomstandigheden	24
01 20	Kwaliteitsborging	25
01 21	RAW-raamovereenkomst	26
01 25	Werktijden	27
01 27	Uitruk (respons)tijden	27
50	Afval- en reinigingsdiensten	28
50 4	Gladheidsbestrijding	28
50 41	Begrippen	28
50 42	Eisen en uitvoering	28
50 43	Informatieoverdracht	30
50 44	Risicoverdeling en garanties	31
50 45	Bijbehorende verplichtingen	31
50 46	Bouwstoffen gladheidsbestrijding	33
50 47	Meet- en verrekenmethoden	33

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle.

Bezoekadres: Oranjeplein 1
5051 LT Goirle
Postadres; Postbus 17
5050 AA Goirle

02 Directie

In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie UAV op te treden.

03 Locatie

De uit te voeren gladheidsbestrijding vindt plaats op de openbare wegen en fietspaden die in het beheer zijn van de gemeente Goirle.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. voorbereidende werkzaamheden;
- b. het uitvoeren van preventieve strooiacties;
- c. het uitvoeren van curatieve strooi/ploegacties;
- d. het pleksgewijs (handmatig) strooien;
- e. het plaatsen, in standhouden en verwijderen van zoutkisten;
- f. inzetten van medewerkers en materieel.

05 Tijdsbepaling

De werkzaamheden in deze raamovereenkomst hebben betrekking op 4 strooiseizoenen. De overeenkomst start op 1 oktober 2026 en eindigt op 30 september 2030. Het strooiseizoen loopt van 15 oktober tot en met 15 april.

Deze overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 1 keer 4 jaar (1 oktober 2030 tot en met 30 september 2034).

De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet.

Ten behoeve van het bepalen of de overeenkomst verlengd wordt, vindt ca. 11 maanden voor het moment dat de looptijd afloopt een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Uiterlijk 11 maanden voor afloop van de lopende termijn bevestigen beide partijen schriftelijk naar elkaar of de overeenkomst al dan niet wordt voortgezet. Indien deze bevestiging niet plaats vindt eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende termijn, dan wel een tweezijdig bevestigde verlengingsperiode.

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats.

De opdrachtgever is niet gehouden over te gaan tot uitbetaling van een schadevergoeding aan de opdrachtnemer in verband met mogelijk geleden schade door beëindiging van de overeenkomst indien geen gebruik gemaakt wordt van de optie(s) tot verlenging.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Omschrijving	Datum
Strooiroutes totaal	16-02-2026
Strooiroute Rood	16-02-2026
Strooiroutes Blauw	16-02-2026
Strooiroutes Groen	16-02-2026
Strooiroutes Geel	16-02-2026
Strooiroutes Handmatig + derden	16-02-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Hoeveelheden resultaatsverplichting

De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting in deze raamovereenkomst hebben betrekking op de initiële looptijd van 4 jaar. Dit betreft een inschatting op basis van ervaringen uit de afgelopen jaren. De aannemer kan hier geen rechten aan ontleen. De definitieve hoeveelheden worden bij elke deelopdracht bepaald.

04 Bijlagen

A V&G-plan ontwerpfase d.d. 19-02-2026 als bedoeld in artikel 01.19.01 van de Standaard.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Vorbereiding gladheidsbestrijding			
11			Referentieroute			
110010	504103		Rijden referentieroute. Aantal referentieroutes in overleg met de directie. Gerekend is met ca. 3 uur per route. 9. De routes worden jaarlijks gereden voor aanvang van het strooiseizoen, wijziging route of wisseling van chauffeur.	uur	48,00	F
12			Vlootschouw			
120010	504199		Vlootschouw. Betreft: het houden van een jaarlijkse vlootschouw voor aanvang van het strooiseizoen. Locatie: door te aannemer in overleg met de directie te bepalen. Omschrijving vlootschouw: - nagaan of het in te zetten materieel werkzaam is. Tijdstip vlootschouw: een tussen de aannemer en directie overeen te komen dag(deel) jaarlijks voor 15 oktober.	keer	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Consignatiedienst gladheidsbestrijding			
200010	504299	Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Betreft het beschikbaar houden van personeel en materieel in de periode van 15 oktober van enig jaar tot 15 april van het opvolgende jaar. Gerekend is met ca. 26 weken per jaar. In de consignatiedienst dient tevens inbegrepen te zijn: - instructie / opleiding personeel; - opstellen definitief routevoorstel (het rijden van benodigde referentieroutes kunnen verrekend worden op bestekspostnr. 110010); - stalling en opslag van stroomaterieel gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst; - verzekering en afschrijving stroomaterieel - stalling en opslag van zoutkisten buiten strooiseizoen; - jaarlijks onderhoud van stroomaterieel; - kosten voor het bijhouden van wekrapporten en logboek; - aankoop of productie pekewater met pekewaterinstallatie van de aannemer - opslag en gebruiksklaar houden van strooizout. Het zout wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld op locatie aannemer. De aannemer stelt zoutopslag binnen de gemeente Goirle ter beschikking. Minimale opslagcapaciteit: - zoutopslag - pekewater	keer	4,00	F
				m3		75,00 I
				m3		6,00 I
200020	100516	Inzetten van een vrachtauto. Betreft: inzet van een vrachtauto voor het laden en transporteren van dooimiddel van locatie leverancier naar locatie opdrachtnemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar . .1. . . . Met hydraulische laad- en losinrichting . . .2. . . Euro VI1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Strooi- en ploegacties			
31			Strooiacties preventief			
310010	504401		Preventief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: preventief strooien hoofdroute (blauwe route) volgens tekening Inclusief belading. Gerekend is met 5 keer per jaar Inclusief het reinigen van het materieel na afloop van de strooiactie Lengte strooiroute: ca. 34 km Strooibreedte: variabel 1. Nat strooien met ca. 7 g/m2 dooimiddel De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden. .1. Uitrustijd ten hoogste: 0:30 uur .4. Actietijd: max. 1:30 uur	keer	20,00	F
				ton		80,00 T
310020	504401		Preventief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: preventief strooien hoofdroute (rode route) volgens tekening Inclusief belading. Gerekend is met 25 keer per jaar Inclusief het reinigen van het materieel na afloop van de strooiactie Lengte strooiroute: ca. 61 km Strooibreedte: variabel 1. Nat strooien met ca. 7 g/m2 dooimiddel De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden. .1. Uitrustijd ten hoogste: 0:30 uur .4. Actietijd: max. 2:30 uur	keer	100,00	F
				ton		750,00 T
310030	504401		Preventief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: preventief strooien secundaire (groene) route volgens tekening Inclusief belading. Gerekend is met 10 keer per jaar Inclusief het reinigen van het materieel na afloop van de strooiactie Lengte strooiroute: ca. 9 km Strooibreedte secundaire route: 3,50 m 9. Nat strooien met ca. 7 g/m2 dooimiddel De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden. .1. Uitrustijd ten hoogste: 0:30 uur .4. Actietijd: max. 1:30 uur	keer	40,00	F
				ton		10,00 T
310040	504401		Preventief strooien, met machine en voertuig aannemer. Betreft: preventief strooien fietspaden e.d. (gele route) volgens tekening Inclusief belading. Inclusief het uitnemen en terugplaatsen van ca. 10 afsluitpalen per strooiactie. Gerekend is met 25 keer per jaar Aslast max. 2,5 ton Inclusief het reinigen van het materieel na afloop van de strooiactie Lengte strooiroute: ca. 32 km 9. Strooibreedte fietspaden: max. 1,80 m .1. Nat strooien met ca.7 g/m2 dooimiddel De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden. .1. Uitrustijd ten hoogste: 0:30 uur .4. Actietijd: max. 2:30 uur	keer	100,00	F
				ton		100,00 T
32			Strooi- en ploegacties, curatief			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320			Curatieve strooiactie: droog strooien				
320010	504499		Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer Betreft: curatief strooien hoofdroute (blauw) volgens tekening, inclusief belading. Droog strooien met ca. 20 gr/m2 dooimiddel. De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden. Lengte circa 34 km Inclusief het reinigen van het materieel na afloop van de strooiactie Strooibreedte: variabel Uitruktijd ten hoogste: 0.30 uur Actietijd: max. 1:30 uur	keer ton	3,00 F		88,00 T
320020	504499		Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer Betreft: curatief strooien hoofdroute (rood) volgens tekening, inclusief belading. Droog strooien met ca. 20 gr/m2 dooimiddel. De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden. Lengte circa 61 km Inclusief het reinigen van het materieel na afloop van de strooiactie Strooibreedte: variabel Uitruktijd ten hoogste: 0.30 uur Actietijd: max. 2:30 uur	keer ton	80,00 F		1.100,00 T
320030	504499		Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer Betreft: curatief strooien secundaire route (groen) volgens tekening, inclusief belading. Droog strooien met ca. 20 gr/m2 dooimiddel. De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden. Lengte circa 9 km Inclusief het reinigen van het materieel na afloop van de strooiactie Strooibreedte: variabel Uitruktijd ten hoogste: 0.30 uur Actietijd: max. 1:30 uur	keer ton	53,00 F		56,00 T
320040	504499		Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer Betreft: curatief strooien fietspaden e.d.(geel) volgens tekening, inclusief belading. Droog strooien met ca. 20 gr/m2 dooimiddel. De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden. Inclusief het uitnemen en terugplaatsen van ca. 10 afsluitpalen per strooiactie. Lengte circa 32 km Inclusief het reinigen van het materieel na afloop van de strooiactie Strooibreedte: variabel Aslast max. 2,5 ton Uitruktijd ten hoogste: 0.30 uur Actietijd: max. 2:30 uur	keer ton	6,00 F		8,00 T
321			Curatieve strooiactie: droog strooien + schuiven				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321010	504499		Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer Betreft: curatief strooien en/of schuiven blauwe route volgens tekening, inclusief belading. Droog strooien met ca. 15 gr/m2 dooimiddel. De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden. Lengte circa 34 km Inclusief het reinigen van het materieel na afloop van de strooiactie Stroobreedte: variabel Uitruktijd ten hoogste: 0.30 uur Actietijd: max. 3 uur	keer	8,00	F	
				ton			96,00 T
321020	504499		Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer Betreft: curatief strooien en/of schuiven rode route volgens tekening, inclusief belading. Droog strooien met ca. 15 gr/m2 dooimiddel. De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden. Lengte circa 61 km Inclusief het reinigen van het materieel na afloop van de strooiactie Stroobreedte: variabel Uitruktijd ten hoogste: 0.30 uur Actietijd: max. 4,5 uur	keer	24,00	F	
				ton			777,60 T
321030	504499		Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer Betreft: curatief strooien en/of schuiven groene route volgens tekening, inclusief belading. Droog strooien met ca. 15 gr/m2 dooimiddel. De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden. Lengte circa 9 km Inclusief het reinigen van het materieel na afloop van de strooiactie Stroobreedte: variabel Uitruktijd ten hoogste: 0.30 uur Actietijd: max. 2 uur	keer	8,00	F	
				ton			2,40 T
321040	504499		Curatief strooien, met machine en voertuig aannemer Betreft: curatief strooien en/of schuiven gele route volgens tekening, inclusief belading. Droog strooien met ca. 15 gr/m2 dooimiddel. De directie stemt de dosering van het dooimiddel in overleg met de aannemer af op de weersomstandigheden. Lengte circa 32 km Inclusief het reinigen van het materieel na afloop van de strooiactie Stroobreedte: variabel Uitruktijd ten hoogste: 0.30 uur Actietijd: max. 4,5 uur	keer	24,00	F	
				ton			86,40 T
33			Zoutkisten				
330010	504599		Plaatsen en verwijderen zoutkisten NB. zoutkisten zijn eigendom van de opdrachtgever Betreft: het plaatsen, verwijderen en opslaan van zoutkisten. Inclusief eerste keer vullen bij plaatsing De zoutkisten worden aan het begin van strooiseizoen 2026/2027 door de opdrachtgever ter beschikking gesteld binnen een straal van 10 km vanaf het werk. Inhoud: 220 l, afsluitbaar. Na verwijderen schoonmaken en opslaan op depot van de aannemer. Gerekend is met 1x plaatsen en verwijderen per strooiseizoen. Gerekend is met 15 stuks per jaar. Plaatsen volgens tekening.	st	60,00	F	
				st			60,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330020	504599		(Na)vullen van zoutkisten. Betreft: het (na)vullen van zoutkisten geplaatst volgens bestekspostnr. 330010 . Inhoud: 220 l. Minimale vullingsgraad 50% Gerekend is met 4 vullingen per jaar. Gedurende het strooiseizoen 15 oktober-15 april locaties volgens tekening.	st	60,00	F	
				ton			60,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Werken van algemene aard			
81			Inzet medewerkers en materieel			
811			Beladen strooimachines			
811010	504105		Beladen strooimachines. Betreft: het beladen van strooimachines in te zetten volgens bestekspostnrs. 812 en 813 na oproep door coördinator gladheidsbestrijding. Op maandag t/m vrijdag van 07:00 - 17:00 uur. Op het depot van de aannemer. 2. Beladen met behulp van materieel aannemer	uur	16,00	F
811020	504105		Beladen strooimachines. Betreft: het beladen van strooimachines in te zetten volgens bestekspostnrs. 812 en 813 na oproep door coördinator gladheidsbestrijding. Op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 07:00 uur. Op het depot van de aannemer. 2. Beladen met behulp van materieel aannemer	uur	8,00	F
811030	504105		Beladen strooimachines. Betreft: het beladen van strooimachines in te zetten volgens bestekspostnrs. 812 en 813 na oproep door coördinator gladheidsbestrijding. Op zaterdag van 00:00 - 24:00 uur. Op het depot van de aannemer. 2. Beladen met behulp van materieel aannemer	uur	8,00	F
811040	504105		Beladen strooimachines. Betreft: het beladen van strooimachines in te zetten volgens bestekspostnrs. 812 en 813 na oproep door coördinator gladheidsbestrijding. Op zon- en feestdagen 00:00 - 24:00 uur. Op het depot van de aannemer. 2. Beladen met behulp van materieel aannemer	uur	8,00	F
812			Inzet vrachtwagen			
812010	504499		Inzetten vrachtwagen ma - vr 07-17 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op wegen in overleg met de coördinator. Op maandag t/m vrijdag van 07:00 - 17:00 uur. vrachtwagen aan voorzijde voorzien van sneeuwplough of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.04 van deze overeenkomst. Stroobreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811010 Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	32,00	F
812020	504499		Inzetten vrachtwagen ma - vr 17-07 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op wegen in overleg met de coördinator. Op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 07:00 uur. vrachtwagen aan voorzijde voorzien van sneeuwplough of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.04 van deze overeenkomst. Stroobreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811020 Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	32,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
812030	504499		Inzetten vrachtwagen zaterdag 00-24 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op wegen in overleg met de coördinator. Op zaterdag van 00:00 - 24:00 uur. vrachtwagen aan voorzijde voorzien van sneeuwploeg of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.04 van deze overeenkomst. Stroobreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811030 Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	32,00	F
812040	504499		Inzetten vrachtwagen zon- en feestdagen 00-24 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op wegen in overleg met de coördinator. Op zon- en feestdagen 00:00 - 24:00 uur. vrachtwagen aan voorzijde voorzien van sneeuwploeg of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.04 van deze overeenkomst. Stroobreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811040 Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	32,00	F
813			Inzet fietspadstrooier			
813010	504499		Inzetten fietspadstrooier ma - vr 07-17 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op fietspaden in overleg met de coördinator. Op maandag t/m vrijdag van 07:00 - 17:00 uur. Fietspad strooivoertuig aan voorzijde voorzien van sneeuwploeg of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.04 van deze overeenkomst. Stroobreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811010 Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	32,00	F
813020	504499		Inzetten fietspadstrooier ma - vr 17-07 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op fietspaden in overleg met de coördinator. Op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 07:00 uur. Fietspad strooivoertuig aan voorzijde voorzien van sneeuwploeg of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.04 van deze overeenkomst. Stroobreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811010 Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F
813030	504499		Inzetten fietspadstrooier zaterdag 00-24 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op fietspaden in overleg met de coördinator. Op zaterdag van 00:00 - 24:00 uur. Fietspad strooivoertuig aan voorzijde voorzien van sneeuwploeg of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.04 van deze overeenkomst. Stroobreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811010 Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
813040	504499		Inzetten fietspadstrooier zon- en feestdagen 00-24 uur. Ten behoeve van aanvullende plaatselijke bestrijdingsacties op fietspaden in overleg met de coördinator. Op zon- en feestdagen 00:00 - 24:00 uur. Fietspad strooivoertuig aan voorzijde voorzien van sneeuwplough of rolbezem en aan de achterzijde voorzien van zoutstrooier conform bepalingen in deel 3 artikel 50.42.04 van deze overeenkomst. Stroobreedte: variabel. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 811010 Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F
814			Inzet strooi-/ruimploeg (2 man)			
814010	504699		Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk ma-vr 8-17 Betreft: inzet van een ploeg bestaande uit 2 man en een voertuig met een laadcapaciteit van 1 ton, voorzien van voldoende deugdelijk materieel (schoppen, sneeuwschuiven, bezems en dergelijke) ten behoeve van het handmatig sneeuwruimen en/of zout strooien. Locaties op aanwijzing van de directie. Op maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:00 uur. Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	144,00	F
814020	504699		Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk ma-vr 17-20 Betreft: inzet van een ploeg bestaande uit 2 man en een voertuig met een laadcapaciteit van 1 ton, voorzien van voldoende deugdelijk materieel (schoppen, sneeuwschuiven, bezems en dergelijke) ten behoeve van het handmatig sneeuwruimen en/of zout strooien. Locaties op aanwijzing van de directie. Op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 20:00 uur. Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F
814030	504699		Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk zaterdag Betreft: inzet van een ploeg bestaande uit 2 man en een voertuig met een laadcapaciteit van 1 ton, voorzien van voldoende deugdelijk materieel (schoppen, sneeuwschuiven, bezems en dergelijke) ten behoeve van het handmatig sneeuwruimen en/of zout strooien. Locaties op aanwijzing van de directie. Op zaterdag van 08:00 - 20:00 uur. Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F
814040	504699		Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk zon-/feestdag. Betreft: inzet van een ploeg bestaande uit 2 man en een voertuig met een laadcapaciteit van 1 ton, voorzien van voldoende deugdelijk materieel (schoppen, sneeuwschuiven, bezems en dergelijke) ten behoeve van het handmatig sneeuwruimen en/of zout strooien. Locaties op aanwijzing van de directie. Op zon- en feestdagen van 08:00 - 20:00 uur. Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F
815			Reinigen ingezet materieel			
815010	504499		Schoonmaken vrachtwagen. Betreft: het na afloop van een bestrijdingsactie reinigen van ingezet materieel volgens bestekspostnrs. 812010 , 812020 , 812030 en 812040 . Verrekening schoonmaken vrachtwagen betreft per vrachtwagen per keer.	keer	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
815020	504499		Schoonmaken fietspadstrooivoertuig. Betreft: het na afloop van een bestrijdingsactie reinigen van ingezet materieel volgens bestekspostnr's. 813010 , 813020 , 813030 en 813040 . Verrekening schoonmaken vrachtwagen betreft per fietspadstrooivoertuig per keer.	keer	20,00	F
816			Inzet bobcat of knikmops			
816010	504499		Inzet bobcat of knikmops ma-vr 07-17. Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op maandag t/m vrijdag van 07:00 - 17:00 uur. Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F
816020	504499		Inzet bobcat of knikmops ma-vr 17-07 Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 07:00 uur. Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	8,00	F
816030	504499		Inzet bobcat of knikmops zaterdag. Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op zaterdag van 00:00 - 24:00 uur. Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	8,00	F
816040	504499		Inzet bobcat of knikmops ma-vr 07-17. Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op zon- en feestdagen van 00:00 - 24:00 uur. Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	8,00	F
817			Inzet voertuig met rolbezem			
817010	504499		Inzet voertuig met rolbezem ma-vr 07-17. Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op maandag t/m vrijdag van 07:00 - 17:00 uur. Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	16,00	F
817020	504499		Inzet voertuig met rolbezem ma-vr 17-07 Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op maandag t/m vrijdag van 17:00 - 07:00 uur. Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	8,00	F
817030	504499		Inzet voertuig met rolbezem zaterdag. Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op zaterdag van 00:00 - 24:00 uur. Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	8,00	F
817040	504499		Inzet voertuig met rolbezem zon- en feestdagen Ten behoeve van incidenteel sneeuwruimen. Op zon- en feestdagen van 00:00 - 24:00 uur. Uitruktijd maximaal 0,5 uur.	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9		Staatposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 door Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 Het verschijnen van de betalingstermijnen geschiedt conform het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard. De eerste betalingstermijn verschijnt op de vierde maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn

- 02 De vergoeding voor consignatiedienst zoals bedoeld in bestekspostnummer 200010 wordt door de opdrachtgever per strooiseizoen betaald in twee termijnen, dit op basis van de door de aannemer ingediende facturen conform deze overeenkomst.
- de eerste termijn, groot 75% van het desbetreffende bedrag, wordt door de aannemer ingediend bij het begin van het strooiseizoen
 - de tweede termijn, groot 25% van het desbetreffende bedrag, wordt door de aannemer ingediend op de laatste dag van het strooiseizoen.

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 08 Bijdragen**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- uitvoering van werken aan de weg, wegafzettingen en omleidingsroutes op diverse te strooien routes en op de aan- en afvoer wegen;
 - (incidentele) uitvoering van gladheidsbestrijding door de opdrachtgever.
- 02 De in lid 01 genoemde werkzaamheden zullen en mogen geen reden zijn voor het niet kunnen voldoen aan de gestelde uitruktermijnen van paragraaf 01.26 van deel van dit bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 03 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard moeten ontheffingen voor de artikelen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor gebruik van voet- en fietspaden en openbaar vervoerbanen voor de duur van de dienst worden aangevraagd bij de directie.
De aannemer moet tenminste 15 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk bij de directie een opgave indienen onder vermelding van reden aanvraag ontheffing, bedrijfsnaam, type voertuig en kenteken. Als kenteken nog niet bekend is, wordt geen ontheffing verleend.
Ontheffing kan aangevraagd worden op de website van de gemeente Goirle.
- 04 Als de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (€ 450,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 Veiligheidskleding

- 01 Het personeel van de aannemer moet te allen tijde correcte en goed functionerende veiligheidskleding (met name ter bescherming, zichtbaarheid en retro-reflectie) als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard, dragen.
Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn onderaannemers geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dan kan de directie besluiten een korting toepassen als bedoeld in lid 02.
- 02 In aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard geldt: Als de aannemer de ter zake van veiligheidskleding gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de aannemer, na opdrachtverlening en minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de start van de werkzaamheden, bij elke deelopdracht een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd. omvattende: In dit werkplan dient ook een verkeersplan te zijn opgenomen. Genoemde onderdelen dienen in 1 document te worden aangeleverd.
- 02 Het gedetailleerde werkplan, zoals bedoeld in lid 1 omvat:
- Welke maatregelen worden getroffen om aan de in het bestek beschreven eisen te voldoen;
 - Het verloop van de gladheidsbestrijding, beschreven in stroomschema's;
 - Een opgave van de in te zetten type voertuigen en een indeling van de strooiroutes met gebruikmaking van het gladheidsbestrijdingsmaterieel;
 - Schema(s) waarin wordt aangetoond dat de gladheidsbestrijding op de vastgestelde strooiroutes binnen de gestelde termijnen van het bestek kan worden uitgevoerd.
 - De bereikbaarheid van de Coördinator gladheidsbestrijding van de aannemer door middel van het opgeven van één telefoonnummer, waarop gedurende het strooiseizoen 24 uur per dag de aannemer opgeroepen kan worden;
 - De wijze waarop de verkeersveiligheid en overige veiligheidsaspecten voortvloeiend uit het bestek worden gewaarborgd;
 - De wijze waarop de kennis en kunde over en van de gladheidsbestrijding is gewaarborgd in de organisatie van de inschrijver en ook hoe dit wordt gewaarborgd tijdens de uitvoering;
 - De wijze waarop in elkaar grijpende werkzaamheden worden geïnventariseerd en beheerst binnen de gestelde termijnen van het bestek aangaande het gestelde in art 01.11.01 van dit bestek
 - Indien gebruik gemaakt wordt van onderaannemers, de wijze waarop de aannemer de aansturing, controle en bereikbaarheid met zijn onderaannemers waarborgt;
 - In geval van combinatie, welke onderdelen van de dienstverlening door elk van de combinanten worden uitgevoerd.

01 13 08 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV maakt de aannemer de weekrapporten op.
- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Aansprakelijkheid

- 01 Aannemer is verantwoordelijk voor alle schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kosten, persoonlijk letsel van weke aard dan ook, schade door overschrijding van de overeengekomen termijnen, bedrijfsschade en andere directe en indirecte schade, die door de opdrachtgever en/of derden worden geleden als gevolg van zijn toerekenbare tekortkoming of door zijn onrechtmatig handelen, danwel toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen van zijn personeel of van personen van wie hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
- 02 Er is hier sprake van een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in lid 01, indien door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat aannemer zich in redelijkheid onvoldoende inspant om de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, na te komen. Het voldoen aan de inspanningsverplichting wordt beoordeeld aan de hand van de criteria: zouthoeveelheid en wel of niet uitvoeren van een strooiactie.
- 03 Aannemer is voorts aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de aanwezigheid en/of het gebruik van door het gebruikte gereedschappen en materieel, alsmede voor alle transportschaden. Aannemer zal zich jegens de opdrachtgever niet beroepen op aansprakelijkheidsbeperkende bedingen waar derden zich jegens de aannemer op kunnen beroepen.
- 04 Onder schade, voortvloeiend uit het gebruik van gereedschappen en materieel als bedoeld in lid 03, wordt hier niet verstaan de eventuele schade (waaronder schade aan bermbeplanting als gevolg van strooizout en/of spoorvorming), die ontstaat bij normaal gebruik van het in te zetten gereedschap c.q. materieel, dat voldoet aan de specificaties zoals gesteld in deze overeenkomst.
- 05 De aannemer dient gedurende de gehele periode van de overeenkomst verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid voor bedrijven voor een bedrag van minimaal €1.250.000 per gebeurtenis tot een totaal van tenminste tweemaal dit bedrag per verzekeringsjaar.
- 06 Aannemer is voorts verplicht zich te verzekeren de schade jegens opdrachtgever en/of derden wegens aansprakelijkheden waarvoor een verzekeringsplicht bestaat op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) en/of de Wet Autovervoer Personen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard, worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase opgedragen.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 04 Controles, verificatie en audits door de directie**

- 01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs-, kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bepalingen in deze raamovereenkomst en het werkplan/algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt de aannemer hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Het niet nakomen van de in de raamovereenkomst opgenomen bepalingen is een overtreding. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 03 genoemde categorieën.
- 03 De categorieën waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade aan gemeentelijke eigendommen
- Kwaliteit van het werk
- Veiligheid medewerkers
- Veiligheid omgeving
- 04 Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd geldt dit als een waarschuwing.
De aannemer zal gedurende twee werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de zaken die de aanleiding vormen van de overtreding op juiste wijze te herstellen. Nadat er herstel is uitgevoerd zal de aannemer, uiterlijk op de tweede dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen één werkdag opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde werk wel of niet is goedgekeurd.
- 05 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd wordt er een korting opgelegd van max. € 2.500,- per geval, tenzij anders aangegeven in deze raamovereenkomst.
- 06 De opdrachtgever heeft het recht de deelopdracht stop te zetten, deze

HFD PAR ART LID

raamovereenkomst te ontbinden en de aannemer in gebreke te stellen conform paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012 wanneer er per categorie drie overtredingen zijn geconstateerd of wanneer er in totaal zes overtredingen zijn geconstateerd.

- 07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk tot aan de oplevering.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 10 Betalingsregeling:risicoregeling

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op 1 oktober 2027. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde meest recente 'prijnsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, 4941 Goederenvervoer over de weg'. De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen. Het initiatief voor een indexering ligt bij de aannemer. De aannemer dient bij de directie een schriftelijk verzoek in voor indexering voor het komende jaar. In het verzoek dient een specificatie met toelichting van alle oude en nieuwe tarieven te worden opgenomen, inclusief de berekening van de indexering. Vanaf 1 oktober in het betreffende (verlengings)jaar wordt gefactureerd tegen de nieuwe tarieven. De nieuwe tariefstelling kan pas worden geëffectueerd na goedkeuring van de berekening van de indexering door de opdrachtgever. Inhaalslagen op eerdere indexeringen die niet werden doorgevoerd zijn niet mogelijk. Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\dots \%$, waarin:
B01 = de index van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\dots \%$, waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
- 06 Indexeringsvoorstellen waar de verkeerde index wordt toegepast of niet conform bovenstaande berekening zijn worden afgewezen.
- 07 Indien toepassing van de indexering zou leiden tot een prijsverlaging dient opdrachtnemer de tarieven overeenkomstig te verlagen en van eventueel te hoog gefactureerde diensten het verschil te crediteren. De gewijzigde prijzen per eenheid mogen echter nooit lager uitkomen dan de bij de aanbesteding door de aannemer ingediende prijzen per eenheid.
- 08 Standaardbrieven van inschrijver waarin "algemene" indexeringen worden aangekondigd worden terzijde gelegd. Indien daarin is opgenomen dat opdrachtgever zich akkoord verklaart indien niet voor een bepaalde datum is

HFD PAR ART LID

gereageerd, zal dit geen gelding hebben op de overeenkomst die naar aanleiding van deze aanbesteding is gesloten.

01 21 41 Gladheidsmeteoroloog

- 01 De gemeente Goirle beschikt over een abonnement app Roadmaster (of gelijkwaardig). Deze app is specifiek ontwikkeld ter ondersteuning van de gladheidsbestrijding. Met gedetailleerde wegdekverwachtingen, die 24 uur per dag en 7 dagen per week worden geactualiseerd, beschikken coördinatoren van de gladheidsbestrijding nu ook onderweg op hun mobiele telefoon over specifieke weersinformatie.
- 02 Bij de start van de werkzaamheden verstrekt de opdrachtgever de inloggegevens van Roadmaster.
- 03 Bij de start van de werkzaamheden verstrekt de opdrachtgever een korte uitleg over de werking van Roadmaster aan de aannemer.

01 25 Werktijden

01 25 01 Algemeen

- 01 De werkzaamheden cq dienstverlening moeten worden uitgevoerd op alle dagen van de week, van maandag tot en met zondag, 24 uur per dag. Er zijn GEEN uitzonderingen voor zon- en/of feestdagen.

De aannemer moet te allen tijde de in het bestek genoemde werkzaamheden en dienstverlening uitvoeren op basis van oproepen door de Coördinator gladheidsbestrijding Opdrachtnemer of de directie.

01 27 Uitruk (respons)tijden

01 27 01 Uitruktijden

- 01 Ten aanzien van de in de besteksposten genoemde uitruktijden wordt onder overmacht in beginsel niet verstaan: een gebrek aan personeel, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van eventuele voor de uitvoering van diensten benodigde materialen of materieel, wanprestatie van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer. Bij het beoordelen van een overmachtsituatie zullen partijen steeds uitgaan van de redelijkheid en de billijkheid.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 4 Gladheidsbestrijding****50 41 Begrippen****50 41 01 Algemeen**

01 Te verstaan onder:

- Coördinator gladheidsbestrijding: persoon, belast met coördineren van c.q. toezicht houden op de uitvoering gladheidsbestrijding in de gemeente Goirle en in die hoedanigheid aangewezen als handelend namens de opdrachtgever. De coördinator bepaalt wanneer de gladheidsbestrijding start en eindigt.

50 42 Eisen en uitvoering**50 42 01 Algemeen**

01 De gladheidsbestrijding dient te worden uitgevoerd voor:

- a. de 'blauwe' route, globaal uit te voeren als de ontsluitingswegen en busroutes;
 - b. de 'rode' route, globaal aan te duiden als de ontsluitingswegen, busroutes en verbindingswegen;
 - c. de 'groene' route, globaal aan te duiden als overige aangewezen wegen;
 - d. de 'gele' route, globaal aan te duiden als de doorgaande fietsroutes;
 - e. de aangeduide handmatig te strooien locaties
- Alle nader aangeduid op de bestekstekeningen.

02 De aannemer dient over voldoende materieel te beschikken om minimaal 2 strooiroutes gelijktijdig te kunnen strooien, 1 route voor wegen (rood, blauw of groen) en 1 route voor fietspaden (geel of calamiteitenroute).

03 Het strooien van de wegen zal als regel overdag of in de avond plaatsvinden.

04 Voor het strooien van fietspaden geldt in zijn algemeenheid dat dit op z'n vroegst start om 04.00 uur 's morgens.

05 Voor het handmatig strooien en sneeuwvrij maken van locaties geldt dat dit in z'n algemeenheid op z'n vroegst start om 08.00 uur 's morgens.

06 Eventuele knelpunten worden zo snel mogelijk gemeld (per email) aan de coördinator gladheidsbestrijding.

07 De uitruktijd bedraagt maximaal een half uur.

50 42 03 Ter beschikking gesteld materieel

01 Door de opdrachtgever wordt geen gladheidsbestrijdingsmaterieel ter beschikking gesteld.

HFD PAR ART LID

50 42 04 Uitrusting materieel aannemer

- 02 Lid 02 t/m 04 van artikel 50.42.04 van de Standaard zijn niet van toepassing.
- 06 De voertuigen moeten voorzien zijn van een geel/oranje zwaailicht, vanuit de cabine bedienbaar.
- 07 Alle voor transport in te zetten voertuigen moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- Euronorm VI of hoger, voorzien van een door 'Agentschap NL' gecertificeerd roetfilter.
- 08 Voertuigen dienen te beschikken over een GPS-volgsysteem dat tenminste de locatie (gereden route) en rijsnelheid (km/uur) vastlegt ten behoeve van het aantoonbaar maken van de gereden routes. Tevens dient ook de zoutafgifte geregistreerd te worden (nat/droog gestrooid en aantal gram/m²).
- 09 De voertuigen dienen over voldoende capaciteit te beschikken om te worden voorzien van een sneeuwschuif.
- 10 Maximale aslast voor strooivoertuigen op wegen conform aanduiding op de route die voor de bestemde werkzaamheden geschikt en toereikend zijn (zults ter beoordeling van de opdrachtgever). Voertuigen inclusief bediening, brandstof, onderhoud, verzekering, etc.
- 11 Het gebruik van tractoren t.b.v. gladheidsbestrijding is toegestaan.
- 12 Het in te zetten materieel op de gele strooiroute (fietspaden) mag niet breder zijn dan 1,8 m en dient een bodemvrijheid van 30 cm te hebben
- 13 Voor het in te zetten materieel op de gele strooiroute (fietspaden) geldt een maximaal laadvermogen van 5 ton (ca. 800 liter) en een maximale toegestane aslast van 2,5 ton.

50 42 13 Preventieve strooiacties

- 01 Telkens als de directie c.q. de Coördinator gladheidsbestrijding hiertoe een oproep doet, start de aannemer onverwijld een preventieve strooiactie. De Coördinator gladheidsbestrijding vermeldt op het moment van uitrukken welk type preventieve strooiactie(s) en welke dosering van de aannemer wordt verlangd.
- 02 De intensiteit van de inzet bepaalt de opdrachtnemer, met dien verstande dat de volledige route voltooid moet zijn binnen de in de bestekspost vermelde termijn.
- 03 Onderdelen van een preventieve strooiactie zijn:
- Coördinatie van de actie;
 - Monteren van de in het bestek vermelde gladheidsbestrijdingsmaterieel;
 - Het laten vullen van de strooiers met het dooimiddel na afloop van iedere strooiactie;
 - Het op juiste wijze (laten) uitvoeren van een strooiactie op openbare wegen conform de aanwijzingen van de directie c.q. de Coördinator gladheidsbestrijding Opdrachtnemer, e.e.a. met toepassing van de in dit bestek vervatte voorschriften;

Aansluitend op de preventieve strooiactie:

- Telefonische gereedmelding, incl. doorgeven van problemen of storingen aan

HFD PAR ART LID

de directie c.q. Coördinator gladheidsbestrijding.

04 Standaardroute

Uitvoering van deze route zal geschieden bij "normale" gladheid zoals lichte ijzel, opvriezing en lichte sneeuwval tot ca. 2 cm

De standaardroute bestaat uit:

- hoofdroute (rood c.q. blauw bij zouttekort)
- secundaire route (groen)
- fiets route (geel)
- pleksgewijze strooiroute.

50 42 14 Curatieve strooiacties

01 Telkens als de directie c.q. de Coördinator gladheidsbestrijding hiertoe een oproep doet, start de aannemer onverwijld een curatieve actie.

02 De intensiteit van de inzet bepaalt de opdrachtnemer, met dien verstande dat de volledige route voltooid moet zijn binnen de in de bestekspost vermelde termijn.

03 De onderdelen van een curatieve strooiactie zijn identiek aan die van een preventieve strooiactie zoals verwoord in artikel 50 42 13 lid 03 van dit bestek, aangevuld met:

Voorspannen / afstellen / terugplaatsen van ploegen.

Aansluitend op de curatieve strooiactie:

- Telefonische gereedmelding, incl. doorgeven van problemen of storingen aan de directie c.q. Coördinator gladheidsbestrijding.

04 Bij een ploegactie dient de aannemer de inzet van het materieel zo te plannen dat bij het schuiven van sneeuw de fietspaden (en de aansluitingen of kruisingen van fietspaden en wegen) vrij van sneeuw blijven. De geploegde sneeuw van de wegen mag de doorgang van fietsers en fietspaden niet belemmeren.

05 Sneeuwroute

Uitvoering van deze route zal geschieden bij zware ijzel en aanhoudende sneeuwval vanaf ca. 2 cm

De standaardroute bestaat uit:

- hoofdroute (rood c.q. blauw bij zouttekort)
- secundaire route (groen)
- fiets route (geel)
- pleksgewijze strooiroute.

50 43 Informatieoverdracht

HFD PAR ART LID

50 43 04 Evaluatierapport

- 01 De aannemer moet na afloop van elk strooiseizoen een evaluatierapport indienen bij en bespreken met de directie.
In dit evaluatierapport moet minimaal zijn omschreven:
- inzet en verantwoording van het materieel, materiaal en personeel;
 - ervaringen van afgelopen strooiseizoen;
 - problemen tijdens de gladheidsbestrijding met de hiervoor genomen (preventieve) maatregelen;
 - voorstel aannemer voor verbeteractie(s) of -maatregelen.
- 02 De kosten voor het opstellen van het evaluatierapport worden geacht te zijn begrepen in de prijzen per eenheid.

50 43 05 Vakbekwaamheid

- 01 De aannemer moet vakbekwaamheid en ervaring medewerkers kunnen aantonen door het overleggen van een geldig diploma:
- Hoofdcoördinator dient in het bezit te zijn van een diploma "Opleiding coördinator gladheidsbestrijding voor wegbeheerders" o.g.
 - Uitvoerend personeel dient in het bezit te zijn van een diploma "Training specifieke deskundigheid winterdienst" o.g. (moet voldoen aan CROW-Richtlijn organisatie en bestrijding wintergladheid 2024)
- 02 Het in te zetten personeel dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor de in te zetten voertuigen.

50 44 Risicoverdeling en garanties**50 44 01 Bestrijdingsactie**

- 02 Werkzaamheden kunnen tijdens de normale arbeidstijden, avond en nacht, op zaterdagen en op zon- en feestdagen worden afgeroepen. Het tarief voor bestrijdingsacties is voor alle dagen en alle uren van de dag hetzelfde.

50 45 Bijbehorende verplichtingen**50 45 01 Materieel van de aannemer**

- 01 De aannemer draagt zorg voor het ter beschikking stellen van (vracht)auto's, landbouwtrekkers en/of bedrijfsauto's en strooimaterieel ten behoeve van de uitvoering van deze raamovereenkomst.
- 03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst wisselingen en aanvullingen kunnen plaatsvinden van het benodigde gladheidsbestrijdingsmaterieel.
- 04 De met dit artikel gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in de aannemingsprijzen per eenheid.
- 05 Alle strooiacties zijn inclusief benodigde brandstof.

HFD PAR ART LID

50 45 02 Uitrusting voertuigen aannemer

- 01 Alle voertuigen moeten - naast alle wettelijke verplichtingen - uitgerust zijn met minimaal één geel/oranje zwaailicht op de cabine aan de voorzijde duidelijk zichtbaar aangebracht.
Het geel/oranje zwaailicht moet voldoen aan wettelijke normen en bestaan uit een zwaailamp kleur geel/oranje en met een 3 lensoptiek met de lenzen geplaatst onder verschillende hoeken. Het zwaailicht moet vanuit de bestuurderscabine te bedienen zijn.
Het zwaailicht dient zodanig te zijn gemonteerd dat deze gele verlichting rondom zichtbaar is vanaf een afstand van 25 meter vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 m hoogte.
Het strooi materieel is uitgerust met een eigen geel/oranje zwaailicht welke functioneert (automatische inschakeling) bij het in werking zijn van het materieel (strooien).
- 02 De afwezigheid of het niet goed functioneren van een geel/oranje zwaailicht of eventuele andere technische mankementen aan het voertuig kan een reden zijn voor de directie om het voertuig af te keuren. De directie kan dan beslissen - om veiligheidsredenen - om het voertuig niet in te zetten voor een strooi- of ploegactie.
- 03 Eventuele (meer)kosten welke het gevolg zijn van de in lid 02 genoemde afkeuring van het voertuig en het niet kunnen inzetten van het afgekeurde voertuig komen voor rekening van de aannemer.
- 04 Voor alle resultaatsverplichtingen waar materieel van de aannemer wordt ingezet wordt geacht dat de benodigde brandstof deel uitmaakt van de prijs per eenheid.

50 45 03 Storingen en mankementen materieel aannemer

- 01 Het niet goed functioneren of het hebben van eventuele andere technische mankementen aan het voertuig kan een reden zijn voor de directie om het voertuig af te keuren. De directie kan dan beslissen - om veiligheidsredenen - om het voertuig niet in te zetten voor een strooi- of ploegactie.
- 02 Eventuele (meer)kosten welke het gevolg zijn van de in lid 01 genoemde afkeuring van het voertuig en het niet kunnen inzetten van het afgekeurde voertuig komen voor rekening van de aannemer.

50 45 04 Instructie en routevoorstel

- 01 Op de bij het bestek behorende tekeningen staan de te strooien wegen en fietspaden aangegeven. De aannemer dient zelf aan de hand van deze tekeningen zijn optimale strooiroute(s) te bepalen.
- 02 Voorafgaand aan ieder winterseizoen zal een vergadering worden belegd door de gemeente Goirle met afgevaardigden van de aannemer om de afspraken voor het komende winterseizoen door te spreken.
- 03 In deze vergadering wordt ook het routevoorstel van de aannemer besproken. Hiertoe levert de aannemer het voorstel, uiterlijk 10 dagen voor genoemde overlegvergadering bij Gemeente ter controle aan. Routevoorstel dient overeen te stemmen met de te strooien straten genoemd in de desbetreffende routes (blauw, rood en groen, geel en oranje) en behelst de volgorde van strooien per route op schrift en op tekening.
- 04 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor instructie van het eigen personeel.

HFD PAR ART LID

50 45 12 Zoutkisten

- 01 De ter beschikking gestelde zoutkisten blijven eigendom van de gemeente Goirle.
- 02 De aannemer zal in overleg met de gladheidscoördinator de kisten tijdig op vooraf bepaalde locaties binnen de gemeente zoutkisten plaatsen. Bijvullen zoutkisten via opdracht van de gemeente en deze op het eind van het seizoen ophalen, leegmaken, schoonmaken en opslaan in een door de aannemer ter beschikking gestelde afgesloten ruimte.

50 46 Bouwstoffen gladheidsbestrijding**50 46 01 Wegenzout en pekewater**

- 01 De aannemer dient zelf over deugdelijke opslagruimte voor het dooimiddel te beschikken met een minimale opslagcapaciteit van:
 - zoutopslag 75 ton,
 - pekewater 6 ton.
- 02 De aannemer zorgt zelf voor het laden, beheren en tijdig bedrijfsklaar houden van de zoutvoorraad ten behoeve van de uit te voeren strooiacties, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever.
- 03 Zout wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Indien de zoutvoorraad is geslonken tot ca. 40 ton zout, roept de aannemer zout af bij een door de directie aangegeven leverancier.
- 04 De opslag dient gelegen te zijn binnen de grenzen van de gemeente Goirle.
- 05 De aannemer dient zelf pekewater te leveren of aanmaken met eigen pekewaterinstallatie.

50 47 Meet- en verrekenmethoden**50 47 01 Kortingen**

- 01 Als de aannemer de voorgeschreven uitruktijd overschrijdt, is de opdrachtgever gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom.
- 02 De korting voor het overschrijden van de uitruktijd bedraagt € 500 per overschrijding.
- 03 De korting voor het niet bereikbaar zijn bij oproep bedraagt € 250 per niet bereikbare oproep.
- 04 Kortingen kunnen zonder ingebrekestelling worden opgelegd.

50 47 05 Strooiroutes

- 01 De beoordeling van de gladheidsbestrijding van de strooiroutes gebeurt door de directie.
- 02 De waarden van de opgegeven strooidoseringen mogen zelfstandig worden gewijzigd. Verantwoorden gebeurt via het rapportageformulier.

Behoort bij: 0029-001

ROK Gladheidsbestrijding Goirle

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 0029-001

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 0029-001

ROK Gladheidsbestrijding Goirle

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereiding gladheidsbestrijding				
11	Referentieroute				
110010	Rijden referentieroute.	uur	48,00F		
12	Vlootschouw				
120010	Vlootschouw.	keer	4,00F		
2	Consignatiedienst gladheidsbestrijding				
200010	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	keer	4,00F		
200020	Inzetten vrachtauto, tbv transport dooimiddel.	uur	16,00F		
3	Strooi- en ploegacties				
31	Strooiacties preventief				
310010	Preventief strooien blauwe route (ca.7 gr/m2).	keer	20,00F		
310020	Preventief strooien rode route (ca.7 gr/m2).	keer	100,00F		
310030	Preventief strooien groene route (ca.7 gr/m2).	keer	40,00F		
310040	Preventief strooien gele route (ca.7 gr/m2), 1.80 m breed.	keer	100,00F		
32	Strooi- en ploegacties, curatief				
320	Curatieve strooiactie: droog strooien				
320010	Curatief strooien, blauwe route	keer	3,00F		
320020	Curatief strooien, rode route	keer	80,00F		
320030	Curatief strooien, groene route	keer	53,00F		
320040	Curatief strooien, gele route	keer	6,00F		
321	Curatieve strooiactie: droog strooien + schuiven				
321010	Curatief strooien en/of schuiven, blauwe route.	keer	8,00F		
321020	Curatief strooien en/of schuiven, rode route.	keer	24,00F		
321030	Curatief strooien en/of schuiven, groene route.	keer	8,00F		
321040	Curatief strooien en/of schuiven, gele route.	keer	24,00F		
33	Zoutkisten				
330010	Plaatsen en verwijderen zoutkisten.	st	60,00F		
330020	(Na)vullen van zoutkisten.	st	60,00F		
8	Werken van algemene aard				
81	Inzet medewerkers en materieel				
811	Beladen strooimachines				
811010	Beladen strooimachines ma - vr 07-17 uur.	uur	16,00F		
811020	Beladen strooimachines ma - vr 17-07 uur.	uur	8,00F		
811030	Beladen strooimachines zaterdag	uur	8,00F		
811040	Beladen strooimachines zon- en feestdagen	uur	8,00F		
812	Inzet vrachtwagen				
812010	Inzetten vrachtwagen ma - vr 07-17 uur.	uur	32,00F		
812020	Inzetten vrachtwagen ma - vr 17-07 uur.	uur	32,00F		
812030	Inzetten vrachtwagen zaterdag 00-24 uur.	uur	32,00F		
812040	Inzetten vrachtwagen zon- en feestdagen 00-24 uur.	uur	32,00F		
813	Inzet fietspadstrooier				
813010	Inzetten fietspadstrooier ma - vr 07-17 uur.	uur	32,00F		
813020	Inzetten fietspadstrooier ma - vr 17-07 uur.	uur	16,00F		
813030	Inzetten fietspadstrooier zaterdag 00-24 uur.	uur	16,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
813040	Inzetten fietspadstrooier zon- en feestdagen 00-24 uur.	uur	16,00F		
814	Inzet strooi-/ruimploeg (2 man)				
814010	Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk ma-vr 8-17	uur	144,00F		
814020	Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk ma-vr 17-20	uur	16,00F		
814030	Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk zaterdag	uur	16,00F		
814040	Handmatig sneeuwruim- en/of strooiwerk zon-/feestdag.	uur	16,00F		
815	Reinigen ingezet materieel				
815010	Schoonmaken vrachtwagen.	keer	20,00F		
815020	Schoonmaken fietspadstrooiervoertuig.	keer	20,00F		
816	Inzet bobcat of knikmops				
816010	Inzet bobcat of knikmops ma-vr 07-17.	uur	16,00F		
816020	Inzet bobcat of knikmops ma-vr 17-07.	uur	8,00F		
816030	Inzet bobcat of knikmops zaterdag.	uur	8,00F		
816040	Inzet bobcat of knikmops zon- en feestdagen.	uur	8,00F		
817	Inzet voertuig met rolbezem				
817010	Inzet voertuig met rolbezem ma-vr 07-17.	uur	16,00F		
817020	Inzet voertuig met rolbezem ma-vr 17-07.	uur	8,00F		
817030	Inzet voertuig met rolbezem zaterdag.	uur	8,00F		
817040	Inzet voertuig met rolbezem zon- en feestdagen.	uur	8,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				