

### Richtlijnen voor het aanleggen van een Takkenril

De afmetingen en uitvoering van een takkenril zijn afhankelijk van de locatie en de hoeveelheid beschikbaar snoeihout. Volg onderstaande specificaties om een stabiele en ecologisch verantwoorde takkenril te realiseren.

#### Plaatsing

- Positioneer de takkenril op **minimaal 2 meter afstand** van aangrenzende terreindelen of paden.

#### Afmetingen

- **Breedte:** minimaal 2 meter.
- **Hoogte:** tussen **50 cm en 1,5 meter**, bij voorkeur circa 1 meter.

#### Constructie

- **Stapeling:** begin met de dikste takken en stamhout onderaan. Bouw vervolgens verder op met dünnere takken, zodat een compacte en stabiele structuur ontstaat.
- **Stabiliteit:** er worden **geen palen gebruikt**; de stevigheid ontstaat door de natuurlijke verstrengeling van het hout.

#### Belangrijk

- Zorg voor een **compacte stapeling** om instabiliteit en verspreiding van materiaal te voorkomen.
- Houd rekening met ecologische waarde: een goed opgebouwde takkenril biedt schuilgelegenheden voor fauna en draagt bij aan biodiversiteit.

