

Nota van Inlichtingen

Groot onderhoud stedelijk bos

28-04-26

Voor akkoord:

B. Hamers
Afdelingshoofd Stadsbeheer

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Stopmomenten	Er zijn zeer veel stopmomenten gedefinieerd (na 1 dag snoeien, na 1 dag dunnen, na 5 bomen, na 5 stobben, na de eerste takkenril). Dit kan de voortgang van het werk aanzienlijk belemmeren, zeker omdat de aannemer "aaneengesloten" moet werken.	Het is een inschrijfvereiste omdat het is opgenomen in het bestek als uitvoeringseis. Het is wel alleen bij het opstarten van het werk en komt incidenteel voor.
2	Bestekpost 254	lepziekte Verwerking: Post 254 eist afvoer volgens BVOR-richtlijnen en een reactietijd van 5 werkdagen. In de bepalingen staat echter dat ongeschild iepenhout dagelijks moet worden verwijderd of versnipperd. Dit is een tegenstrijdigheid in de toegestane termijn.	U kunt de BVOR richtlijnen aanhouden.
3	Bestekpost 811140	Er wordt een reactietijd van maximaal 1 uur gevraagd, inclusief vervoer naar de locatie. Dit is logistiek zeer uitdagend voor zwaar materieel. Hoe ziet de opdrachtgever dit voor zich ?	<p>De eis dat binnen 1 uur na melding een operationeel team ter plaatse is, blijft onverkort van kracht. Dit team dient in staat te zijn de situatie zelfstandig te beoordelen en direct mitigerende maatregelen te treffen.</p> <p>Voor de inzet van groot materieel geldt dat, indien dit redelijkerwijs niet binnen 1 uur ter plaatse kan zijn, de aannemer verplicht is om per type materieel de maximale aanrijtijden vooraf schriftelijk vast te leggen en ter goedkeuring voor te leggen.</p> <p>Deze aanrijtijden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst en zijn bindend. Overschrijding hiervan wordt aangemerkt als het niet voldoen aan de contractuele verplichtingen.</p>
4	Bereikbaarheidsmarge	Bereikbaarheidsmarge: De opdrachtgever stelt dat 10% van de bomen/vakken niet bereikbaar is met een hoogwerker of groot materieel. Echter, artikel 51.08.02 lid 05 stelt dat de aannemer voor geen enkele locatie recht heeft op meerwerk als deze niet bereikbaar is. Dit is een groot risico voor de aannemer. Hoe ziet de opdrachtgever dit voor zich ?	De opdrachtgever ziet het niet als een groot risico omdat het 10% van het werk betreft en u daar rekening mee kunt houden door een andere methode zoals klimtechnieken te gebruiken.
5	Bestekpost 221060	Bij post 221060 wordt in de omschrijving een hoeveelheid van 30,00 genoemd, maar in de inschrijvingsstaat staat 45,00 F.	U dient 45 aan te houden.
6	Bestekpost 770020	Zitten er bepaalde eisen aan te leveren teelgrond ?	Ja, teelgrond dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de RAW standaard 2020.
7	KLIC-meldingen	Hoewel er een post is voor Klic-meldingen (721010), staat er elders dat de kosten voor het voorkomen van schade in de eenheidsprijzen van overige posten moeten worden opgenomen. Hoe moet de aannemer hiermee omgaan ?	U dient te voldoen aan de Richtlijn Zorgvuldig graven van het CROW en indien noodzakelijk kan een KLIC melding worden gedaan.
8	Bestekpost 234040	In de omschrijving staat "Diameter op 1,3 m boven maaiveld: 0,5-1,0 m", terwijl de kop van de post spreekt over "0,5 - 0,75 m". Wat is juist ?	De omschrijving dient 0,5-0,75 te zijn.
9	aanbestedingsleidraad H2.1	dit hoofdstuk geeft aan dat de opdracht niet opgedeeld is in percelen. Op verschillende plekken staat echter dat er per perceel wordt beoordeeld of gegund. Betreft het 1 perceel of meerdere percelen?	Met de term perceel in paragraaf 2.1 wordt de aanbestedingstechnische term perceel bedoeld. De rest slaat op de indeling in werkgebieden. Er is sprake van 1 perceel dat wordt aanbesteed en heel Eindhoven beslaat.
10	aanbestedingsleidraad H6.1	Subgunningscriteria perceel Gestel, zijn er voor andere percelen ook subgunningscriteria? En klopt het kortingsbedrag?	Abusievelijk is het woord Gestel blijven staan in de tabel bij 6.1. Het woord Gestel vervalt. De korting slaat dus op heel Eindhoven.
11	Bestekspost 246	Klopt het dat met "2 m innemen rand" wordt bedoeld dat de beplanting over een breedte van 2 meter vanaf de rand wordt teruggezet, en dat dit over de volledige lengte van het object van toepassing is?	Dat is correct. Het wordt gemeten van de rand van het bosplantsoen tot 2 meter het bos plantsoen in. De lengte is op basis van het getekende lijnobject.
12	Bestekspost 247	Klopt het dat met "2 tot 4 meter innemen rand" wordt bedoeld dat de beplanting over een breedte van 2 meter vanaf de rand wordt teruggezet, en dat dit over de volledige lengte (100%) van het object van toepassing is?	Als vraag 11 maar dan 2 tot 4 meter
13	Bestekspost 248	Klopt het dat met "4 tot 6 meter innemen rand" wordt bedoeld dat de beplanting over een breedte van 2 meter vanaf de rand wordt teruggezet, en dat dit over de volledige lengte (100%) van het object van toepassing is?	Als vraag 11 maar dan 4 tot 6 meter