

## Uitwerking Standaard productcodelijst

### Wmo productcodelijst voor categorieën 11, 12 en 13 voor gebruik bij de inkoop en in het berichtenverkeer

#### Inleiding

In dit document worden de standaard productcodes voor de productcode categorieën 11, 12 en 13 functioneel beschreven. Deze productcodes kunnen worden gebruikt bij de Inkoop van de hulpmiddelen en in het berichtenverkeer. In het volgende hoofdstuk wordt de indeling per hoofdgroep weergegeven, waarna in het volgende hoofdstuk per categorie een functionele specificatie is uitgewerkt.

Onderstaande producten ingedeeld in categorieën en hoofdgroepen zijn onderdeel van de aanbesteding.

#### Inhoudsopgave

<b>Uitwerking Standaard productcodelijst</b>	<b>1</b>
<b>Categorie 11 – Rolvoorzieningen</b>	<b>2</b>
Hoofdgroep 0 – Handmatig bewogen rolstoel	2
Hoofdgroep 1 – Elektrisch bewogen rolstoel	8
Hoofdgroep 2 – Duwondersteuning	13
Hoofdgroep 3 – Handmatig bewogen kinderroelstoel	14
Hoofdgroep 4 – Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)	20
Hoofdgroep 5 – Kussens en ortheses	24
<b>Categorie 12 – Vervoersvoorzieningen</b>	<b>26</b>
Hoofdgroep 0 – Scootmobiel	26
Hoofdgroep 1 – Aangepaste fiets	28
Hoofdgroep 2 – Handbike	32
Hoofdgroep 3 – Duofiets/Tandem	33
Hoofdgroep 5 – Autostoeltje	35
Hoofdgroep 6 – Rijlessen elektrische voorziening (bij kostprijs in, alleen voor codering)	36
Hoofdgroep 9 – Overige vervoersvoorzieningen	37
<b>Categorie 13 – Woonvoorzieningen</b>	<b>38</b>
Hoofdgroep 0 – Transferhulpmiddelen	38
Hoofdgroep 1 – Douche- en toiletvoorzieningen	40

## Categorie 11 – Rolvoorzieningen

### Hoofdgroep 0 – Handmatig bewogen rolstoel

#### *11X00 – Handmatig bewogen rolstoel*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-Codering</b>	12 22 00

#### *11X01 – Rolstoel kortdurend gebruik/lichtgewicht*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>Geen complexe zitproblematiek.</p> <p>Meestal transportgebruik.</p> <p>Duwen door derden of eventueel zelf voortbewegen middels hoepelen of trippelen.</p> <p>Er is sprake van het beperkt zelfstandig uitvoeren van ADL- activiteiten vanuit de voorziening.</p> <p>Voorzien van minimale functionele instel- en verstelbaarheid.</p> <p>De meeneembaarheid in auto is belangrijk, verkleinbaar/opvouwbaar en/of geschikt om vervoerd te kunnen worden zonder inzittende.</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Tot 4 uur per dag
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Belastbaar gebruikersgewicht tenminste 125 kg</p> <p>Vouwbaar kruisframe</p> <p>Transportgewicht zonder wielen, beensteunen en zitkussen maximaal 11 kg</p> <p>24"quickrelease achterwielen, (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband</p> <p>Zwenkwielen voor, massief of semi pneumatisch</p> <p>Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes</p> <p>Hangmat zitting en rugleuning</p> <p>Los zitkussen</p>

	<p>Standaard beensteunen, uitneembaar / wegzwenkbaar en instelbaar in onderbeenlengte</p> <p>ArMLEUNINGEN, uitneembaar en/of wegklapbaar</p> <p>Duwhandvatten in hoogte verstelbaar</p> <p>Kuitband of hielbanden op voetplaten</p> <p>Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen</p> <p>Stokhouder links of rechts te plaatsen</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Comfort beensteunen</p> <p>In hoogte verstelbare armsteunen,</p> <p>Anti-tipsysteem</p> <p>12" achterwielen</p>
<b>BTW-tarief ISO9999-codering</b>	<p>laag 12 22 03</p>

**11X02 – Rolstoel semipermanent gebruik**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>Er is sprake van intensief gebruik met (een hoge mate van) zelfstandige uitvoering van ADL- activiteiten vanuit de voorziening. Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen-/ en buitenshuis.</p> <p>Mogelijk voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid.</p> <p>Mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zit- en verplaatsingsproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk.</p> <p>Rij-eigenschappen hebben prioriteit.</p> <p>Meeneembaarheid in auto belangrijk, zo nodig verkleinbaar en/of geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen. (indien nodig ook zittend rolstoelvervoer)</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	<p>Actief permanent gebruik</p> <p>Meer dan 4 uur per dag</p>
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Gebruikersgewicht tenminste 125 kg</p> <p>Vouwbaar kruisframe</p> <p>24" quick release achterwielen (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband</p> <p>Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief</p> <p>Horizontale en verticale asgatverstelling (d.m.v. gereedschap)</p> <p>Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes</p>

	<p>Leverbaar in diverse zithoogtes</p> <p>Instelbare rughoek</p> <p>los zitkussen</p> <p>Naspanbare rugbekleding en zitbekleding</p> <p>Rugspanstang, indien voorzien van naspanbare rugbekleding</p> <p>In hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar</p> <p>Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte</p> <p>Kuitband of hielbanden op voetplaten</p> <p>Duwhandvatten in hoogte Verstelbaar</p> <p>Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Stokhouder</p> <p>Anti-tipsysteem</p> <p>Comfort beensteunen</p> <p>Gepolsterde rugleuning/ zitting al/dan niet gesingeld</p>
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 22 18

**11X03 – Rolstoel actief gebruik, vouwframe**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit.</p> <p>Mogelijk voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid.</p> <p>Mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zit- en verplaatsingsproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk.</p> <p>Rijeigenschappen hebben prioriteit.</p> <p>Meeneembaarheid in auto belangrijk, zo nodig verkleinbaar en/of geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen. (indien nodig ook zittend rolstoelvervoer)</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	<p>Actief permanent gebruik</p> <p>Meer dan 4 uur per dag</p>
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Gebruikersgewicht tenminste 125 kg</p> <p>Vouwbaar kruisframe</p>

	<p>24" quick release achterwielen (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband</p> <p>Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief</p> <p>Horizontale en verticale asgatverstelling (d.m.v. gereedschap)</p> <p>Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes</p> <p>Leverbaar in diverse zithoogtes</p> <p>Instelbare rughoek</p> <p>los zitkussen</p> <p>Naspanbare rugbekleding en zitbekleding</p> <p>Rugspanstang, indien voorzien van naspanbare rugbekleding</p> <p>In hoogte verstelbare armleningen, uitneembaar of opklapbaar</p> <p>Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte</p> <p>Kuitband of hielbanden op voetplaten</p> <p>Duwhandvatten in hoogte Verstelbaar</p> <p>Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Stokhouder</p> <p>Anti-tipsysteem</p> <p>Comfort beensteunen</p> <p>Gepolsterde rugleuning/ zitting al/dan niet gesingeld</p>
<b>BTW-tarief</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 22 03

**11X04 – Rolstoel actief gebruik, vastframe**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit.</p> <p>Rijzeigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/Verstelbaar.</p> <p>Rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in een auto.</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	<p>Actief permanent gebruik</p> <p>Meer dan 4 uur per dag</p>
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Gebruikersgewicht tenminste 125 kg</p>

	<p>Vast frame</p> <p>Transportgewicht zonder wielen, en zitkussen maximaal 10 kg</p> <p>24" quick release achterwielen</p> <p>Diverse camberstanden</p> <p>Zwenkwielen voor</p> <p>Horizontale en verticale asgatverstelling door middel van asplaat of camberbuis (m.b.v. gereedschap)</p> <p>Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes</p> <p>Leverbaar in diverse zithoogtes</p> <p>Instelbare rughoek</p> <p>Naspanbare zitting eventueel door middel van strips op de zitbuizen</p> <p>Los zitkussen circa 5 cm dik</p> <p>Naspanbare rugbekleding</p> <p>Geïntegreerde voetbeugel</p> <p>Antitipsysteem</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Voetplaat al dan niet opklapbaar</p> <p>Wegzwenkbare beensteunen</p> <p>Armsteunen</p> <p>Duwhandvatten in hoogte verstelbaar</p> <p>Mogelijkheid tot aankoppelen handbike</p>
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 22 03

**11X05 – Rolstoel actief gebruik, maatwerk**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit.</p> <p>Rijeigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/Verstelbaar.</p> <p>Rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in een auto.</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	<p>Actief permanent gebruik</p> <p>Meer dan 4 uur per dag</p>
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Gebruikersgewicht tenminste 125 kg</p>

	<p>24" quick release achterwielen</p> <p>Diverse camberstanden</p> <p>Zwenkwielen voor</p> <p>Horizontale en verticale asgatverstelling door middel van asplaat of camberbuis (m.b.v. gereedschap)</p> <p>Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes</p> <p>Leverbaar in diverse zithoogtes</p> <p>Instelbare rughoek</p> <p>Naspanbare zitting eventueel door middel van strips op de zitbuizen</p> <p>Los zitkussen circa 5 cm dik</p> <p>Naspanbare rugbekleding</p> <p>Geïntegreerde voetbeugel</p> <p>Antitipsysteem</p> <p>Voorzien van niet-standaard opties of aanpassingen welke niet door de fabrikant of importeur van de rolstoel als optie of aanpassing leverbaar zijn.</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Voetplaat al dan niet opklapbaar</p> <p>Wegzwenkbare beensteunen</p> <p>Armsteunen</p> <p>Duwhandvatten in hoogte verstelbaar</p> <p>Mogelijkheid tot aankoppelen handbike</p>
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 22 03

**11X06 – Rolstoel voor permanent gebruik, kantelbaar**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>Cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en heeft een lage mate van ADL-zelfstandigheid. De cliënt wordt voornamelijk geduwd.</p> <p>Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en/of verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties.</p> <p>Gebruik binnenshuis alsook minder frequent buitenshuis.</p> <p>Meeneembaarheid minder belangrijk maar vervoer moet wel veilig mogelijk zijn in daartoe uitgeruste voertuigen.</p>
-------------------------------	--

<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Permanent gebruik, passief
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Gebruikersgewicht tenminste 125 kg</p> <p>Vastframe met mechanische kantelverstelling</p> <p>Achterwielen 12", 12,5" of 16"; (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband</p> <p>Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief</p> <p>Gepolsterde zitting en rugleuning</p> <p>Zithoogte, zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar</p> <p>Instelbare /verstelbare rughoek</p> <p>Comfort beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar of eendelige beensteun, Instelbaar in onderbeenlengte</p> <p>Opklapbare, in hoek instelbare voetplaten / voetplaat</p> <p>Kuitplaat (en) of hielbanden op voetplaten</p> <p>Gepolsterde armleuningen, uitneembaar en of wegklapbaar. In hoogte Instelbaar en/of Verstelbaar</p> <p>Duwhandvatten of duwbeugel in hoogte Verstelbaar</p> <p>Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Hoofdsteun</p> <p>Stokhouder links of rechts te plaatsen</p> <p>Achterwielen: 22" of 24"</p>
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 22 18

### Hoofdgroep 1 – Elektrisch bewogen rolstoel

#### *11X10 – Elektrisch bewogen rolstoel*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-Codering</b>	12 23 06

**11X11 – Elektrische rolstoel voor gebruik in huis**

<p><b>Omschrijving doelgroep</b></p>	<p>De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag in huis. Cliënt is veelal niet in staat zichzelf in een handbewogen rolstoel of scootmobiel voort te bewegen.</p> <p>Zithouding is goed instelbaar/verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties.</p> <p>Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis.</p> <p>Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.</p>
<p><b>Gebruiksdoel / duur</b></p>	<p>Gebruik in en om het huis</p>
<p><b>Eisen / eigenschappen</b></p>	<p>Maximum snelheid 6 km per uur (regelbaar naar lagere snelheden)</p> <p>Totale lengte maximaal 105cm</p> <p>Gebruikersgewicht tenminste 100 kg</p> <p>Onderhoudsvrije accu's</p> <p>Oplader</p> <p>Joystickbesturing rechts of links</p> <p>Wegzwenkbare joystickhouder</p> <p>Aandrijfwielen achter, voor of midden</p> <p>Compact en wendbaar</p> <p>Antitipwielen/antitipsysteem ingeval van achterwielaandrijving</p> <p>Gepolsterde zitting</p> <p>Gepolsterde rugleuning</p> <p>Rughoek met gereedschap Instelbaar</p> <p>Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, of eendelige beensteun, Instelbaar in onderbeenlengte</p> <p>Kuitband of hielbanden op voetplaten dan wel kuitplaat</p> <p>Armsteunen in hoogte Verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar</p> <p>Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar</p>
<p><b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b></p>	<p>Elektrisch hoog-laag verstelling</p> <p>Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar</p>

<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 23 06

**11X12 – Elektrische rolstoel voor buiten en binnen gebruik**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>De cliënt zit frequent in de rolstoel en is meestal niet in staat om gebruik te maken van een handbewogen rolstoel of scootmobiel. De cliënt heeft vaak een lage mate van ADL-zelfstandigheid. Voor gebruik binnen en buitenshuis.</p> <p>Zithouding is goed in- / Verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van Fabrieksopties.</p> <p>Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik primair buiten met een grote actieradius, maar ook in de woning of instelling.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Uitvoerbaar in FWD, MWD of RWD</p> <p>Gebruikersgewicht tenminste 130 kg</p> <p>Maximum snelheid 12 km per uur (regelbaar naar lagere snelheden)</p> <p>Actieradius minimaal 35 km</p> <p>Onderhoudsvrije accu's</p> <p>Oplader</p> <p>Gepolsterde zitting en rugleuning</p> <p>Rughoek met gereedschap Instelbaar</p> <p>Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte</p> <p>Armsteunen in hoogte Verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar</p> <p>Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar</p> <p>Verlichting, richtingaanwijzers en claxon</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Elektrisch hoog-laag verstelling</p> <p>Elektrische kantelverstelling</p> <p>Elektrische rugverstelling</p> <p>Elektrische verstelbare beensteunen of eendelige elektrisch verstelbare beensteun</p> <p>Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar</p>

	Tiptoets/scanfunctie
	Uit te voeren als volledige buitenrolstoel
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 23 06

**11X13 – Elektrische rolstoel, maatwerk**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>De cliënt zit frequent in de rolstoel en is meestal niet in staat om gebruik te maken van een handbewogen rolstoel of scootmobiel. De cliënt heeft vaak een lage mate van ADL-zelfstandigheid. Voor gebruik binnen en buitenshuis.</p> <p>Zithouding is goed in- / Verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van Fabrieksopties.</p> <p>Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik primair buiten met een grote actieradius, maar ook in de woning of instelling.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Uitvoerbaar in FWD, MWD of RWD</p> <p>Gebruikersgewicht tenminste 130 kg</p> <p>Maximum snelheid 12 km per uur (regelbaar naar lagere snelheden)</p> <p>Actieradius minimaal 35 km</p> <p>Onderhoudsvrije accu's</p> <p>Oplader</p> <p>Gepolsterde zitting en rugleuning</p> <p>Rughoek met gereedschap Instelbaar</p> <p>Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte</p> <p>Armsteunen in hoogte Verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar</p> <p>Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar</p> <p>Verlichting, richtingaanwijzers en claxon</p> <p>Voorzien van niet-standaard opties of aanpassingen welke niet door de fabrikant of importeur van de rolstoel als optie of aanpassing leverbaar zijn.</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Elektrisch hoog-laag verstelling</p> <p>Elektrische kantelverstelling</p>

	<p>Elektrische rugverstelling</p> <p>Elektrische verstelbare beensteunen of eendelige elektrisch verstelbare beensteun</p> <p>Comfort beensteunen mechanisch verstelbaar</p> <p>Tiptoets/scanfunctie</p> <p>Uit te voeren als volledige buitenrolstoel</p>
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 23 06

## Hoofdgroep 2 – Duwondersteuning

### 11X20 – Duwondersteuning

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-Codering</b>	12 24 00

### 11X21 – Duwondersteuning, aankoppelbaar tbv begeleider

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Elektrische aandrijfmotor duwondersteuning ter compensatie van beperking in kracht/energie /uithoudingsvermogen. De elektrische aandrijfmotor is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de in categorie 11, hoofdgroep 0 beschreven voorzieningen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Ten behoeve van een begeleider, gebruiksduur gelijk aan de voorziening waar de ondersteuning is aangekoppeld.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Elektrische aandrijf - en remunit  Actieradius minimaal 15 km  Maximum snelheid tenminste 5 km/h en instelbaar.  Staande of geknield aan te koppelen door derde  Mee neembaar en demontabel.  Links of rechts bedienbaar.  Vrijloop mogelijkheid.
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Heavy Duty uitvoering 160kg inclusief gebruikersgewicht
<b>BTW-tarief</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 24 09

### 11X22 – Elektrische aandrijving tbv handrolstoel

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Elektrische aandrijfmotor ter compensatie van beperking in kracht/energie/uithoudingsvermogen. De elektrische aandrijfmotor is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op de handbewogen rolstoel categorieën uit het basis en aanvullend assortiment (incl. montage).
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Ten behoeve van zelfstandige bediening, gebruiksduur gelijk aan de voorziening waar de ondersteuning is aangekoppeld.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Elektrische aandrijf- en remunit middels joystick of hoepelaansturing

	Actieradius minimaal 15 km.  Maximum snelheid tenminste 5 km per uur.  Meeneembaar en demontabel
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Verschillende joysticks of hoepelbekleding.
<b>BTW-tarief</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 24 09

### Hoofdgroep 3 – Handmatig bewogen kinderrolstoel

#### *11X30 – Handmatig bewogen kinderrolstoel*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel /duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen /eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-Codering</b>	12 00 00

#### *11X31 – Buggy*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Lichtgewicht opvouwbaar buggy/wandelwagen voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker en groter is dan de buggy's voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkte kinderen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Voor kinderen tot 50kg  Opvouwbaar als paraplu model  Fixatie materiaal  Voetenplaat  Voorzien van twee wielen die vastgezet kunnen worden (rem).
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Wind-/zonnenscherm  Gepolsterde inleg  Voetenzak
<b>BTW-tarief</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 27 07

**11X32 – Kinderduwwandelwagen**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Lichtgewicht opvouwbare kinderduw wandelwagen voor kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Voorzien van kantelverstelling Voorzien van rughoekinstelling Hoofdsteun Voetensteun Lateraal steunen In hoogte verstelbare duwbeugel Fixatiemogelijkheden Taxifixatie Meeneembaar en demonteerbaar
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Wind-/zonnescerm Regenkap Winterbekleding
<b>BTW-tarief</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 27 07

**11X33 – Kinderduwrolstoel**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Lichtgewicht opvouwbare kinderduwrolstoel waarbij het kind (nog) niet in staat is om zelf de rolstoel met de armen voort te bewegen
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Voorzien van rughoekinstelling In hoogte verstelbare duwbeugel Fixatiemogelijkheden Taxifixatie Opvouwbaar kruisframe
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>BTW-tarief</b>	laag

<b>ISO9999-codering</b>	12 27 07
-------------------------	----------

**11X34 – Kinderrolstoel kortdurend gebruik / lichtgewicht**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Lichtgewicht opvouwbaar kinderrolstoel waarbij het kind in staat is om zelf de rolstoel met de armen voort te bewegen
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Zitcomfort is matig van belang, stoel is aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt.  Rolstoel is afhankelijk van de eisen en wensen en behoeften van cliënt verkleinbaar/opvouwbaar en geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Voorzien van rughoekinstelling  In hoogte verstelbare duwbeugel  quick release achterwielen (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband  Fixatiemogelijkheden  Taxifixatie  Opvouwbaar kruisframe
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Spaakbeschermers  Anti-tipsysteem  Comfort beensteunen
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 22 03

**11X35 – Kinderrolstoel semipermanent gebruik**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag, beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Client is in staat zelfstandig ADL activiteiten uit te voeren. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Zitcomfort is belangrijk, stoel is in- en verstelbaar, en aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt.  Rolstoel is afhankelijk van de eisen en wensen en behoeften van cliënt verkleinbaar/opvouwbaar dan wel uit te rusten met een vastframe en geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Opvouwbaar frame  quick release achterwielen (semi)pneumatisch of massief met comfort van goed opgepompte luchtband  Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief  Transportgewicht zonder wielen maximaal 15 kg

	<p>Horizontale en verticale achterasverstelling</p> <p>Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes</p> <p>Leverbaar in diverse zithoogtes</p> <p>Instelbare rughoek mechanisch of instelbaar</p> <p>In hoogte verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar</p> <p>Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, Instelbaar in onderbeenlengte</p> <p>Kuitband of hielbanden op voetplaten</p> <p>Duwhandvatten in hoogte Verstelbaar</p> <p>Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen</p> <p>Hoofdsteun</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Spaakbeschermer</p> <p>Anti-tipsysteem</p> <p>Comfort beensteunen</p> <p>Positioneringsgordel</p>
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 22 03

**11X36 – Kinderrolstoel permanent, passief gebruik**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>De cliënt zit vaak in de rolstoel gedurende lange periodes per dag beweegt de rolstoel zelf of wordt geduwd. Rolstoel is eenvoudig te bedienen in zowel binnenshuis als buitenshuis</p> <p>Zitcomfort is zeer belangrijk, stoel is in- en verstelbaar, en aanpasbaar op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	<p>Stoel is veilig/veilig te bedienen door zowel cliënt als begeleider en past bij de cliënt en zijn mogelijkheden en onmogelijkheden</p> <p>Rolstoel is te verkleinen en geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.</p>
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Vastframe met mechanische kantelverstelling</p> <p>Zwenkwielen voor (semi)pneumatisch of massief</p> <p>Gepolsterde zitting en rugleuning</p> <p>Zithoogte Instelbaar</p> <p>Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes</p>

	<p>Instelbare rughoek</p> <p>Comfort beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar of eendelige beensteun, Instelbaar in onderbeenlengte</p> <p>Opklapbare, in hoek instelbare voetplaten / -plaat</p> <p>Kuitband, kuitplaat (en) of hielbanden op voetplaten</p> <p>ArMLEUNINGEN, uitneembaar en of wegklapbaar. In hoogte Instelbaar en/of Verstelbaar</p> <p>Duwhandvatten of duwbeugel in hoogte/hoek Verstelbaar</p> <p>Trapdop(pen) geïntegreerd in frame of links en/of rechts te plaatsen</p> <p>Antitipsysteem</p> <p>Hoofdsteun instelbaar/verstelbaar</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Spaakbeschermer</p> <p>Werkblad</p> <p>Mogelijkheid tot het plaatsen orthese</p> <p>Trommelremmen</p>
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 22 18

**11X37 – Kinderrolstoel actief gebruik, vouwframe**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit.</p> <p>Rij-eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/Verstelbaar.</p> <p>Rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in een auto.</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	<p>Actief gebruik</p> <p>Meer dan 4 uur per dag</p>
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Opvouwbaar kruisframe</p> <p>Transportgewicht zonder wielen, en zitkussen maximaal 8 kg</p> <p>20" tot 24" quick release achterwielen</p> <p>Diverse camberstanden</p> <p>Zwenkwielen voor</p> <p>Horizontale en verticale asgatverstelling door middel van asplaat of camberbuis (m.b.v. gereedschap)</p>

	<p>Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes</p> <p>Leverbaar in diverse zithoogtes</p> <p>Instelbare rughoek</p> <p>Naspanbare zitting eventueel door middel van strips op de zitbuizen</p> <p>Los zitkussen circa 5 cm dik</p> <p>Naspanbare rugbekleding</p> <p>Geïntegreerde voetbeugel</p> <p>Antitipsysteem</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Voetplaat al dan niet opklapbaar</p> <p>Wegzwenkbare beensteunen</p> <p>Armsteunen</p> <p>Duwhandvatten in hoogte verstelbaar</p> <p>Mogelijkheid tot aankoppelen handbike</p>
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 22 03

**11X38 – Kinderrolstoel actief gebruik, maatwerk**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag en rijdt zelf. De cliënt voert zelfstandig ADL activiteiten uit.</p> <p>Rij-eigenschappen en zitcomfort zijn belangrijk. Zithouding is goed in-/Verstelbaar.</p> <p>Rolstoel is verkleinbaar en meeneembaar in een auto.</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	<p>Actief gebruik</p> <p>Meer dan 4 uur per dag</p>
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Vastframe</p> <p>Transportgewicht zonder wielen, en zitkussen maximaal 8 kg</p> <p>20" tot 24" quick release achterwielen</p> <p>Diverse camberstanden</p> <p>Zwenkwielen voor</p> <p>Horizontale en verticale asgatverstelling door middel van asplaat of camberbuis (m.b.v. gereedschap)</p> <p>Leverbaar in meerdere zitbreedtes en zitdieptes</p>

	<p>Leverbaar in diverse zithoogtes</p> <p>Instelbare rughoek</p> <p>Naspanbare zitting eventueel door middel van strips op de zitbuizen</p> <p>Los zitkussen circa 5 cm dik</p> <p>Naspanbare rugbekleding</p> <p>Geïntegreerde voetbeugel</p> <p>Antitipsysteem</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Voetplaat al dan niet opklapbaar</p> <p>Wegzwenkbare beensteunen</p> <p>Armsteunen</p> <p>Duwhandvatten in hoogte verstelbaar</p> <p>Mogelijkheid tot aankoppelen handbike</p>
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 22 03

#### Hoofdgroep 4 – Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)

##### *11X40 – Elektrisch bewogen rolstoel (Kind)*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel /duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen /eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-Codering</b>	12 23 06

##### *11X41 – Elektrische rolstoel voor buiten en binnen gebruik (Kind)*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Cliënt is veelal niet in staat zichzelf in een handbewogen rolstoel voort te bewegen. Rolstoel is eenvoudig te bedienen d.m.v. joystick of alternatieve bediening.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	<p>De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag.</p> <p>Zithouding is goed Instelbaar/verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt</p>

	<p>Stoel is veilig/veilig te bedienen door cliënt en past bij zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Stoel is veilig op een hellingshoek van minimaal 6 graden.</p> <p>Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis.</p> <p>Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.</p>
<p><b>Eisen / eigenschappen</b></p>	<p>Vast frame</p> <p>Aandrijfwielen achter, voor of midden</p> <p>Maximum snelheid tussen 6 en 10 km per uur (regelbaar naar lagere snelheden)</p> <p>Leverbaar met elektrische hoog-laag verstelling</p> <p>Leverbaar met elektrische kantelverstelling</p> <p>Onderhoudsvrije accu's</p> <p>Oplader</p> <p>Joystickbesturing rechts of links</p> <p>Wegzwenkbare joystickhouder</p> <p>Compact en wendbaar</p> <p>Antitipwielen/antitipsysteem ingeval van achterwielaandrijving</p> <p>Gepolsterde zitting</p> <p>Gepolsterde rugleuning</p> <p>Rughoek instelbaar</p> <p>Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, of eendelige beensteun, Instelbaar in onderbeenlengte</p> <p>Kuitband of hielbanden op voetplaten dan wel kuitplaat</p> <p>Armsteunen in hoogte Verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar</p> <p>Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar</p> <p>Hoofdsteun</p>
<p><b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b></p>	<p>Spaakbeschermer</p> <p>Kledingbeschermer</p> <p>Middenblad besturing</p>

	Elektronica voor omgevingsbesturing  Instelbare vering  Elektrisch verstelling van kanteelhoek, rughoek, kniehoek, onderbeenlengte en zithoogte  Comfort beensteunen mechanisch Verstelbaar  Verlichting en richtingaanwijzers  Claxon  Tiptoets/scanfunctie
<b>BTW-tarief</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 23 06

**11X42 – Elektrische rolstoel, maatwerk (Kind)**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Clïënt is veelal niet in staat zichzelf in een handbewogen rolstoel voort te bewegen. Rolstoel is eenvoudig te bedienen d.m.v. joystick of alternatieve bediening.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	De cliënt zit frequent in de rolstoel gedurende langere periodes per dag.  Zithouding is goed Instelbaar/verstelbaar en goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties op basis van de groei en ontwikkeling die cliënt doormaakt  Stoel is veilig/veilig te bedienen door cliënt en past bij zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Stoel is veilig op een hellingshoek van minimaal 6 graden.  Frequent gebruik binnenshuis maar ook gebruik buitenshuis.  Rolstoel is niet verkleinbaar/opvouwbaar, maar geschikt om veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Voorzien van maatwerkopties welke niet tot de standaard aanpassingen vanuit fabrikant, importeur of dealer gerekend kunnen worden.  Vast frame  Aandrijfwielen achter, voor of midden  Maximum snelheid tussen 6 en 10 km per uur (regelbaar naar lagere snelheden)  Leverbaar met elektrische hoog-laag verstelling  Leverbaar met elektrische kanteelverstelling  Onderhoudsvrije accu's  Oplader

	<p>Joystickbesturing rechts of links</p> <p>Wegzwenkbare joystickhouder</p> <p>Compact en wendbaar</p> <p>Antitipwielen/antitipsysteem ingeval van achterwielaandrijving</p> <p>Gepolsterde zitting</p> <p>Gepolsterde rugleuning</p> <p>Rughoek instelbaar</p> <p>Standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar, of eendelige beensteun, Instelbaar in onderbeenlengte</p> <p>Kuitband of hielbanden op voetplaten dan wel kuitplaat</p> <p>Armsteunen in hoogte Verstelbaar of Instelbaar, uitneembaar en/of wegzwenkbaar en/of opklapbaar</p> <p>Zitbreedte en zitdiepte zijn Instelbaar</p> <p>Hoofdsteen</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Spaakbeschermer</p> <p>Kledingbeschermer</p> <p>Middenblad besturing</p> <p>Elektronica voor omgevingsbesturing</p> <p>Instelbare vering</p> <p>Elektrisch verstelling van kantelhoek, rughoek, kniehoek, onderbeenlengte en zithoogte</p> <p>Comfort beensteunen mechanisch Verstelbaar</p> <p>Verlichting en richtingaanwijzers</p> <p>Claxon</p> <p>Tiptoets/scanfunctie</p>
<b>BTW-tarief</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 23 06

## Hoofdgroep 5 – Kussens en ortheses

### *11X50 – Kussens en ortheses*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW-tarief</b>	laag
<b>ISO9999-Codering</b>	06 03 00

### *11X51 – Anti-decubituskussen*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Voorkomen of verminderen van doorzitplekken
<b>Eisen / eigenschappen</b>	
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>BTW-tarief</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	18 10 06

### *11X52 – Complete zitorthese*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Op maat gemaakte zitorthese, welke zowel boven- als onderlichaam volledig ondersteunt
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>BTW-tarief</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	06 03 00

### *11X53 – Ortheserugleuning*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Op maat gemaakte orthese, welke vooral het bovenlichaam volledig ondersteunt

<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>BTW-tarief</b>	
<b>ISO9999-codering</b>	06 03 00

**11X54 – Orthesezitting**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Op maat gemaakte orthese, welke vooral het onderlichaam volledig ondersteunt
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>BTW-tarief</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	06 03 00

## Categorie 12 – Vervoersvoorzieningen

### Hoofdgroep 0 – Scootmobiel

#### *12x00 – Scootmobiel*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	12 23 03

#### *12X01 – Scootmobiel 3 wiel, variatie 1*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. Gebruik binnen en buiten in nabije omgeving.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Gebruikersgewicht tenminste 125 kg Basis met één wiel voor en twee wielen achter Maximum snelheid 10 km per uur (regelbaar naar lagere snelheden) Actieradius minimaal 35 km Onderhoudsvrije accu's Oplader Stoel in hoogte Instelbaar Stoel naar voor en achter Verstelbaar door middel van stoelslede Rugleuning neerklapbaar en in hoek Instelbaar Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling Armleningen opklapbaar en Instelbaar Spiegel links

	<p>Antitipsysteem</p> <p>Verstelbare stuurkolom</p> <p>Boodschappenmand</p> <p>Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie</p> <p>Claxon</p> <p>Vastzetbaar als bagage voor veilig vervoer</p> <p>Urenteller uitleesbaar door dealer</p> <p>Stokhouder</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Spiegel rechts</p> <p>Rollatorhouder</p> <p>Leverbaar met hoge of lage rugleuning</p> <p>Alternatieve bedieningsmogelijkheden zoals voetgas of tweehandige gasbediening</p>
<b>ISO9999-codering</b>	12 23 03

*12X05 - Scootmobiel 3 wiel, variatie 3, extra geveerd*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	<p>De cliënt is in beperkte mate ambulant en is voor het verplaatsen afhankelijk van een scootmobiel.</p> <p>Zitcomfort is groot en geschikt voor gebruikers met rug- of reumatische klachten.</p>
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik in een zeer ruime omgeving rond de woning.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Basis met één wiel voor en twee wielen achter</p> <p>Gebruikersgewicht tenminste 150 kg</p> <p>Maximum snelheid 15 km / uur (regelbaar naar lagere snelheden)</p> <p>Actieradius minimaal 40 km</p> <p>Onderhoudsvrije accu's</p> <p>Oplader</p> <p>Instelbare vering op de achterwielen</p> <p>Schokbreker/vering op het voorwiel</p> <p>Vering op chassis of onder stoel voor extra comfort</p> <p>Stoel in hoogte Instelbaar</p>

	<p>Stoel voor – en achter Verstelbaar door middel van stoelslede</p> <p>Rugleuning neerklapbaar en in hoek Instelbaar, hoog of laag model</p> <p>Rug met lumbaalinstelling</p> <p>Draaibare stoel minimaal 180 graden met vergrendeling</p> <p>Comfortabele polstering</p> <p>ArMLEUNINGEN opklapbaar; in- of Verstelbaar</p> <p>Spiegel links</p> <p>Antitipsysteem</p> <p>Verstelbare stuurkolom</p> <p>Boodschappenmand</p> <p>Verlichting, richtingaanwijzers en alarmknipperlichtinstallatie</p> <p>Claxon</p> <p>Vastzetbaar als bagage voor veilig vervoer</p> <p>Urenteller uitleesbaar door dealer</p> <p>Stokhouder</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Spiegel rechts</p> <p>Rollatorhouder</p> <p>Leverbaar met hoge of lage rugleuning</p> <p>Alternatieve bedieningsmogelijkheden zoals voetgas of tweehandige gasbediening</p>
<b>ISO9999-codering</b>	12 23 03

### Hoofdgroep 1 – Aangepaste fiets

#### *12X10 - Aangepaste fiets*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject

<b>ISO9999-codering</b>	12 18 00
-------------------------	----------

**12X13 - Driewiel fiets, zelfrijder**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt rijdt zelf, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Lage instap</p> <p>Stuur Instelbaar</p> <p>Zadel in hoogte Instelbaar</p> <p>Handremmen, links en rechts te bedienen</p> <p>Parkeerrem</p> <p>Minimaal drie versnellingen</p> <p>Freewheel uitvoering</p> <p>Slot</p> <p>Verlichting</p> <p>Gesloten kettingkast</p> <p>Transportmand of bagagerek</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Meer dan drie versnellingen</p> <p>Achteruitrijautomaat</p> <p>Enkelhandige rembediening</p> <p>Stokhouder</p> <p>Diverse fixatiemogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen</p> <p>Terugtraprem</p> <p>(Elektrische) trapondersteuning/hulpmotor</p>
<b>BTW</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 18 06

**12X14 - driewiel fiets, met trapondersteuning**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client kan met ondersteuning zelfstandig fietsen, kan zelfstandig op- en afstappen. Heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewiel fiets. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	

<b>Eisen / eigenschappen</b>	(Elektrische) trapondersteuning/hulpmotor  Lage instap  Stuur Instelbaar  Zadel in hoogte Instelbaar  Handremmen, links en rechts te bedienen  Parkeerrem  Minimaal drie versnellingen  Freewheel uitvoering  Slot  Verlichting  Gesloten kettingkast  Transportmand of bagagerek
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Meer dan drie versnellingen  Achteruitrijautomaat  Enkelhandige rembediening  Stokhouder  Diverse fixatiemogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen  Terugtraprem
<b>BTW</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 18 06

### 12X15 – Driewieligfiets

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt rijdt zelf, heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewieligfiets of driewieligfiets waarbij zit/lig houding van de driewieligfiets beter aansluit bij de beperkingen van de cliënt dan een driewieligfiets voor volwassenen bijvoorbeeld door specifieke fixatiebehoeften voor de rug of beperkingen aan hart en longen. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Lage instap  Stuur Instelbaar  Instelbare zithoek en zithoogte

	<p>Lengte instelbaar voor personen van 1.50 m tot 2.00 m</p> <p>Handremmen, links en rechts te bedienen</p> <p>Parkeerrem</p> <p>Minimaal drie versnellingen</p> <p>Freewheel uitvoering</p> <p>Slot</p> <p>Verlichting</p> <p>Gesloten kettingkast</p> <p>Transportmand of bagagerek</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Meer dan drie versnellingen</p> <p>Stokhouder</p> <p>Vering in het frame of op de achterwielen</p> <p>Diverse fixatiemogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen</p> <p>Terugtraprem</p>
<b>BTW</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 18 06

**12X16 - Driewielfiets, met trapondersteuning**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	De cliënt rijdt zelf of rijdt zelf middels trapondersteuning, heeft echter onvoldoende balans voor het gebruik van een tweewielfiets of tweewielfiets waarbij zit/lig houding van de driewielfiets beter aansluit bij de beperkingen van de cliënt dan een driewielfiets voor volwassenen bijvoorbeeld door specifieke fixatiebehoefte voor de rug of beperkingen aan hart en longen. Tijdens het rijden kan zelfstandig worden geremd.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>(elektrische)Trapondersteuning</p> <p>Lage instap</p> <p>Stuur Instelbaar</p> <p>Instelbare zithoek en zithoogte</p> <p>Lengte instelbaar voor personen van 1.50 m tot 2.00 m</p> <p>Handremmen, links en rechts te bedienen</p> <p>Parkeerrem</p>

	Minimaal drie versnellingen  Freewheel uitvoering  Slot  Verlichting  Gesloten kettingkast  Transportmand of bagagerek
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Meer dan drie versnellingen  Stokhouder  Vering in het frame of op de achterwielen  Diverse fixatiemogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen  Terugtraprem
<b>BTW</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 18 06

## Hoofdgroep 2 – Handbike

### *12X20 – Handbike*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	12 24 00

### *12X21 - Handbike, aankoppeldeel.*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbaar fietsdeel/handbike is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Remvoorziening  Verlichting  Handbediening zowel links als rechts bedienbaar

<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Slot
<b>ISO9999-codering</b>	12 24 11

*12X22 - Handbike, aankoppeldeel, elektrisch ondersteund*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis over grotere afstanden voor mensen die voor hun verplaatsingen binnen- en buitenshuis zijn aangewezen op het gebruik van een rolstoel. Het aankoppelbaar fietsdeel/handbike is in ieder geval geschikt en aan te koppelen aan de aangeboden handbewogen rolstoelen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Voorzien van een elektrische hulpmotor  Remvoorziening  Verlichting  Handbediening zowel links als rechts bedienbaar
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Slot
<b>ISO9999-codering</b>	12 24 09

Hoofdgroep 3 – Duofiets/Tandem

*12X30 - Duofiets/tandem*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>BTW</b>	
<b>ISO9999-codering</b>	12 18 15

*12X31 - Duofiets Volwassenen (naast elkaar)*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Fiets voor het gebruik door twee personen naast elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor volwassenen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Met in/uitschakelbare vrijloopfunctie

	<p>Parkeerstandaard</p> <p>Lage instap</p> <p>Stuur instelbaar</p> <p>Zadel in hoogte instelbaar</p> <p>Handremmen, links en rechts te bedienen</p> <p>Minimaal drie versnellingen</p> <p>Slot</p> <p>Verlichting</p> <p>Gesloten kettingkast</p> <p>Transportmand of bagagerek</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Meer dan drie versnellingen</p> <p>Rugsteun</p> <p>Stokhouder</p> <p>Diverse fixatiemogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen</p> <p>Terugtraprem</p> <p>Achteruitkijkspiegel</p> <p>(elektrische) trapondersteuning</p>
<b>BTW</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 18 15

### 12X34 - Tandem volwassene en kind (achter elkaar)

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Fiets voor het gebruik door twee personen achter elkaar, waarbij de ene persoon niet zelfstandig tot fietsen in staat is. Geschikt voor de combinatie volwassene en kind.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Met in/uitschakelbare vrijloofunctie</p> <p>Parkeerstandaard</p> <p>Lage instap</p> <p>Stuur instelbaar</p> <p>Zadel in hoogte instelbaar</p> <p>Handremmen, links en rechts te bedienen</p>

	Minimaal drie versnellingen  Slot  Verlichting  Gesloten kettingkast  Transportmand of bagagerek
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Meer dan drie versnellingen  Rugsteun  Stokhouder  Diverse fixatiemogelijkheden voor romp, voeten en onderbenen  Terugtraprem  Achteruitkijkspiegel  (elektrische) trapondersteuning
<b>BTW</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 18 15

### Hoofdgroep 5 – Autostoeltje

#### *12x50 – Autostoeltje*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	12 12 12

#### *12x51 - Aangepast autozitje*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Meestal complexe zitproblematiek, waarbij reguliere voorzieningen niet adequaat zijn. Over het algemeen is de gebruiker afhankelijk van een begeleider bij het plaatsnemen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheden tot aanpassingen behorend bij de complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires en maatwerk.

<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>BTW</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 12 12

**Hoofdgroep 6 – Rijlessen elektrische voorziening (bij kostprijs in, alleen voor codering)**

*12x60 – Rijlessen*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	

*12x61 - Afleverrijles / gebruiksinstructie*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client heeft voor de eerste keer een voorziening of gaat gebruik maken van een ander merk/type en heeft instructie nodig over de bediening en veiligheidsinstructies van de voorziening.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>ISO9999-codering</b>	

*12x62 - Gewenningslessen (na levering)*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client heeft een voorziening geleverd gekregen en bij de passing en/of de aflevering is gebleken dat client niet geheel zeker of vaardig genoeg is om de voorziening veilig te gebruiken.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Te gebruiken in situaties waarin bij de afleverrijles is gebleken dat de gebruiker niet voldoende rijvaardig is.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>ISO9999-codering</b>	

**12x63 - Beoordeling rijvaardigheid (voor levering)**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client komt wellicht in aanmerking voor een voorziening, maar uit het onderzoek of passing is naar voren gekomen dat client mogelijk niet rijvaardig of verkeersveilig is. Voorafgaand aan de levering wordt de rijvaardigheid getoetst.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Er is (nog) geen sprake van een levering, de rijles is een onderdeel van het onderzoek en succesvolle afronding is een voorwaarde voor levering.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>ISO9999-codering</b>	

**12x64 - Evaluatierijles (na proefplaatsing of onderbreking)**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Client heeft vanuit proefplaatsing of eerdere verstrekking al een voorziening in gebruik. Om de proefplaatsing te evalueren of om de rijvaardigheid te bepalen na onderbreking (bijvoorbeeld na operatie) wordt deze rijles ingezet.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>ISO9999-codering</b>	

**Hoofdgroep 9 – Overige vervoersvoorzieningen**

**12x99 - Overige vervoervoorziening**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Wanneer een vervoersvoorziening niet past in een van de andere productcodes in categorie 12 wordt code 99 gebruikt. Het betreft specifieke voorzieningen welke niet in het standaardassortiment voorkomen.
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Op basis van Programma van Eisen
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Op basis van Programma van Eisen
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>ISO9999-codering</b>	

## Categorie 13 – Woonvoorzieningen

### Hoofdgroep 0 – Transferhulpmiddelen

#### *13X00 – Transferhulpmiddelen*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	

#### *13X01 - Tillift actief*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Transfer in liggende, half zittende houding of ondersteund staande houding.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Tilvermogen tenminste 150 kg  Compact en wendbaar voor thuisgebruik  Hoogte elektrisch Verstelbaar  Onderstel met mechanisch spreidbare poten  Vierpuntsjuk  Accu ('s) en lader  Tilband (twee te leveren i.v.m. hygiëne en wasmachine gebruik)
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Elektrisch kanteljuk  Tweepuntsjuk  Onderstel met elektrisch spreidbare poten  Aangepaste tilbanden  Toiletband
<b>BTW</b>	Laag
<b>ISO9999-codering</b>	12 36 03

**13X02 - Tillift passief**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Transfer in liggende, half zittende houding of ondersteund staande houding.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Tilvermogen tenminste 150 kg  Compact en wendbaar voor thuisgebruik  Hoogte elektrisch Verstelbaar  Onderstel met mechanisch spreidbare poten  Vierpuntsjuk  Accu ('s) en lader  Tilband (twee te leveren i.v.m. hygiëne en wasmachine gebruik)
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Elektrisch kanteljuk  Tweepuntsjuk  Onderstel met elektrisch spreidbare poten  Aangepaste tilbanden  Toiletband
<b>ISO9999-codering</b>	12 36 04

**13X03 - Actief transferhulpmiddel**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>ISO9999-codering</b>	

## Hoofdgroep 1 – Douche- en toiletvoorzieningen

### *13X10 - Douche- en toiletvoorzieningen*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Geen specificatie, nader te bepalen in selectietraject
<b>ISO9999-codering</b>	

### *13X11 - Douche-/toiletstoel zonder wielen*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Stabiel frame met vaste poten Corrosiebestendig frame Armleggers al dan niet opklapbaar Rugleuning Douchezitting of douche- toiletzitting
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	Ondersteek of toiletemmer met deksel inclusief rail daarvoor Voeten beensteun(en) Leverbaar in verschillende zitbreedtes (standaard en heavy duty uitvoering met grotere zitbreedte) en zithoogtes
<b>ISO9999-codering</b>	

### *13X12 - Douche-/toiletstoel zwenkwielen*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik in situaties waarin cliënt steun nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	Stabiel frame op vier zwenkwielen waarvan minimaal twee beremd Corrosiebestendig frame

	<p>Armleggers al dan niet opklapbaar</p> <p>Rugleuning</p> <p>Douchezitting of douche- toiletzitting</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Tenminste leverbaar met 24"wielen</p> <p>Ondersteek of toilettemmer met deksel inclusief rail daarvoor</p> <p>Voeten beensteun(en)</p> <p>Leverbaar in verschillende zitbreedtes (standaard en heavy duty uitvoering met grotere zitbreedte) en zithoogtes</p>
<b>ISO9999-codering</b>	09 12 03

*13X13 - Douche-/toiletstoel verstelbaar en/of kantelbaar*

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	Gebruik in situaties waarin cliënt beperkte ADL zelfstandigheid heeft en altijd ondersteuning nodig heeft bij het douchen/gebruik van het toilet.
<b>Eisen / eigenschappen</b>	<p>Vast frame</p> <p>Stabiël frame op vier zwenkwielen waarvan minimaal twee beremd</p> <p>Fixatiemogelijkheid</p> <p>Douchezitting of douche- toiletzitting</p> <p>Kantelverstelling</p> <p>Zithoogteverstelling</p> <p>Corrosiebestendig frame</p> <p>Armleggers al dan niet opklapbaar</p> <p>Rugleuning</p> <p>Douchezitting of douche- toiletzitting</p> <p>Voet- en beensteunen (of enkelvoud)</p> <p>Hoofdsteunen</p>
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	<p>Ondersteek of toilettemmer met deksel inclusief rail daarvoor</p> <p>Leverbaar in verschillende zitbreedtes (standaard en heavy duty uitvoering met grotere zitbreedte) en zithoogtes.</p> <p>Elektrische hoog-laag verstelling</p> <p>Elektrische kantelverstelling</p>
<b>ISO9999-codering</b>	

**13X17 - Douchewagen/douchebrancard**

<b>Omschrijving doelgroep</b>	
<b>Gebruiksdoel / duur</b>	
<b>Eisen / eigenschappen</b>	
<b>Leverbaar met tenminste de volgende opties</b>	
<b>ISO9999-codering</b>	