

Behoort bij: S1508K1-S01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	PERCEEL 1 - Realisatie kunstgrasvelden CVVO Lemmer				
01	Toepassen voorzieningen gronddepot				
010	Transportvoorzieningen				
010010	Toepassen rijplatenbaan - gronddepot CVVO veld C.	m	70,00V		
1	Aanleg kunstgrasveld CVVO veld B				
10	Vorbereidende werkzaamheden				
100	Nulmeting / schouw				
100010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
100020	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
101	Proefsleuven				
101010	Graven en naderhand weer dichtmaken proefsleuf.	m	15,00V		
102	Voorzieningen				
1020	<u>Transportvoorzieningen</u>				
102010	Toepassen rijplatenbaan - dubbele rij in lengterichting.	m	80,00V		
102020	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
102030	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	m ²	75,00V		
102040	Verplaatsen tijdelijke voorzieningen - betonafscheiding.	keer	1,00V		
1021	<u>Hekwerken</u>				
102110	Toepassen tijdelijke afrastering - afsluiten werkvak.	m	140,00V		
102120	Toepassen tijdelijke afrastering - depot	m	42,00V		
1022	<u>Verkeersvoorzieningen</u>				
102210	Toepassen borden t.b.v. uitrit bouwverkeer.	st	8,00V		
1023	<u>Boombescherming</u>				
102310	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	5,00V		
11	Opruimwerkzaamheden				
113	Kabels en leidingen				
1130	<u>Verwijderen drainage</u>				
113010	Traceren en inmeten huidige drainage.	keer	1,00V		
113020	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	85,00V		
113030	Verwijderen drainageputten.	st	16,00V		
113040	Verwijderen drainageafvoerleiding.	m	85,00V		
113050	Afdoppen drainage.	st	16,00V		
1131	<u>Verwijderen hemelwaterafvoer</u>				
113110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	15,00V		
113120	Verwijderen straatkolk.	st	2,00V		
113130	Verwijderen straatkolk.	st	1,00V		
113140	Verwijderen kunststofbuis PVC Ø125 mm.	m	15,00V		
114	Verhardingen				
1140	<u>Verwijderen kantopsluiting</u>				
114010	Opbreken opsluitbanden - 60x200 mm.	m	360,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1141	<u>Verwijderen elementverhardingen</u>				
114110	Opbreken betontegels - 300x300x45 mm.	m2	285,00V		
114120	Opbreken betontegels - 500x500x50 mm.	m2	60,00V		
114130	Opbreken betonstraatstenen - kf.	m2	9,00V		
114140	Opbreken streklaag van betonstraatstenen - df.	m	175,00V		
1142	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
114210	Verwijderen asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00V		
114220	Afvoeren teervrij freesasfalt.	ton	32,00V		
117	Terreininrichting				
1170	<u>Verwijderen afrastering</u>				
117010	Verwijderen ballenvanger - ca. 5,00 m.	m	82,00V		
1171	<u>Verwijderen sportveldinrichting</u>				
117110	Verwijderen voetbaldoelen incl. grondkokers.	st	2,00V		
117120	Verwijderen dug-out.	st	2,00V		
117130	Verwijderen hoekvlagkokers.	st	4,00V		
1172	<u>Verwijderen overige terreininrichting</u>				
117210	Verwijderen vlaggenmast.	st	9,00V		
117220	Verwijderen paal - containerhouder.	st	2,00V		
117230	Verwijderen abri / bushokje.	st	1,00V		
12	Grondwerk				
120	Vorbereidend grondwerk				
1200	<u>Frezen</u>				
120010	Affrezen toplaag sportveld.	are	77,50V		
120020	Frezen natuurgras sportveld.	are	77,50V		
120030	Frezen bermen	are	1,50V		
120040	Frezen gronddepot - veld C.	are	2,50V		
121	Grond ontgraven				
1210	<u>Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld</u>				
121010	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - zand.	m3	19,00V		
121020	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - toplaag.	m3	778,00V		
121030	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - tussenlaag.	m3	1.053,00V		
121040	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - ondergrond.	m3	1.334,00V		
1211	<u>Grond ontgraven uit cunet verhardingen</u>				
121110	Grond ontgraven uit cunet - schelpen + graszoden.	m3	26,50V		
121120	Grond ontgraven uit cunet verharding - zandgrond.	m3	29,00V		
121130	Verwijderen worteldoek.	m2	265,00V		
1212	<u>Grond ontgraven uit cunet bermen</u>				
121210	Grond ontgraven uit cunet bermen - zand.	m3	1,50V		
121220	Verwijderen halfverharding - puingranulaat	m2	14,00V		
122	Grond vervoeren				
1220	<u>Grond vervoeren binnen werkterrein</u>				
122010	Grond vervoeren naar plaats verwerking - tussenlaag.	m3	80,00V		
122020	Grond vervoeren naar plaats verwerking - tussenlaag.	m3	181,50V		
122030	Grond vervoeren naar plaats verwerking - schelpen	m3	26,50V		
122040	Grond vervoeren naar plaats verwerking - zand.	m3	20,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122050	Grond vervoeren naar plaats verwerking - puingranulaat	m3	5,00V		
1221	<u>Grond vervoeren buiten werkteerein</u>				
122110	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3	778,00V		
122120	Grond vervoeren naar gronddepot - tussenlaag.	m3	820,50V		
122130	Grond vervoeren naar gronddepot - ondergrond.	m3	1.626,50V		
123	Grond verwerken				
1230	<u>Grond verwerken in cunet verhardingen</u>				
123010	Aanbrengen ongebonden fundering - puingranulaat	m2	50,00V		
123020	Grond verwerken in cunet verharding - zand.	m3	42,00V		
123030	Grond verwerken in cunet verharding - zand.	m3	105,00V		
1231	<u>Grond verwerken in terrein bermen</u>				
123110	Grond verwerken in bermen - tussenlaag.	m3	80,00V		
1232	<u>Grond verwerken in grondwal</u>				
123210	Grond verwerken in grondwal - schelpen + zode.	m3	26,50V		
123220	Grond verwerken in grondwal - tussenlaag.	m3	181,50V		
1233	<u>Grond verwerken in depot</u>				
123310	Grond verwerken in depot veld C - toplaag.	m3	778,00V		
123320	Grond verwerken in depot Oudemirdum - tussenlaag.	m3	820,50V		
123330	Grond verwerken in depot Oudemirdum - ondergrond.	m3	1.626,00V		
124	Grondbewerkingen				
1240	<u>Profileren</u>				
124010	Profileren oppervlakken.	m2	800,00V		
124020	Profileren van grondwal.	m2	430,00V		
1241	<u>Verdichten</u>				
124110	Verdichten bermen.	m2	800,00V		
124120	Verdichten grondwal.	m2	430,00V		
125	Leverantie grond				
1250	<u>Leveren zand</u>				
125010	Leveren zand voor zandbed.	m3	145,00V		
13	Kabels en leidingen				
130	Drainage				
1300	<u>Horizontale drainage kunstgrasveld</u>				
130010	Lev. + aanbr. drainage ø65 mm, incl. grondwerk.	m	3.780,00V		
130020	Lev. + aanbr. ontl.drain. ø65 mm, incl. grondwerk.	m	72,00V		
130030	Aanbrengen ontluuchtingsput naast kunstgrasveld.	st	2,00V		
1301	<u>Horizontale drainage talud</u>				
130110	Lev. + aanbr. drainage ø65 mm, incl. grondwerk.	m	164,00V		
1302	<u>Drainageputten</u>				
130210	Leveren en verwerken verzamelput, 4 aansl. PVC.	st	16,00V		
130220	Leveren en verwerken verzamelput, 3 aansl. PVC.	st	1,00V		
130230	Leveren en verwerken verzamelput, 3 aansl. PVC.	st	1,00V		
130240	Leveren en verwerken verzamelput, 4 aansl. PVC.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130250	Leveren en aanbrengen gietijzeren deksel.	st	2,00V		
1303	<u>Drainage afvoerleiding</u>				
130310	Lev. en aanbr. drainafvoerleiding.	m	81,00V		
130320	Lev. + aanbr. uitstroomvoorziening leiding ø125 mm.	st	1,00V		
1304	<u>Doorsteken drainage</u>				
130410	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	3.780,00V		
130420	Opstellen rapportage doorsteken drainage.	EUR	N		
130430	Drainage afvoerleiding reinigen onder hoge druk.	m	81,00V		
131	Hemelwaterafvoer				
1310	<u>Kolkafvoerleiding</u>				
131010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - kolkafvoerleiding.	m	15,00V		
131020	Aanbrengen kolkafvoerleiding PVC 125mm.	m	15,00V		
131030	Aanvullen sleuf - kolkafvoerleiding.	m	15,00V		
131040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - kolkafvoerleiding.	m	94,00V		
131050	Aanbrengen kolkafvoerleiding PVC 125mm.	m	94,00V		
131060	Aanvullen sleuf - kolkafvoerleiding.	m	94,00V		
1311	<u>Kolken</u>				
131110	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	2,00V		
131120	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	1,00V		
131130	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	5,00V		
1312	<u>Hulpstukken - PVC</u>				
131210	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	16,00V		
131220	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00V		
131230	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	4,00V		
131240	Aanbrengen PVC-buis.	m	8,00V		
132	Energiegrondkabels				
1320	<u>Energiegrondkabels veldverlichting</u>				
132010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf energiegrondkabels.	m	323,00V		
132020	Leveren. + aanbrengen LS-kabel -3x4 mm2.	m	90,00V		
132030	Leveren. + aanbrengen LS-kabel -3x6 mm2.	m	90,00V		
132040	Leveren. + aanbrengen LS-kabel -3x10 mm2.	m	143,00V		
132050	Lev. + aanbr. waarschuwingsband.	m	323,00V		
132060	Aanvullen sleuf energiegrondkabels.	m	323,00V		
133	Mantelbuizen				
133010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen.	m	143,00V		
133020	Aanbrengen mantelbuis.	m	143,00V		
133030	L+A PE-hulpstuk - Trekput 315mm.	st	5,00V		
133040	Aanvullen sleuf energiegrondkabels.	m	143,00V		
14	Verhardingen				
140	Vorbereidend werk				
1400	<u>Afwerken zandbed</u>				
140010	Afwerken zandbed.	m2	970,00V		
141	Kantopsluiting				
1410	<u>Opsluitbanden</u>				
141010	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 100x200 mm.	m	490,00V		
141020	Pasmaken van betonbanden.	st	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142	Elementverharding				
1420	<u>Betontegels</u>				
142010	Aanbrengen betontegels 500x500x50 mm.	m2	555,00V		
142020	Aanbrengen betontegels 500x500x80 mm.	m2	24,00V		
142030	Aanbrengen steklaag betontegels 300x300x60 mm.	m	70,00V		
142040	Aanbrengen betontegels, verlaagd - 500x500x60 mm.	m2	4,50V		
1421	<u>Aanbrengen betonplaten</u>				
142110	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	362,00V		
142120	Zagen van betonverharding.	m	2,00V		
143	Herstraten / opnieuw stellen				
1430	<u>Opnieuw stellen kantopsluiting</u>				
143010	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	22,00V		
1431	<u>Herstraten elementverharding</u>				
143110	Herstraten betontegels - 500x500x50 mm.	m2	58,00V		
15	Kunstgrasconstructie				
150	Kunstgras voetbalveld				
1500	<u>Zandonderbouw</u>				
150010	Lev. + aanbr. zandonderbouw.	m2	7.776,00N		
1501	<u>Sporttechnische laag</u>				
150110	Lev. + aanbr. sportspecifieke fundering.	m2	7.669,00N		
150120	Lev. + aanbr. sporttechnische laag - foam layer.	m2	7.669,00N		
1502	<u>Toplaag</u>				
150210	Lev. en aanbr. kunstgras toplaag.	m2	7.669,00N		
150220	Leveren reserve penaltystip.	st	2,00V		
1503	<u>Klemsysteem</u>				
150310	Leveren + aanbrengen klemsysteem kunstgrasveld.	m	358,00V		
16	Groenvoorziening				
160	Vorbereidend werk				
160010	Egaliseren berm.	are	8,00V		
161	Inzaaien				
161010	Inzaaien berm.	are	8,00V		
161020	Inzaaien berm.	are	4,50V		
17	Terreininrichting				
170	Afrastering				
1700	<u>Hekwerken</u>				
170010	Leveren en aanbrengen leunhekwerk. - 1,10 m.	m	310,00V		
1701	<u>Ballenvangers</u>				
170110	Aanbrengen ballenvanger - 5,00 m boven maaiveld.	m	26,20V		
170120	Aanbrengen ballenvanger - 5,00 m boven maaiveld.	m	26,20V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
170130	Lev. + aanbr. jeugdballenvanger 4,00 m boven maaiveld.	m	40,00V		
1702	<u>Poorten</u>				
170210	Lev. + aanbr. dubbele poort - 3,00m breed 1,10m hoog.	st	1,00V		
170220	Leveren en aanbrengen instapsluisje.	st	2,00V		
171	Sportveldinrichting				
1710	<u>Doelen</u>				
171010	Leveren en aanbrengen voetbaldoel (kooi-model).	st	2,00V		
1711	<u>Dug-outs</u>				
171110	Leveren + aanbrengen dug-outs - 5,00 m breed.	st	2,00V		
1712	<u>Hoekvlagkokers</u>				
171210	Leveren. + aanbrengen grondpotten en hoekvlaggen.	st	4,00V		
1713	<u>Reclamerails</u>				
171310	Leveren + aanbrengen reclamerails.	m	363,00V		
1714	<u>Schoonlooproosters</u>				
171410	Lev. + aanbr. schoonlooproosters - 1500x1000 mm.	st	2,00V		
171420	Lev. + aanbr. schoonlooproosters - 1500x500 mm.	st	2,00V		
172	Verlichting				
1720	<u>Lichtmasten</u>				
172010	Leveren en aanbrengen lichtmast, 15 m hoog.	st	6,00V		
1721	<u>Armaturen</u>				
172110	Leveren en aanbrengen verlichtingsarmatuur - LED.	st	8,00V		
1722	<u>Lichtmeting</u>				
172210	Uitvoeren lichtmeting.	EUR		N	
173	Overige terreininrichting				
1730	<u>Vlaggenmast</u>				
173010	Aanbrengen vlaggenmast.	st	9,00V		
1731	<u>Paal - containerhouder</u>				
173110	Aanbrengen paal - containerhouder.	st	2,00V		
1732	<u>Werktoegang</u>				
173210	Verplaatsen tijdelijke voorzieningen - betonafscheiding.	keer	1,00V		
2	Aanleg kunstgrasveld CVVO kleine trainingsveld (KT)				
20	Vorbereidende werkzaamheden				
200	Nulmeting / schouw				
200010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
200020	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
201	Proefsleuven				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201010	Graven en naderhand weer dichtmaken proefsleuf.	m	15,00V		
202	Voorzieningen				
2020	<u>Transportvoorzieningen</u>				
202010	Toepassen rijplatenbaan - dubbele rij in lengterichting.	m	70,00V		
202020	Toepassen rijplatenbaan.	EUR	N		
2021	<u>Hekwerken</u>				
202110	Toepassen tijdelijke afrastering - afsluiten werkvak.	m	30,00V		
21	Opruimwerkzaamheden				
213	Kabels en leidingen				
2130	<u>Verwijderen drainage</u>				
213010	Traceren en inmeten huidige drainage.	keer	1,00V		
213020	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	60,00V		
213030	Verwijderen drainageputten.	st	13,00V		
213040	Verwijderen drainageafvoerleiding.	m	60,00V		
213050	Afdoppen drainage.	st	13,00V		
2131	<u>Verwijderen energiegrondkabels</u>				
213110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	195,00V		
213120	Verwijderen LS-kabel - lichtmasten.	m	195,00V		
217	Terreininrichting				
2170	<u>Verwijderen afrastering</u>				
217010	Verwijderen ballenvanger - ca. 5,00 m.	m	41,00V		
217020	Verwijderen gaashekwerk 1,00 m hoog.	m	18,00V		
2171	<u>Verwijderen verlichting</u>				
217110	Verwijderen verlichtingsarmatuur - LED.	st	4,00V		
217120	Reinigen verlichtingsarmatuur.	st	4,00V		
217130	Verwijderen lichtmast - 15 m hoog.	st	2,00V		
2172	<u>Verwijderen overige terreininrichting</u>				
217210	Verwijderen paal - containerhouder.	st	1,00V		
22	Grondwerk				
220	Vorbereidend grondwerk				
2200	<u>Frezen</u>				
220010	Frezen natuurgras sportveld.	are	44,00V		
221	Grond ontgraven				
2210	<u>Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld</u>				
221010	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - toplaag.	m3	710,00V		
221020	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - ondergrond.	m3	625,00V		
2211	<u>Grond ontgraven uit cunet verhardingen</u>				
221110	Grond ontgraven uit cunet verharding.	m3	65,00V		
222	Grond vervoeren				
2220	<u>Grond vervoeren binnen werkterrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222010	Grond vervoeren naar plaats verwerking - toplaag.	m3	45,00V		
2221	<u>Grond vervoeren buiten werfterrein</u>				
222110	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3	730,00V		
222120	Grond vervoeren naar gronddepot - ondergrond.	m3	778,50V		
223	Grond verwerken				
2230	<u>Grond verwerken in cunet verhardingen</u>				
223010	Grond verwerken in cunet verharding - zand.	m3	95,00V		
2231	<u>Grond verwerken in terrein - bermen</u>				
223110	Grond verwerken in bermen - toplaag.	m3	45,00V		
2232	<u>Grond verwerken in depot</u>				
223210	Grond verwerken in depot Oudemirdum - ondergrond.	m3	778,50V		
224	Grondbewerkingen				
2240	<u>Profileren</u>				
224010	Profileren oppervlakken.	m2	300,00V		
2241	<u>Verdichten</u>				
224110	Verdichten bermen.	m2	300,00V		
225	Leverantie grond				
2250	<u>Leveren zand</u>				
225010	Leveren zand voor zandbed.	m3	95,00V		
23	Kabels en leidingen				
230	Drainage				
2300	<u>Horizontale drainage</u>				
230010	Lev. + aanbr. drainage ø65 mm, incl. grondwerk.	m	1.587,00V		
230020	Lev. + aanbr. ontl.drain. ø65 mm, incl. grondwerk.	m	47,00V		
230030	Aanbrengen ontluuchtingsput naast kunstgrasveld.	st	2,00V		
2301	<u>Drainageputten</u>				
230110	Leveren en verwerken verzamelput, 4 aansl. PVC.	st	10,00V		
230120	Leveren en verwerken verzamelput, 3 aansl. PVC.	st	1,00V		
230130	Leveren en verwerken verzamelput, 3 aansl. PVC.	st	1,00V		
230140	Leveren en aanbrengen gietijzeren deksel.	st	2,00V		
2302	<u>Drainage afvoerleiding</u>				
230210	Lev. en aanbr. drainafvoerleiding.	m	56,00V		
230220	Lev. + aanbr. uitstroomvoorziening leiding ø125 mm.	st	1,00V		
2303	<u>Doorsteken drainage</u>				
230310	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	1.587,00V		
230320	Opstellen rapportage doorsteken drainage.	EUR	N		
230330	Drainage afvoerleiding reinigen onder hoge druk.	m	56,00V		
231	Energiegrondkabels				
2310	<u>Energiegrondkabels veldverlichting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf energiegroenkabels.	m	298,00V		
231030	Leveren. + aanbrengen LS-kabel -3x6 mm2.	m	148,00V		
231040	Leveren. + aanbrengen LS-kabel -3x10 mm2.	m	150,00V		
231050	Lev. + aanbr. waarschuwingsband.	m	298,00V		
231060	Aanvullen sleuf energiegroenkabels.	m	298,00V		
24	Verhardingen				
240	Vorbereidend werk				
2400	<u>Afwerken zandbed</u>				
240010	Afwerken zandbed.	m2	415,00V		
241	Kantopsluiting				
2410	<u>Opsluitbanden</u>				
241010	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 100x200 mm.	m	245,00V		
241030	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00V		
242	Elementverharding				
2420	<u>Betontegels</u>				
242010	Aanbrengen betontegels 500x500x50 mm.	m2	288,00V		
242020	Aanbrengen betontegels 500x500x80 mm.	m2	4,00V		
242030	Aanbrengen betontegels, verlaagd - 500x500x60 mm.	m2	6,00V		
2421	<u>Aanbrengen betonplaten</u>				
242110	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	232,00V		
242120	Zagen van betonverharding.	m	2,00V		
25	Kunstgrasconstructie				
250	Kunstgras voetbalveld				
2500	<u>Zandonderbouw</u>				
250010	Lev. + aanbr. zandonderbouw.	m2	3.162,00N		
2501	<u>Sporttechnische laag</u>				
250110	Lev. + aanbr. sportspecifieke fundering.	m2	3.094,00N		
250120	Lev. + aanbr. sporttechnische laag - foam layer.	m2	3.094,00N		
2502	<u>Toplaag</u>				
250210	Lev. en aanbr. kunstgras toplaag	m2	3.094,00N		
2503	<u>Klemsysteem</u>				
250310	Lev. + aanbr. klemsysteem kunstgrasveld.	m	227,00V		
26	Groenvoorziening				
260	Vorbereidend werk				
260010	Egaliseren bermen.	are	3,00V		
261	Inzaaien				
261010	Inzaaien bermen.	are	3,00V		
27	Terreininrichting				
270	Afrastering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2700	Hekwerken				
270010	Leveren en aanbrengen leunhekwerk. - 1,10 m.	m	189,00V		
2701	Ballenvangers				
270110	Lev. + aanbr. jeugdballenvanger 4,00 m boven maaiveld.	m	40,00V		
2702	Poorten				
270210	Lev. + aanbr. dubbele poort - 3,00m breed 1,10m hoog.	st	1,00V		
270220	Leveren en aanbrengen instapsluisje.	st	4,00V		
271	Sportveldinrichting				
2710	Dug-outs				
271010	Aanbrengen dug-outs- 2,00 m breed.	st	2,00V		
2711	Schoonlooproosters				
271110	Lev. + aanbr. schoonlooproosters - 1500x1000 mm.	st	4,00V		
272	Verlichting				
2720	Lichtmasten				
272010	Leveren en aanbrengen lichtmast, 15 m hoog.	st	2,00V		
272020	Aanbrengen lichtmast, 15 m hoog.	st	2,00V		
2721	Armatuuren				
272110	Aanbr. verlichtingsarmatuur, hergebruik - LED.	st	4,00V		
2722	Lichtmeting				
272210	Uitvoeren lichtmeting.	EUR		N	
273	Overige terreininrichting				
2730	Paal - containerhouder				
273010	Aanbrengen paal - containerhouder.	st	1,00V		
3	Aanleg kunstgrasveld CVVO veld E				
30	Vorbereidende werkzaamheden				
300	Nulmeting / schouw				
300010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
300020	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
301	Proefsleuven				
301010	Graven en naderhand weer dichtmaken proefsleuf.	m	18,00V		
302	Voorzieningen				
3020	Transportvoorzieningen				
302010	Toepassen rijplatenbaan - dubbele rij in lengterichting.	m	85,00V		
302020	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
302030	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	m2	50,00V		
3021	Hekwerken				
302110	Toepassen tijdelijke afrastering - afsluiten werkvak.	m	60,00V		
302120	Toepassen tijdelijke afrastering - depot	m	30,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3022	<u>Verkeersvoorzieningen</u>				
302210	Toepassen borden t.b.v. uitrit bouwverkeer.	st	8,00V		
31	Opruimwerkzaamheden				
313	Kabels en leidingen				
3130	<u>Verwijderen drainage</u>				
313010	Traceren en inmeten huidige drainage.	keer	1,00V		
313020	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	80,00V		
313030	Verwijderen drainageputten.	st	24,00V		
313040	Verwijderen drainageafvoerleiding.	m	80,00V		
313050	Afdoppen drainage.	st	24,00V		
3131	<u>Verwijderen energiegroenkabels</u>				
313110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	100,00V		
313120	Verwijderen LS-kabel - lichtmasten.	m	100,00V		
313130	Verwijderen laagspanningsverdeelkast.	st	1,00V		
314	Verhardingen				
3140	<u>Verwijderen betonplaten</u>				
314010	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	4,00V		
317	Terreininrichting				
3170	<u>Verwijderen afrastering</u>				
317010	Verwijderen ballenvanger - ca. 5,00 m.	m	146,00V		
3171	<u>Verwijderen sportveldinrichting</u>				
317110	Verwijderen voetbaldoelen incl. grondkokers.	st	2,00V		
317120	Verwijderen dug-out.	st	2,00V		
317130	Verwijderen hoekvlagkokers.	st	4,00V		
3172	<u>Verwijderen verlichting</u>				
317210	Verwijderen verlichtingsarmatuur - LED.	st	4,00V		
317220	Reinigen verlichtingsarmatuur.	st	4,00V		
317230	Verwijderen lichtmast - 15 m hoog.	st	3,00V		
3173	<u>Verwijderen overige terreininrichting</u>				
317310	Verwijderen afsluitpaal.	st	2,00V		
32	Grondwerk				
320	Vorbereidend grondwerk				
3200	<u>Frezen</u>				
320010	Affrezen toplaag sportveld.	are	78,50V		
320020	Frezen natuurgras sportveld en bermen.	are	88,00V		
321	Grond ontgraven				
3210	<u>Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld</u>				
321010	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - toplaag.	m3	1.276,00V		
321020	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - ondergrond.	m3	2.030,00V		
3211	<u>Grond ontgraven uit cunet verhardingen</u>				
321110	Grond ontgraven uit cunet tegelverharding.	m3	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321120	Grond ontgraven uit cunet verharding grasbetontegels.	m3	81,00V		
322	Grond vervoeren				
3220	<u>Grond vervoeren binnen werkterrein</u>				
322010	Grond vervoeren naar plaats verwerking - toplaag.	m3	80,00V		
3221	<u>Grond vervoeren buiten werkterrein</u>				
322110	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3	450,00V		
322120	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3	125,00V		
322130	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3	621,00V		
322140	Grond vervoeren naar gronddepot - ondergrond.	m3	2.436,00V		
323	Grond verwerken				
3230	<u>Grond verwerken in cunet verhardingen</u>				
323010	Grond verwerken in cunet verharding - zand.	m3	205,00V		
323020	Aanbrengen ongebonden fundering - menggranulaat.	m2	235,00V		
3231	<u>Grond verwerken in terrein - bermen</u>				
323110	Grond verwerken in bermen - toplaag.	m3	80,00V		
3232	<u>Grond verwerken in depot</u>				
323210	Grond verwerken in depot veld C - toplaag.	m3	778,00V		
323220	Grond verwerken in depot Oudemirdum - ondergrond.	m3	2.436,00V		
324	Grondbewerkingen				
3240	<u>Profileren</u>				
324010	Profileren oppervlakken.	m2	800,00V		
3241	<u>Verdichten</u>				
324110	Verdichten bermen.	m2	800,00V		
325	Leverantie grond				
3250	<u>Leveren zand</u>				
325010	Leveren zand voor zandbed.	m3	205,00V		
33	Kabels en leidingen				
330	Drainage				
3300	<u>Horizontale drainage</u>				
330010	Lev. + aanbr. drainage ø65 mm, incl. grondwerk.	m	3.780,00V		
330020	Lev. + aanbr. ontl.drain. ø65 mm, incl. grondwerk.	m	72,50V		
330030	Aanbrengen ontluuchtingsput naast kunstgrasveld.	st	2,00V		
3301	<u>Drainageputten</u>				
330110	Leveren en verwerken verzamelput, 4 aansl. PVC.	st	16,00V		
330120	Leveren en verwerken verzamelput, 2 aansl. PVC.	st	1,00V		
330130	Leveren en verwerken verzamelput, 4 aansl. PVC.	st	1,00V		
330140	Leveren en aanbrengen gietijzere deksel.	st	2,00V		
3302	<u>Drainage afvoerleiding</u>				
330210	Lev. en aanbr. drainafvoerleiding.	m	70,00V		
330220	Lev. + aanbr. uitstroomvoorziening leiding ø125 mm.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3303	<u>Doorsteken drainage</u>				
330310	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	3.780,00	V	
330320	Opstellen rapportage doorsteken drainage.	EUR		N	
330330	Drainage afvoerleiding reinigen onder hoge druk.	m	70,00	V	
331	Energiegrondkabels				
3310	<u>Energiegrondkabels veldverlichting</u>				
331010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf energiegrondkabels.	m	100,00	V	
331020	Aanbrengen LS-kabel.	m	100,00	V	
331030	Lev. + aanbr. waarschuwingsband.	m	100,00	V	
331040	Aanvullen sleuf energiegrondkabels.	m	100,00	V	
3311	<u>Laagspanningsverdeelkast</u>				
331110	Aanbrengen laagspanningsverdeelkast.	st	1,00	V	
332	Mantelbuizen				
332010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen.	m	56,00	V	
332020	Aanbrengen mantelbuis.	m	56,00	V	
332030	L+A PE-hulpstuk - Trekput 315mm.	st	2,00	V	
332040	Aanvullen sleuf energiegrondkabels.	m	56,00	V	
34	Verhardingen				
340	Vorbereidend werk				
3400	<u>Afwerken zandbed</u>				
340010	Afwerken zandbed.	m2	1.260,00	V	
3401	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
340110	Aanbrengen straatlaag.	m2	232,00	V	
341	Kantopsluiting				
3410	<u>Opsluitbanden</u>				
341010	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 100x200 mm.	m	395,00	V	
341020	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 100x200 mm.	m	160,00	V	
341030	Pasmaken van betonbanden.	st	25,00	V	
342	Elementverharding				
3420	<u>Betontegels</u>				
342010	Aanbrengen betontegels 500x500x50 mm.	m2	655,00	V	
342020	Aanbrengen betontegels 500x500x80 mm.	m2	8,00	V	
342030	Aanbrengen betontegels, verlaagd - 500x500x60 mm.	m2	3,00	V	
3421	<u>Grasbetontegels</u>				
342110	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	232,00	V	
3422	<u>Aanbrengen betonplaten</u>				
342210	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	362,00	V	
342220	Zagen van betonverharding.	m	2,00	V	
343	Herstraten / opnieuw stellen				
3430	<u>Opnieuw stellen kantopsluiting</u>				
343010	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3431	<u>Herstraten elementverharding</u>				
343110	Herstraten betonstraatstenen.	m2	3,00V		
35	Kunstgrasconstructie				
350	Kunstgras voetbalveld				
3500	<u>Zandonderbouw</u>				
350010	Lev. + aanbr. zandonderbouw.	m2	7.776,00N		
3501	<u>Sporttechnische laag</u>				
350110	Lev. + aanbr. sportspecifieke fundering.	m2	7.669,00N		
350120	Lev. + aanbr. sporttechnische laag - foam layer.	m2	7.669,00N		
3502	<u>Toplaag</u>				
350210	Lev. en aanbr. kunstgras toplaag.	m2	7.669,00N		
350220	Leveren reserve penaltystip.	st	2,00V		
3503	<u>Klemsysteem</u>				
350310	Lev. + aanbr. klemsysteem kunstgrasveld.	m	358,00V		
36	Groenvoorziening				
360	Vorbereidend werk				
360010	Egaliseren bermen.	are	8,00V		
361	Inzaaien				
361010	Inzaaien bermen.	are	8,00V		
37	Terreininrichting				
370	Afrastering				
3700	<u>Hekwerken</u>				
370010	Leveren en aanbrengen leunhekwerk. - 1,10 m.	m	303,00V		
3701	<u>Ballenvangers</u>				
370110	Aanbrengen ballenvanger - 5,00 m boven maaiveld.	m	52,40V		
370120	Leveren + aanbrengen dubbelstaafmat 2,00 m.	m	52,40V		
370130	Lev. + aanbr. jeugdballenvanger 4,00 m boven maaiveld.	m	80,00V		
3702	<u>Poorten</u>				
370210	Lev. + aanbr. dubbele poort - 3,00m breed 1,10m hoog.	st	2,00V		
370220	Leveren en aanbrengen instapsluisje.	st	1,00V		
371	Sportveldinrichting				
3710	<u>Doelen</u>				
371010	Aanbrengen voetbaldoel (P-model).	st	2,00V		
3711	<u>Dug-outs</u>				
371110	Aanbrengen dug-outs - 5,00 m breed.	st	2,00V		
3712	<u>Hoekvlagkokers</u>				
371210	Leveren. + aanbrengen grondpotten en hoekvlaggen.	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3713	Schoonlooproosters				
371310	Lev. + aanbr. schoonlooproosters - 1500x1000 mm.	st	1,00V		
371320	Lev. + aanbr. schoonlooproosters - 1500x500 mm.	st	1,00V		
372	Verlichting				
3720	Lichtmasten				
372010	Aanbrengen lichtmast, 15 m hoog.	st	3,00V		
3721	Armatuuren				
372110	Aanbrengen. verlichtingsarmatuur, hergebruik - LED.	st	4,00V		
3722	Lichtmeting				
372210	Uitvoeren lichtmeting.	EUR		N	
373	Overige terreininrichting				
373010	Aanbrengen afsluitpaal.	st	2,00V		
8	Werk algemene aard				
81	Werkzaamheden algemene aard				
810	Revisie				
810010	Uitzetwerk digitaal.	EUR		N	
810020	Aanleveren revisiegegevens.	st	3,00N		
811	Keuringen en coördinatie				
811010	Coördinatie keuring kunstgrasveld voetbal.	EUR		N	
811020	Controlemeting cunet kunstgrasveld.	keer	3,00N		
811030	Controlemeting betonplaten kunstgrasveld.	keer	3,00N		
812	Opleverdossier				
812010	Aanleveren opleverdossier.	EUR		N	
813	Melding Omgevingswet				
813010	Uitvoeren melding(en) Digitaal Stelsel Omgevingswet.	EUR		N	
82	Ter beschikking stellen				
820	Ter beschikking stellen werknemers				
820010	Inzetten werknemer - grondwerker.	uur	24,00V		
820020	Inzetten werknemer - stratenmaker.	uur	16,00V		
820030	Inzetten werknemer.	uur	12,00V		
821	Ter beschikking stellen materieel				
821010	Inzetten hydraulische graafmachine 2,5-5 ton.	uur	8,00V		
821020	Inzetten hydraulische graafmachine 5-8 ton.	uur	8,00V		
821030	Inzetten hydraulische wielgraafmachine 8-14 ton.	uur	4,00V		
821040	Inzetten wiellader.	uur	16,00V		
821050	Inzetten tractor met hulpwerktuig.	uur	16,00V		
821060	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkerrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkerrein.	EUR		N	
910030	Opstellen plan van aanpak/uitvoerin	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	40.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
01	Toepassen voorzieningen gronddepot				
010	Transportvoorzieningen				
010010	Toepassen rijplatenbaan - gronddepot Fammensrakken.	m	125,00V		
010020	Toepassen rijplatenbaan - gronddepot korfbal Sc Joure.	m	140,00V		
1	PERCEEL 2 - Realisatie kunstgrasveld Sc Joure trainingsveld				
10	Vorbereidende werkzaamheden				
100	Nulmeting / schouw				
100010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
100020	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
101	Proefsleuven				
101010	Graven en naderhand weer dichtmaken proefsleuf.	m	21,00V		
102	Voorzieningen				
1020	<u>Transportvoorzieningen</u>				
102010	Toepassen rijplatenbaan - dubbele rij in lengterichting.	m	125,00V		
102020	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
102030	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	m ²	50,00V		
102040	Toepassen tijdelijke afdichting kolken depot.	st	3,00V		
1021	<u>Hekwerken</u>				
102110	Toepassen tijdelijke afrastering - afsluiten werkvak.	m	20,00V		
102120	Toepassen tijdelijke afrastering - depot	m	30,00V		
1022	<u>Verkeersvoorzieningen</u>				
102210	Toepassen borden t.b.v. uitrit bouwverkeer.	st	12,00V		
1023	<u>Boombescherming</u>				
102310	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	12,00V		
11	Opruimwerkzaamheden				
113	Kabels en leidingen				
1130	<u>Verwijderen drainage</u>				
113010	Traceren en inmeten huidige drainage.	keer	1,00V		
113020	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	2.725,00V		
113030	Verwijderen drainageputten.	st	22,00V		
113040	Verwijderen drainageafvoerleiding.	m	80,00V		
113050	Opzoeken en verwijderen drainage.	m	2.645,00V		
1131	<u>Verwijderen energiegroendkabels</u>				
113110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	355,00V		
113120	Verwijderen LS-kabel - lichtmasten.	m	355,00V		
113130	Verwijderen laagspanningsverdeelmast.	st	1,00V		
114	Verhardingen				
1140	<u>Verwijderen kantopsluiting</u>				
114010	Opbreken opsluitbanden - 100x200 mm.	m	97,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117	Inrichtingselementen				
1170	<u>Verwijderen afrastering</u>				
117010	Verwijderen ballenvanger - ca. 5,00 m.	m	33,00V		
117020	Verwijderen ballenvanger - ca. 4,00 m.	m	52,00V		
1171	<u>Verwijderen verlichting</u>				
117110	Verwijderen verlichtingsarmatuur - LED.	st	8,00V		
117120	Reinigen verlichtingsarmatuur.	st	8,00V		
117130	Verwijderen lichtmast - 15 m hoog.	st	8,00V		
12	Grondwerk				
120	Vorbereidend grondwerk				
1200	<u>Frezen</u>				
120010	Affrezen toplaag sportveld.	are	86,00V		
120020	Frezen natuurgras sportveld.	are	102,00V		
120030	Frezen gronddepot - korfbalveld Sc Joure	are	0,50V		
121	Grond ontgraven				
1210	<u>Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld</u>				
121010	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - toplaag.	m3	1.260,00V		
121020	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - onderlaag.	m3	1.635,00V		
1211	<u>Grond ontgraven uit cunet verhardingen</u>				
121110	Grond ontgraven uit cunet tegelverharding.	m3	31,00V		
121120	Grond ontgraven uit cunet halfverharding.	m3	23,00V		
122	Grond vervoeren				
1220	<u>Grond vervoeren binnen werkterrein</u>				
122010	Grond vervoeren naar plaats verwerking - toplaag.	m3	40,00V		
122020	Grond vervoeren naar plaats verwerking - toplaag.	m3	200,00V		
1221	<u>Grond vervoeren buiten werkterrein</u>				
122110	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3	100,00V		
122120	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3	40,00V		
122130	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag	m3	880,00V		
122140	Grond vervoeren naar gronddepot - onderlaag	m3	1.689,00V		
122150	Grond vervoeren naar gronddepot - ondergrond.	m3	309,00V		
123	Grond verwerken				
1230	<u>Grond verwerken in cunet verhardingen</u>				
123010	Grond verwerken in cunet tegelverharding - zand.	m3	190,00V		
123020	Grond verwerken in cunet halfverharding - zand.	m3	20,00V		
1231	<u>Grond verwerken in terrein - bermen</u>				
123110	Grond verwerken in bermen - toplaag.	m3	40,00V		
123120	Grond verwerken in terrein - toplaag.	m3	200,00V		
1232	<u>Grond verwerken in gronddepot</u>				
123210	Grond verwerken in depot korfbalveld Sc Joure - toplaag.	m3	100,00V		
123220	Grond verwerken in depot Fammensrakken - toplaag.	m3	880,00V		
123230	Grond verwerken in depot Fammensrakken - onderlaag.	m3	1.689,00V		
123240	Grond verwerken in depot Fammensrakken - ondergrond	m3	309,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124	Grondbewerkingen				
1240	<u>Profileren</u>				
124010	Profileren oppervlakken - bermen.	m2	800,00V		
124020	Profileren oppervlakken.	m2	1.500,00V		
1241	<u>Verdichten</u>				
124110	Verdichten bermen.	m2	800,00V		
124120	Verdichten bermen.	m2	1.500,00V		
125	Leverantie grond				
1250	<u>Leveren zand</u>				
125010	Leveren zand voor zandbed.	m3	210,00V		
13	Kabels en leidingen				
130	Drainage				
1300	<u>Horizontale drainage</u>				
130010	Lev. + aanbr. drainage ø65 mm, incl. grondwerk.	m	3.780,00V		
130020	Lev. + aanbr. ontl.drain. ø65 mm, incl. grondwerk.	m	72,50V		
130030	Aanbrengen ontluuchtingsput naast kunstgrasveld.	st	2,00V		
1301	<u>Drainageputten</u>				
130110	Leveren en verwerken verzamelput, 4 aansl. PVC.	st	16,00V		
130120	Leveren en verwerken verzamelput, 3 aansl. PVC.	st	1,00V		
130130	Leveren en verwerken verzamelput, 3 aansl. PVC.	st	1,00V		
130140	Leveren en verwerken verzamelput, 2 aansl. PVC.	st	1,00V		
130150	Leveren en aanbrengen gietijzere deksel.	st	2,00V		
1302	<u>Drainage afvoerleiding</u>				
130210	Leveren en aanbrengen drainafvoerleiding.	m	77,00V		
130220	Lev. + aanbr. uitstroomvoorziening leiding ø125 mm.	st	1,00V		
1303	<u>Doorsteken drainage</u>				
130310	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	3.780,00V		
130320	Opstellen rapportage doorsteken drainage.	EUR	N		
130330	Drainage afvoerleiding reinigen onder hoge druk.	m	77,00V		
131	Energiegrondkabels				
1310	<u>Energiegrondkabels veldverlichting</u>				
131010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf energiegrondkabels.	m	363,00V		
131020	Leveren. + aanbrengen LS-kabel -3x4 mm2.	m	88,00V		
131030	Leveren. + aanbrengen LS-kabel -3x6 mm2.	m	160,00V		
131040	Leveren. + aanbrengen LS-kabel -3x10 mm2.	m	115,00V		
131050	Lev. + aanbr. waarschuwingsband.	m	363,00V		
131060	Aanvullen sleuf energiegrondkabels.	m	363,00V		
14	Verhardingen				
140	Vorbereidend werk				
1400	<u>Afwerken zandbed</u>				
140010	Afwerken zandbed.	m2	970,00V		
141	Kantopsluiting				
1410	<u>Opsluitbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141010	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 100x200 mm.	m	385,00V		
141020	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 100x200 mm.	m	100,00V		
141030	Pasmaken van betonbanden.	st	25,00V		
142	Elementverharding				
1420	<u>Betontegels</u>				
142010	Aanbrengen betontegels 500x500x50 mm.	m2	575,00V		
142020	Aanbrengen betontegels 500x500x80 mm.	m2	23,00V		
142030	Aanbrengen betontegels, verlaagd - 500x500x60 mm.	m2	7,50V		
1421	<u>Aanbrengen betonplaten</u>				
142110	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	362,00V		
142120	Zagen van betonverharding.	m	2,00V		
143	Overige verharding				
1430	<u>Halfverharding</u>				
143010	Aanbrengen ongebonden fundering - steenmengsel	m2	50,00V		
144	Herstraten / opnieuw stellen				
1440	<u>Opnieuw stellen kantopsluiting</u>				
144010	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	19,00V		
15	Kunstgrasconstructie				
150	Kunstgrasveld combinatie voetbal en korfbal				
1500	<u>Zandonderbouw</u>				
150010	Lev. + aanbr. zandonderbouw.	m2	7.776,00N		
1501	<u>Sporttechnische laag</u>				
150110	Lev. + aanbr. sportspecifieke fundering.	m2	7.669,00N		
150120	Lev. + aanbr. sporttechnische laag - foam layer.	m2	7.669,00N		
1502	<u>Toplaag</u>				
150210	Lev. en aanbr. kunstgras toplaag.	m2	7.669,00N		
150230	Leveren reserve penaltystip.	st	2,00V		
1503	<u>Klemsysteem</u>				
150310	Lev. + aanbr. klemsysteem kunstgrasveld.	m	358,00V		
16	Groenvoorziening				
160	Vorbereidend werk				
160010	Egaliseren bermen.	are	8,00V		
161	Inzaaien				
161010	Inzaaien bermen.	are	8,00V		
17	Terreininrichting				
170	Afrastering				
1700	<u>Hekwerken</u>				
170010	Leveren en aanbrengen leunhekwerk. - 1,10 m.	m	258,00V		
170020	Leveren en aanbrengen hekwerk - 2,00 m.	m	72,00V		

BESTEKSPOST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1701	<u>Ballenvangers</u>				
170110	Aanbrengen ballenvanger - 5,00 m boven maaiveld.	m	52,40V		
170120	Lev. + aanbr. jeugdballenvanger 4,00 m boven maaiveld.	m	40,00V		
1702	<u>Poorten</u>				
170210	Lev. + aanbr. dubbele poort - 3,00m breed 1,10m hoog.	st	1,00V		
170220	Leveren en aanbrengen instapsluisje.	st	5,00V		
171	Sportveldinrichting				
1710	<u>Doelen</u>				
171010	Leveren en aanbrengen voetbaldoel (kooi-model).	st	2,00V		
1711	<u>Dug-outs</u>				
171110	Leveren + aanbrengen dug-outs - 5,00 m breed.	st	2,00V		
1712	<u>Hoekvlagkokers</u>				
171210	Leveren. + aanbrengen grondpotten en hoekvlaggen.	st	4,00V		
1713	<u>Korfbalpotten + palen</u>				
171310	Lev. + aanbr. sportmeubilair, grondpotten korfbalpalen.	st	8,00V		
171320	Lev. + aanbr. sportmeubilair, korfbalpalen + korven.	st	4,00V		
171330	Lev. + aanbr. sportmeubilair, korfbalpalen + korven jeugd.	st	4,00V		
1714	<u>Schoonlooproosters</u>				
171410	Lev. + aanbr. schoonlooproosters - 1500x1000 mm.	st	5,00V		
172	Verlichting				
1720	<u>Lichtmasten</u>				
172010	Aanbrengen lichtmast, 15 m hoog.	st	6,00V		
172020	Aanbrengen lichtmast, 15 m hoog.	st	2,00V		
1721	<u>Armaturen</u>				
172110	Aanbr. verlichtingsarmatuur, hergebruik - LED.	st	8,00V		
1722	<u>Lichtmeting</u>				
172210	Uitvoeren lichtmeting.	EUR		N	
8	Werk algemene aard				
81	Werkzaamheden algemene aard				
810	Revisie				
810010	Uitzetwerk digitaal.	EUR		N	
810020	Aanleveren revisiegegevens.	st	1,00N		
811	Keuringen en coördinatie				
811010	Coördinatie keuring kunstgrasveld voetbal.	EUR		N	
811020	Controlemeting cunet kunstgrasveld.	keer	1,00N		
811030	Controlemeting betonplaten kunstgrasveld.	keer	1,00N		
812	Opleverdossier				
812010	Aanleveren opleverdossier.	EUR		N	
813	Melding Omgevingswet				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
813010	Uitvoeren melding(en) Digitaal Stelsel Omgevingswet.	EUR		N	
82	Ter beschikking stellen				
820	Ter beschikking stellen werknemers				
820010	Inzetten werknemer - grondwerker.	uur	24,00V		
820020	Inzetten werknemer - stratenmaker.	uur	16,00V		
820030	Inzetten werknemer.	uur	12,00V		
821	Ter beschikking stellen materieel				
821010	Inzetten hydraulische graafmachine 2,5-5 ton.	uur	8,00V		
821020	Inzetten hydraulische graafmachine 5-8 ton.	uur	8,00V		
821030	Inzetten hydraulische wielgraafmachine 8-14 ton.	uur	4,00V		
821040	Inzetten wiellader.	uur	16,00V		
821050	Inzetten tractor met hulpwerktuig.	uur	16,00V		
821060	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkerrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkerrein.	EUR		N	
910030	Opstellen plan van aanpak/uitvoerin	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	15.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 3 - 8 Jaar specialistisch onderhoud kunstgrasvelden CVVO Lemmer				
10	Onderhoud kunstgras voetbalveld CVVO veld B				
100	Onderhoud en keuring kunstgrasveld				
1000	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
100010	Opstellen onderhoudsplan en verzorgen instructie.	keer	1,00V		
1001	<u>Inspecteren kunstgrasveld</u>				
100110	Inspecteren - kunstgrasveld.	keer	8,00V		
100120	Inspecteren - veldinrichting.	keer	8,00V		
1002	<u>Onderhoud kunstgrasveld</u>				
100210	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	32,00V		
100220	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	84,00V		
100230	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	are	616,00V		
100240	Reinigen infill kunstgrassportveld.	are	616,00V		
100250	Decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	616,00V		
100260	Nadressen infill.	keer	2,00N		
100270	Leveren infill materiaal.	m3	4,00V		
100280	Extra onderhoud voorgeschreven door aannemer.	EUR	N		
100290	Keuringskosten kunstgras voetbalveld na 8 jaar.	EUR	N		
11	Onderhoud kunstgras voetbalveld CVVO kleine trainingsveld				
110	Onderhoud en keuring kunstgrasveld				
1100	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
110010	Opstellen onderhoudsplan en verzorgen instructie.	keer	1,00V		
1101	<u>Inspecteren kunstgrasveld</u>				
110110	Inspecteren - kunstgrasveld.	keer	8,00V		
110120	Inspecteren - veldinrichting.	keer	8,00V		
1102	<u>Onderhoud kunstgrasveld</u>				
110210	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	32,00V		
110220	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	35,00V		
110230	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	are	248,00V		
110240	Reinigen infill kunstgrassportveld.	are	248,00V		
110250	Decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	248,00V		
110260	Nadressen infill.	keer	2,00N		
110270	Leveren infill materiaal.	m3	2,00V		
110280	Extra onderhoud voorgeschreven door aannemer.	EUR	N		
110290	Keuringskosten kunstgras voetbalveld na 8 jaar.	EUR	N		
12	Onderhoud kunstgras voetbalveld CVVO veld E				
120	Onderhoud en keuring kunstgrasveld				
1200	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
120010	Opstellen onderhoudsplan en verzorgen instructie.	keer	1,00V		
1201	<u>Inspecteren kunstgrasveld</u>				
120110	Inspecteren - kunstgrasveld.	keer	8,00V		
120120	Inspecteren - veldinrichting.	keer	8,00V		
1202	<u>Onderhoud kunstgrasveld</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120210	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	32,00V		
120220	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	84,00V		
120230	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	are	616,00V		
120240	Reinigen infill kunstgrassportveld.	are	616,00V		
120250	Decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	616,00V		
120260	Nadresses infill.	keer	2,00N		
120270	Leveren infill materiaal.	m3	4,00V		
120280	Extra onderhoud voorgeschreven door aannemer.	EUR		N	
120290	Keuringskosten kunstgras voetbalveld na 8 jaar.	EUR			N
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 4 - 8 Jaar specialistisch onderhoud kunstgrasveld Sc Joure.				
10	Onderhoud kunstgras voetbalveld Sc Joure				
100	Onderhoud en keuring kunstgrasveld				
1000	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
100010	Opstellen onderhoudsplan en verzorgen instructie.	keer	1,00V		
1001	<u>Inspecteren kunstgrasveld</u>				
100110	Inspecteren - kunstgrasveld.	keer	8,00V		
100120	Inspecteren - veldinrichting.	keer	8,00V		
1002	<u>Kunstgrasveld</u>				
100210	Uitvoeren kleine reparaties.	uur	32,00V		
100220	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are	84,00V		
100230	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	are	616,00V		
100240	Reinigen infill kunstgrassportveld.	are	616,00V		
100250	Decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	616,00V		
100260	Nadressen infill.	keer	2,00N		
100270	Leveren infill materiaal.	m3	4,00V		
100280	Extra onderhoud voorgeschreven door aannemer.	EUR	N		
100290	Keuringskosten kunstgras voetbalveld na 8 jaar.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				