

Overzicht grondstromen en depotlocaties gemeente De Fryske Marren

	Ontgraven		Werkterrein	Grondwal B-veld	CVVO C-veld	Delfstrahuizen	Schuddingsteeg	Sc Joure korfbal	Sc Joure training	Oudemirdum	Langweer	Boornzwaag	
CVVO B veld													
	778	toplaag			778								
	1082	tussenlaag	80	181,5						820,5			
	1626	onderlaag								1626			
	3486	Totaal											
CVVO kleine trainingsveld													
	775	toplaag	45				730						
	778,5	onderlaag								778,5			
	1553,5	Totaal											
CVVO E													
	1276	toplaag	80		450	125	621						
	2436	onderlaag								2436			
	3712	Totaal											
JOURE													
	1220	toplaag						100	200		40	880	
	1689	Onderlaag										1689	
	309	ondergrond										309	
	3218	Totaal											
		Totaal	12070	205	181,5	1228	125	1351	100	200	5661	40	2878

Locatie gronddepot	Af te voeren m3	
Langweer: Tsjilanleane 27	8525 GP.	40 m3
Delfstrahuizen: De Kampen 1	8508 RR.	125 m3
CVVO Lemmer: Straatweg 52	8531 PZ.	1228 m3
SC Joure: Hoge Zomerdijk 5	8501 ES. Korfbalveld D veld.	100 m3
SC Joure: Hoge Zomerdijk 5	8502 ES. Trainingsveld	200 m3
Lemmer: Schuddingsteeg	8531 RZ	1351 m3
Boornzwaag; Fammensrakken		2878 m3
Oudemirdum: Heidepaed	8567 JB	5661 m3

Bijlage **Grondbalans CVVO veld B**

ONTGRAVINGEN							
besteks- post	omschrijving	Een- heid	Totaal	Toplaag 0-10 cm	Tussenlaag 10-25 cm cm	Onder- grond	zode + schelpen
1210	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld						
121010	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - zand	m3					
121020	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - toplaag	m3		778,00			
121030	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - tussenlaag	m3			1.053,00		
121040	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - ondergrond	m3				1.334,00	
1211	Grond ontgraven uit cunet verhardingen						
121110	Grond ontgraven uit cunet - schelpen + graszoden	m3					26,50
121120	Grond ontgraven uit cunet verharding - zandgrond	m3			29,00		
1212	Grond ontgraven uit cunet bermen						
121210	Grond ontgraven uit cunet bermen - zand	m3					
121220	Grond ontgraven uit cunet bermen - menggranulaat	m3					
1300	Horizontale drainage						
130011	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage	m3				257,00	
130021	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage	m3				5,00	
130111	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage	m3				5,00	
1310	Kolkafvoerleiding						
131010	Grond ontgraven uit sleuf - kolkafvoerleiding	m3				3,50	
131040	Grond ontgraven uit sleuf - kolkafvoerleiding	m3				21,50	
	TOTAAL	m3		778,00	1.082,00	1.626,00	26,50

VERVOEREN							
besteks- post	omschrijving	Een- heid	Totaal	Toplaag 0-10 cm	Tussenlaag 10-25 cm cm	Onder- grond	zode + grond
1220	Grond vervoeren binnen werkterrein						
122010	Grond vervoeren naar plaats verwerking - tussenlaag	m3			80,00		
122020	Grond vervoeren naar plaats verwerking - tussenlaag	m3			181,50		
122030	Grond vervoeren naar plaats verwerking - schelpen	m3					26,50
122040	Grond vervoeren naar plaats verwerking - zand	m3					
122050	menggranulaat	m3					
1221	Grond vervoeren buiten werkterrein						
122110	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3		778,00			
122120	Grond vervoeren naar gronddepot - tussenlaag.	m3			820,50		
122130	Grond vervoeren naar gronddepot - ondergrond.	m3				1.626,00	
	TOTAAL	m3		778,00	1.082,00	1.626,00	26,50

VERWERKINGEN							
besteks- post	omschrijving	Een- heid	Totaal	Toplaag 0-10 cm	Tussenlaag 10-25 cm cm	Onder- grond	zode + grond
123010	Grond verwerken in cunet verharding						
123020	Aanbrengen ongebonden fundering - menggranulaat	m3					
123020	Grond verwerken in cunet verharding - zand	m3					
123130	Grond verwerken in cunet verharding - zand	m3					
123110	Grond verwerken in terrein - bermen						
123110	Grond verwerken in bermen - toplaag	m3			80,00		
123210	Grond verwerken in grondwal						
123210	Grond verwerken in grondwal - schelpen + zode	m3					26,50
123210	Grond verwerken in grondwal - tussenlaag	m3			181,50		
1233	Grond verwerken in depot						
123310	Grond verwerken in depot veld C - toplaag	m3		778,00			
123320	Grond verwerken in depot Oudemirdum - tussenlaag	m3			820,50		
123330	Grond verwerken in depot Oudemirdum - ondergrond	m3				1.626,00	
	TOTAAL	m3		778,00	1.082,00	1.626,00	26,50

Bijlage **Grondbalans CVVO kleine trainingsveld**

ONTGRAVINGEN					
besteks- post	omschrijving	Een- heid	Totaal	Toplaag 0-25 cm	Onder- grond
2210	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld				
221010	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - toplaag	m3		710,00	
221020	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - ondergrond	m3			625,00
2211	Grond ontgraven uit cunet verhardingen				
222110	Grond ontgraven uit cunet verharding - berm	m3		65,00	
2300	Horizontale drainage				
230011	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage	m3			149,00
230021	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage	m3			4,50
	TOTAAL	m3		775,00	778,50

VERVOEREN					
besteks- post	omschrijving	Een- heid	Totaal	Toplaag 0-25 cm	Onder- grond
2220	Grond vervoeren binnen werkkerrein				
222010	Grond vervoeren naar plaats verwerking - toplaag	m3		45,00	
2221	Grond vervoeren buiten werkkerrein				
222110	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3		730,00	
222120	Grond vervoeren naar gronddepot - ondergrond.	m3			778,50
	TOTAAL	m3		775,00	778,50

VERWERKINGEN					
besteks- post	omschrijving	Een- heid	Totaal	Toplaag 0-25 cm	Onder- grond
2231	Grond verwerken in terrein - bermen				
223110	Grond verwerken in bermen - toplaag	m3		45,00	
2232	Grond verwerken in depot				
223210	Grond verwerken in depot Oudemirdum - ondergrond.	m3			778,50
222110	Grond verwerken op depotlocatie - los storten (Vervoerspost) Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3		730,00	
	TOTAAL	m3		775,00	778,50

Bijlage **Grondbalans CVVO veld E**

ONTGRAVINGEN					
besteks- post	omschrijving	Een- heid	Totaal	Toplaag 0-15 cm	Onder- grond
3210	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld				
321010	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - toplaag	m3		1.276,00	
321020	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - ondergrond	m3			2.030,00
3211	Grond ontgraven uit cunet verhardingen				
322110	Grond ontgraven uit cunet tegelverharding	m3			100,00
322120	Grond ontgraven uit cunet verharding grasbetontegels	m3			81,00
3300	Horizontale drainage				
330011	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage	m3			220,50
330021	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage	m3			4,50
	TOTAAL	m3		1.276,00	2.436,00

VERVOEREN					
besteks- post	omschrijving	Een- heid	Totaal	Toplaag 0-15 cm	Onder- grond
3220	Grond vervoeren binnen werkterrein				
322010	Grond vervoeren naar plaats verwerking - toplaag	m3		80,00	
3221	Grond vervoeren buiten werkterrein				
322110	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3		450,00	
322120	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3		125,00	
322130	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3		621,00	
322140	Grond vervoeren naar gronddepot - ondergrond.	m3			2.436,00
	TOTAAL	m3		1.276,00	2.436,00

VERWERKINGEN					
besteks- post	omschrijving	Een- heid	Totaal	Toplaag 0-15 cm	Onder- grond
323110	Grond verwerken in terrein - bermen Grond verwerken in bermen - toplaag	m3		80,00	
3232	Grond verwerken in depot				
323210	Grond verwerken in depot veld C - toplaag.	m3		450,00	
323220	Grond verwerken in depot Oudemirdum - onderlaag.	m3			2.436,00
	Grond verwerken op depotlocatie - los storten (Vervoerspost)				
322120	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3		125,00	
322130	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3		621,00	
	TOTAAL	m3		1.276,00	2.436,00

Bijlage **Grondbalans Sc Joure**

ONTGRAVINGEN						
besteks- post	omschrijving	Een- heid	Totaal	Toplaag 0-15 cm	Onderlaag 15-40 cm	Onder- grond
1210	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld					
121010	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - toplaag	m3		1.260,00		
121020	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld - onderlaag	m3			1.635,00	
1211	Grond ontgraven uit cunet verhardingen					
121110	Grond ontgraven uit cunet tegelverharding - onderlaag	m3			31,00	
121120	Grond ontgraven uit cunet halfverharding - onderlaag	m3			23,00	
1300	Horizontale drainage					
130011	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage	m3				303,00
130021	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage	m3				6,00
	TOTAAL	m3		1.260,00	1.689,00	309,00

VERVOEREN						
besteks- post	omschrijving	Een- heid	Totaal	Toplaag 0-15 cm	Onderlaag 15-40 cm	Onder- grond
1220	Grond vervoeren binnen werkterrein					
122010	Grond vervoeren naar plaats verwerking - toplaag	m3		40,00		
122020	Grond vervoeren naar plaats verwerking - toplaag	m3		200,00		
1221	Grond vervoeren buiten werkterrein					
122110	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3		100,00		
122120	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3		40,00		
122130	Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3		880,00		
122140	Grond vervoeren naar gronddepot - onderlaag.	m3			1.689,00	
122150	Grond vervoeren naar grondbank - ondergrond.	m3				309,00
	TOTAAL	m3		1.260,00	1.689,00	309,00

VERWERKINGEN						
besteks- post	omschrijving	Een- heid	Totaal	Toplaag 0-15 cm	Onderlaag 15-40 cm	Onder- grond
1231	Grond verwerken in terrein - bermen					
123110	Grond verwerken in bermen - toplaag	m3		40,00		
123120	Grond verwerken in bermen - toplaag	m3		200,00		
1232	Grond verwerken in gronddepot					
123210	Grond verwerken in depot veld C - toplaag	m3		100,00		
123220	Grond verwerken in depot Fammensrakken - toplaag	m3		880,00		
123230	Grond verwerken in depot Fammensrakken - onderlaag	m3			1.689,00	
123240	Grond verwerken in depot Fammensrakken - ondergrond	m3				309,00
122120	Grond verwerken op depotlocatie - los storten (vervoerspost) Grond vervoeren naar gronddepot - toplaag.	m3		40,00		
	TOTAAL	m3		1.260,00	1.689,00	309,00