voor aansluiting zie: 250000928-01-OV-0111-1

voor aansluiting zie: 250000928-01-OV-0111-3

RENVOOI ARMATUREN

A1	Bestaande lichtmast LPH 6.00/8.00m, PT/EU Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel A1-P4	205st
A2	Bestaande lichtmast LPH 6.00/8.00m, PT/EU Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel A2-C5	11st
A3	Bestaande lichtmast LPH 8.00m, DU Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel A3-P4	4st (8st)
A4	Bestaande lichtmast LPH 6.00/8.00m, PT/EU Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel A4-C5	14st
A5	Bestaande lichtmast LPH 8.00m, PT Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel A5-C5	1st
B1	Bestaande lichtmast LPH 6.00m, PT Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel B1-P4	4st
B2	Bestaande lichtmast LPH 6.00/8.00m, PT Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel B2-P4	53st
B3	Bestaande lichtmast LPH 6.00/8.00m, PT Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel B3-C5	33st
B4	Bestaande lichtmast LPH 6.00m, PT Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel B4-P4	2st
B5	Bestaande lichtmast LPH 6.00/8.00m, PT/EU Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel B5-P4	163st
B6	Bestaande lichtmast LPH 6.00/8.00m, PT/EU Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel B6-C5	28st
B7	Bestaande wandarmatuur: LPH 5.50m Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel B7-P4	1st
B8	Bestaande lichtmast LPH 9.00m, EU (ANWB) Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel B8-C5	1st
C1	Bestaande lichtmast LPH 6/8.00m, PT/EU Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel C1-P4	176st
C2	Bestaande lichtmast LPH 6/8.00m, PT/EU Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel C2-C5	33st
C3	Bestaande lichtmast LPH 8.00m, DU Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel C3-P4	21st (42st)
C4	Bestaande lichtmast LPH 8.00m, DU Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel C4-C5	4st (8st)
C5	Bestaande lichtmast LPH 9.00m, EU (ANWB) Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel C5-C5	3st
D1	Bestaande lichtmast LPH 6.00/8.00m, PT Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel D1-P4	172st
D2	Bestaande lichtmast LPH 6.00/8.00m, PT Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel D2-C5	9st
D3	Bestaande lichtmast LPH 8.00m, DU Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel D3-P4	3st (16st)
D4	Bestaande lichtmast LPH 8.00m, DU Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel D4-P4	2st (8st)
D5	Bestaande lichtmast LPH 9.00m, EU (ANWB) Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel D5-C5	1st
E2	Nieuw aan te brengen lichtmast LPH 8.00m, PT Nieuw armatuur: Conform eisen van de gemeente, zie profiel E2-P4	1st
	Bestaand verlichtingsobject verwijderen en afvoeren Beschikbaar voor hergebruik binnen de gemeente	4st

ALGEMENE OPMERKING:
VOOR ALLE VERVAGENDE LED-ARMATUREN, WELKE NIET IN DIT PROJECT HERGEBRUIKT WORDEN, GELDT:
AFVOEREN NAAR GEMEENTEWERF
DEZE KOMEN TER BESCHIKKING VOOR HERGEBRUIK OP LATER MOMENT

RENVOOI ALGEMEEN

- Bestaande lichtmast
- Werkgrens - Gebied A
- Werkgrens - Gebied B
- Werkgrens - Gebied C
- Werkgrens - Gebied D

0 20 40 60 80 100
1:2000

ZONDER BEZ - versiezet

Afstanden in meters, tenzij anders vermeld
Hoekpunten in ms. tenzij anders vermeld

Afstanden in meter t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Peilen niet van toepassing tenzij anders, gepolsterd kader aanhouden

Titel:
VERLEGGING GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN DEN HELDER

Opdrachtgever:
GEMEENTE DEN HELDER

Tekeningnummer:
ONTWERPTEKENING
250000928-01-OV-0111-2

Gemaakt: W. DEULEN	Datum uitgave: 16-03-2026	Contractnummer:	
Gecontr.: R. MEIJER	Status: DEFINITIEF	Formaat: A0-841X1189	
Projectleider:	Bud. Aanta. 2 / 6	Projectfase: CO	Schaal: 1:2000

INFRA LIGHT ENGINEERING
T. Edisonweg 7
1817 MB Alkmaar
T. 085 273 64 01
E. info@ile.nl

Form. CP 2006/1 B v.v.d. (CONPAR 1988/97)(CUMBI 1.1)(ABELSTOW) VERLICHTING GEBIEDSONTSLUITWEGEN - DEL/PROJECTEN/250000928-01-OV-0111-1.DWG