



PLANTLIJST ORANJEBUURT

HB Adviesbureau bv

Project: Engineering Oranjestad Uithoorn

Projectnr. : 23HB0756

Datum: 24 februari 2026

Tek.nr: 23HB0756-GR-001-1 t/m 001-3

dkl. = draadkluit

kl. = kluitgoed

w. = wortelgoed

	Geslacht, soort, variëteit	Kluit	Maat (cm)	Kwaliteit	Plantverband	Aantal per m2	Plantvak (m2)	Aandeel in mengsel	Opmerking	Aantal st.	Prijs
	Hoogstam bomen									38	
	Acer 'NORWEGIAN SUNSET'	dkl.	18-20	hoogstam						3	
	Acer campestre 'Elsrijk'	dkl.	18-20	hoogstam						4	
	Alnus glutinosa 'Laciniata'	dkl.	18-20	hoogstam						3	
	Carpinus betulus 'Fastigiata'	dkl.	18-20	hoogstam						6	
	Celtis occidentalis 'Magnifica'	dkl.	18-20	hoogstam						2	
	Crataegus monogyna	dkl.	16-18	hoogstam						2	
	Malus 'Mokum'	dkl.	16-18	hoogstam						1	
	Malus 'Red Sentinel'	dkl.	16-18	hoogstam						2	
	Prunus avium 'Plena'	dkl.	18-20	hoogstam						1	
	Prunus serrulata 'Amanogawa'	dkl.	16-18	zie Opm.					maat 16-18, hoogstam betakt	2	
	Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'	dkl.	18-20	hoogstam						7	
	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	dkl.	18-20	hoogstam						1	
	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	dkl.	18-20	hoogstam						1	
	Meerstammige bomen										
	Alnus glutinosa	dkl.	300-350	meerstam.					2-3 stammen uit 1 stamvoet	1	
	Betula pubescens	dkl.	300-350	meerstam.					2-3 stammen uit 1 stamvoet	2	



PLANTLIJST ORANJEBUURT

HB Adviesbureau bv

Project: Engineering Oranjestad Uithoorn

Projectnr. : 23HB0756

Datum: 24 februari 2026

Tek.nr: 23HB0756-GR-001-1 t/m 001-3

dkl. = draadkluit

kl. = kluitgoed

w. = wortelgoed

	Geslacht, soort, variëteit	Kluit	Maat (cm)	Kwaliteit	Plantverband	Aantal per m2	Plantvak (m2)	Aandeel in mengsel	Opmerking	Aantal st.
	Solitaire heesters									3
	Frangula alnus	C20	150-175							3
	Heesters									3914
	Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'	C3	40-50		driehoeks	3,00	78	n.v.t.		234
	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	C1,5	30-40		driehoeks	5,00	148	n.v.t.		740
	Hypericum inodorum 'Red Gem'	C2	30-40		driehoeks	5,00	31	n.v.t.		155
	Lonicera nitida 'Maigrün'	C2	25-30		driehoeks	5,00	100	n.v.t.		500
	Hedera helix 'Arborescens'	C3	25-30		driehoeks	5,00	154	n.v.t.		770
	Buddleja 'Blue Chip'	C3	30-40		driehoeks	5,00	186	n.v.t.		930
	Physocarpus opulifolius 'Little Joker'	C2	25-30		driehoeks	5,00	52	n.v.t.		260
	Spiraea japonica 'Genpei'	C2	25-30		driehoeks	5,00	65	n.v.t.		325
	Vaste planten									760
	Waldsteinia ternata	P9			driehoeks	9,00	16	n.v.t.		144
	Aster ageratoides 'Ashvi'	P9			driehoeks	7,00	41	n.v.t.		287
	Aster ageratoides 'Asran'	P9			driehoeks	7,00	47	n.v.t.		329



PLANTLIJST ORANJEBUURT

HB Adviesbureau bv

Project: Engineering Oranjebuurt Uithoorn

Projectnr. : 23HB0756

Datum: 24 februari 2026

Tek.nr: 23HB0756-GR-001-1 t/m 001-3

dkl. = draadkluit

kl. = kluitgoed

w. = wortelgoed

	Geslacht, soort, variëteit	Kluit	Maat (cm)	Kwaliteit	Plantverband	Aantal per m2	Plantvak (m2)	Aandeel in mengsel	Opmerking	Aantal st.
	Droge oeverbeplanting mengsel						127			1060
	Caltha palustris 'Multiplex'	P9			driehoeks	7,00		20%	groepen van ca. 9 - 15 stuks, tot 10 cm boven en onder waterspiegel planten	178
	Iris kaempferi	P9			driehoeks	9,00		15%	groepen van ca. 7 - 17 stuks, tot 20 cm boven en 5 cm onder waterspiegel planten	171
	Bergenia cordifolia	P9			driehoeks	9,00		20%	groepen van ca. 15 - 25 stuks, minimaal 20 cm boven waterspiegel planten	229
	Epimedium grandiflorum	P9			driehoeks	9,00		25%	groepen van ca. 25 - 55 stuks, in bovenste helft plantvak planten	286
	Carex morrowii 'Variegata'	P9			driehoeks	7,00		15%	groepen van ca. 9 - 17 stuks, in bovenste helft plantvak planten	133
	Darmera peltata	P9			driehoeks	5,00		10%	groepen van ca. 5 - 9 stuks	64