

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
					2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden				
142040							Hoeveelheid is gewijzigd in 97,00				
142040	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: leveren opsluitbanden t.b.v. bestekspostnr. 142030 en 142020	st	97,00	V	
					5		Profiel 100 x 200 mm	st			97,00 L
						1	Werkende lengte 1 m				
						1	Leveren op plaats van verwerking				
142050							Deze bestekspost is vervallen				
142070							Hoeveelheid r is gewijzigd in 712,00 Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 712,00				
142070	314399						Aanbrengen klemgoot recht Situering: rondom het kunstgrasveld Betreft: rechte klemgoot t.b.v inklemming kunstgrasmat.	m	712,00	V	
							Type systeem: Pitch Gripper N35 Fabrikant: SKOR o.g. Klemgoot, bestaande uit: - Pitch Gripper N35 - profiel aluminium, 100x46mm - overstek met klemrand van 5mm - Klemrand met radius 0,2mm - Hoogteverschil in goot is 18mm - Opening in aluminium profiel van 23,5mm - 58mm diepte voor overlengte kunstgrasmat - v.v een koppelstrip	m			712,00 L
							Rubberfix EPDM klemrubber Klemgoot bevestigen aan de opsluitbanden door de boorgaten Aan te brengen conform voorschriften leverancier	m			712,00 L
142080							Deze bestekspost is vervallen				
143010							Hoeveelheid is gewijzigd in 10,00 Omschrijving is gewijzigd				
143010	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: onkruidvrije verharding aanbrengen Situering: achter de doelopstelplek Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op zandbed	m2	10,00	V	
					1		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
					1		Voegbetonstraatstenen: keiformaat, dikte 80 mm	st			450,00 L
					2		Kleur: grijs Fabrikaat: v.d. Bosch Beton Almelo o.g. Type: Voegsteen Code: BKKVOEG8GRIJK Afmeting (lxb): 211 x 105 mm Vellingkant: Klein facet 1x1 mm Afstandhouder: Verjongde kop 1,5 mm (voeg 3 mm). Deklaag: Glad o.b.v. fijne toeslagmaterialen				
						9	Invoegen met voegmiddel conform bestekpostnr. 143020				
143020							Hoeveelheid is gewijzigd in 10,00				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
143020	831599						Aanbrengen onkruidvrije voeg in straatwerk Betreft: aanbrengen voegmiddel in betonstraatstenen aangebracht volgens bestekspostnr.: 143010 Situering: hoeken kunstgrasvelden Voegbreedte max. 3 mm, voegdiepte 30 mm Voegmiddel: CityPro 1000 Next Gel Leverancier/verwerker: PVN Bestratingsvoegen Type: polymeerzand Kleur: Voegmortel grijs V010 Voegmiddel voor droge verwerking Aanbrengen conform voorschrift leverancier	m2	10,00	V	
								kg			25,01 L
143030							Hoeveelheid is gewijzigd in 24,00				
143030	831501						Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: pasmaken betonstraatstenen Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 143010 en Pasmaken door middel van knippen Dikte 80 tot 100 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	24,00	V	
		1									
			9								
				3							
150							Bestekspost toegevoegd				
150							SENSORS				
150010							Bestekspost toegevoegd				
150010	712299						Aanbrengen temperatuursensor Betreft: aanbrengen temperatuursensor onder de nieuwe kunstgrasmat Situering: in de hoeken van veld 2 en 3 op aanwijzing van de directie Temperatuursensor vrijgekomen bij bestekspostnr. 111110	st	4,00	V	
								st			4,00 I
151020							Hoeveelheid is gewijzigd in 7.597,00				
151020	220421						Profileren oppervlakken. Situering: veld 2 Grondsoort: zand Oppervlakken boven water Oppervlakken: dakprofiel Breedte oppervlak gemiddeld 71 m 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	7.597,00	V	
		1									
			1								
				1							
					1						
151030							Hoeveelheid is gewijzigd in 7.597,00				
151030	220411						Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: veld 2 Grondsoort: zand Oppervlakken: dakprofiel Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,30 m 9 Verdichten conform voorschriften en aanbevelingen sportinfrastructuur.	m2	7.597,00	V	
		1									
			2								
				9							
151040							Hoeveelheid is gewijzigd in 7.597,00				
151040	712203						Aanbrengen sportspecifieke fundering. Situering: veld 2	m2	7.597,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
		9					Lava - te voldoen aan aanbevelingen van sportinfrastructuur - laagdikte 0,10 m - fractie: minimaal 0-8 - categorie 1 niet vormgegeven bouwstof - steenmengsel van natuurlijk gesteente - De te leveren lava dient nieuwe lava te zijn. Dit dient te worden aangetoond middels een bewijs van oorsprong. Aanleggen volgens uitvoeringstekening en voorschriften van sportinfrastructuur	ton		1.368,00 L
152010							Hoeveelheid is gewijzigd in 7.600,00			
152010	712199						Profileren en stabiliseren bestaande fundering Betreft: profileren en stabiliseren bestaande fundering van lava Profileren en stabiliseren - lava - Stabiliseren met lava 1/4 geleverd volgens bestekspostnr. 152010 - afwerken in dakprofiel volgens uitvoeringstekening en voorschriften en aanbevelingen van sportinfrastructuur Breedte oppervlak gemiddeld ca. 71 m Verdichten en afwerken conform voorschriften en aanbevelingen van sportinfrastructuur	m2 ton	7.600,00 V	
153010							Hoeveelheid is gewijzigd in 15.197,00			
153010	712299						Aanbrengen Shockpad Betreft: shockpad aanbrengen op een goedgekeurde funderingslaag van lava volgens bestekspostnr. 151040 en 152010 Situering: veld 2 en 3 Prefab shockpad volgens declaratie sportproduct voetbalveld van Sportinfrastructuur	m2 m2	15.197,00 V	15.197,00 L
153020							Oppervlakte is gewijzigd Oppervlakte is gewijzigd Hoeveelheid is gewijzigd in 15.197,00			
153020	712103						Aanleggen kunstgras sportveld voetbal. Situering: kunstgrasveld Kunstgrasmat aanbrengen op een goedgekeurde constructie De kunstgrasmat en infill dienen geheel emissieloos te worden worden aangebracht. Het gebruik van het kunstgrasveld bestaat uit maximaal (per jaar): - 1200 uur wedstrijd en training - 300 uur schoolsport Eigenschap: Minerale infill	st	2,00 V	
		1					Sportvloer van de Sportproductenlijst met productstatus: Goedgekeurd Veld 2: 100x64 m Netto oppervlakte: 7597 m2 Veld 3: 100x64 m Netto oppervlakte: 7600 m2	st		2,00 L
		3					Belijning volgens eisen gesteld door de KNVB, Sportinfrastructuur en de uitvoeringstekening. Hoofdbelijning kleur wit (achterlijn breedte 120 mm) Jeugdbelijning: blauw en groen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
				1				Vezeltype: 2 soorten vezels Vezel A: * vezeldikte minimaal: 300 micron; * > 8.000 dTex. Vezel B: * vezeldikte minimaal: 130 micron; * > 7.000 dTex. Vezellengte boven backing: minimaal 30 mm Totaal vezelgewicht minimaal 2.300 gr/m2 bij een vezellengte van 30 mm Infill: zand	m2		15.197,00 L
				1				2 Inclusief keuring en certificatie voor rekening van de opdrachtgever. Coördinatie van de keuring en certificatie door de aannemer			
185010								Hoeveelheid is gewijzigd in 200,00			
185010	101412							Aanbrengen rijplaten. Betreft: 150 m dubbelspoors rijplatenbaan Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: aanleg kunstgras voetbalveld Dubbele rij haaks op de rijrichting Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14 mm dik	m	200,00 V	
				1							
				4							
				1	2						
185030								Hoeveelheid is gewijzigd in 200,00			
185030	101432							Verwijderen rijplaten. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 185010	m	200,00 V	
				1							
231220								Hoeveelheid is gewijzigd in 90,00 Omschrijving is gewijzigd			
231220	831101							Aanbrengen straatlaag. Betreft: straatlaag noordwestelijke hoek van het veld Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Dikte straatlaag: 75 mm Op het zandbed Zand in zandbed	m2	90,00 V	
				1							
				1							
				4					m3		4,50 L
232010								Geen bochtbanden Geen bochtbanden			
232010	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm Situering: hoeken van het veld Op zandbed Profiel 100 x 200 mm Vrijgekomen bij bestekspostnr. 212070 Geleverd volgens bestekspostnr. 232050 kleur: grijs	m	352,00 V	
				2							
					5				st		333,00 I
									st		19,00 I
232020								Deze bestekspost is vervallen			
232050								Hoeveelheid is gewijzigd in 29,00 Omschrijving is gewijzigd			
232050	831608							Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: leveren opsluitbanden t.b.v. bestekspostnr. 232040 en 232010	st	29,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
		5					Profiel 100 x 200 mm	st		29,00	L
					1		Werkende lengte 1 m				
					1		Leveren op plaats van verwerking				
232060							Hoeveelheid gewijzigd in 357,00				
232060	314399						Aanbrengen klemgoot recht	m	357,00	V	
							Situering: rondom het kunstgrasveld				
							Betreft: rechte klemgoot t.b.v inklemming kunstgrasmat.				
							Type systeem: Pitch Gripper N35	m		357,00	L
							Fabrikant: SKOR o.g.				
							Klemgoot, bestaande uit:				
							- Pitch Gripper N35 - profiel aluminium, 100x46mm				
							- overstek met klemrand van 5mm				
							- Klemrand met radius 0,2mm				
							- Hoogteverschil in goot is 18 mm				
							-Opening in aluminium profiel van 23,5mm				
							- 58mm diepte voor overlengte kunstgrasmat				
							- v.v een koppelstrip				
							Rubberfix EPDM klemrubber	m		357,00	L
							Klemgoot bevestigen aan de opsluitbanden door de boorgaten				
							Aan te brengen conform voorschriften leverancier				
232070							Deze bestekspost is vervallen				
233010							Deze bestekspost is vervallen				
233020							Deze bestekspost is vervallen				
233050							Hoeveelheid is gewijzigd in 5,00				
233050	831501						Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	5,00	V	
							Betreft: pasmaken betonstraatstenen				
		1					Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 233030				
			9				Pasmaken door middel van knippen				
				3			Dikte 80 tot 100 mm				
					2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen				
241010							Hoeveelheid is gewijzigd in 7.615,00				
241010	220421						Profileren oppervlakken.	m2	7.615,00	V	
							Situering: veld				
							Grondsoort: zand				
		1					Oppervlakken boven water				
			1				Oppervlakken: dakprofiel				
				1			Breedte oppervlak gemiddeld 71 m				
					1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
241020							Hoeveelheid is gewijzigd in 7.615,00				
241020	220411						Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	7.615,00	V	
							Situering: veld				
							Grondsoort: zand				
		1					Oppervlakken: dakprofiel				
			2				Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,30 m				
				9			Verdichten conform voorschriften en aanbevelingen sportinfrastructuur.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
241050								Hoeveelheid is gewijzigd in 7.615,00		
241050	712203							Aanbrengen sportspecifieke fundering. Situering: veld	m2	7.615,00 V
		9						Lava - te voldoen aan aanbevelingen van sportinfrastructuur - laagdikte 0,15 m - fractie: minimaal 0-8 - categorie 1 niet vormgegeven bouwstof - steenmengsel van natuurlijk gesteente - De te leveren lava dient nieuwe lava te zijn. Dit dient te worden aangetoond middels een bewijs van oorsprong. Aanleggen volgens uitvoeringstekening en voorschriften van sportinfrastructuur	ton	2.057,00 L
242010								Hoeveelheid is gewijzigd in 7.615,00 Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 7.615,00		
242010	712299							Aanbrengen shockpad Betreft: shockpad aanbrengen op een goedgekeurde funderingslaag van lava volgens bestekspostnr. 241050 Situering: veld Prefab shockpad volgens declaratie sportproduct voetbalveld van Sportinfrastructuur	m2	7.615,00 V
									m2	7.615,00 L
242020								Oppervlakte is gewijzigd Oppervlakte is gewijzigd Hoeveelheid is gewijzigd in 7.615,00		
242020	712103							Aanleggen kunstgras sportveld voetbal. Situering: kunstgrasveld Kunstgrasmat aanbrengen op een goedgekeurde constructie De kunstgrasmat en infill dienen geheel emissieloos te worden worden aangebracht. Het gebruik van het kunstgrasveld bestaat uit maximaal (per jaar): - 1200 uur wedstrijd en training - 300 uur schoolsport Eigenschap: Minerale infill Sportvloer van de Sportproductenlijst met productstatus: Goedgekeurd Veld 2: 100x64 m Netto oppervlakte: 7615 m2	st	1,00 V
		1							st	1,00 L
		3						Belijning volgens eisen gesteld door de KNVB, Sportinfrastructuur en de uitvoeringstekening. Hoofdbelijning kleur wit (achterlijn breedte 120 mm		
		1						Vezeltype: 2 soorten vezels Vezel A: * vezeldikte minimaal: 300 micron; * > 8.000 dTex. Vezel B: * vezeldikte minimaal: 130 micron; * > 7.000 dTex. Vezellengte boven backing: minimaal 30 mm Totaal vezelgewicht minimaal 2.300 gr/m2 bij een vezellengte van 30 mm		
			1					Infill: zand	m2	7.615,00 L
						2		Inclusief keuring en certificatie voor rekening van de opdrachtgever. Coördinatie van de keuring en certificatie door de aannemer		

3. BEPALINGEN