

Goirle, programma van eisen

Inhoud

T1	Omvang van de opdracht
T2	Afvalstromen perceel 1
T3	Afvalstromen perceel 2
T4	Eisen perceel 1
T5	Eisen perceel 2
T6	Eisen aan rapportage
T7	Specifieke eisen
T8	Acceptatie voorwaarden
T9	Prijzensheet perceel 1
T10	Prijzensheet perceel 2
T11	Inschrijfprijs
T12	Gunningscriteria

Nr	Omvang van de opdracht	
	omvang van de dienstverlening perceel 1, KCA	uitgevoerd door
OMV-1.1	Het leveren van inzamelmiddelen voor opslag en afvoer van KCA.	inschrijver
OMV-1.2	Het afvoeren van KCA. Zie overzicht "afvalstromen die onder perceel 1 vallen".	inschrijver
OMV-1.3	Het verwerken van KCA. Zie overzicht "afvalstromen perceel 1".	inschrijver
OMV-1.4	Het maandelijks ter beschikking stellen/aanleveren van een uitgebreide rapportage. Zie ook omschrijving "eisen aan de rapportage".	inschijver
	omvang dienstverlening perceel 2, overige stromen	uitgevoerd door
OMV-2.1	Het inrichten (plaatsen inzamelmiddelen) voor de uitvoering van de milieustraat voor de inwoners van de gemeente Goirle. Zie ook eis TV-9.	inschrijver
OMV-2.2	Beschikbaar stellen van geschikte inzamelmiddelen en -voorzieningen (zoals containers en andere opslagmiddelen).	inschrijver
OMV-2.3	De door de inschrijver te transporten afvalstromen worden steeds op zodanige wijze afgehaald dat de operationele gang van zaken op de milieustraat niet wordt gefustreerd. Er zal een sleutel ter beschikking worden gesteld, zodat de inschrijver toegang heeft tot de milieustraat buiten de reguliere openingstijden. Inschrijver dient hierover zelf afspraken te maken met de beheerder van de milieustraat.	inschrijver
OMV-2.4	Verwerken van (bepaalde) afvalstromen.	inschrijver
OMV-2.5	Het aandrukken van containers (comprimeren afval in de containers).	inschrijver
OMV-2.6	Het maandelijks ter beschikking stellen/aanleveren van een uitgebreide rapportage. Zie ook omschrijving "eisen aan de rapportage".	inschijver
	Locatiegegevens	
OMV-a	adresgegevens milieustraat	Nobelstraat 18a, 5051DV Goirle
OMV-b	Openingstijden milieustraat	maandag 13:00 uur tot 16:30 uur
		dinsdag t/m zaterdag 9:00 uur tot 16:30 uur
		zondag gesloten

afvalstromen die onder Perceel 1, KCA vallen		
Afval omschrijving	kg afgevoerd in 2024	Eural code
Afgewerkte olie Cat III kleinverpakking	2503	200126*
Diverse anorganische zuren (kleinverpakkingen)	179	200114*
Huishoud (reguliere) batterijen <1kg	1296	200133*
Bestrijdingsmiddelen	502	200119*
Bitumen en teer	57	170301*
Brandblussers	1008	160509
Halonblussers	13	160504*
Kantoor KGA	328	200199
Latex (in kleinverpakking)	10180	200128
Lege ongereinigde emballage	302	150110*
Lijmen, harsen en kitten (in kleinverpakking)	1424	200127*
Lithiumhoudende batterijen/accu's	169	160605
Loodaccu's	1219	160601*
Medicijnen en cosmetica (opbulkbaar)	573	200132
Oliehoudend garageafval	62	150202*
Halogeenarme oplosmiddelen (in kleinverpakking)	892	200113*
Reinigers (in kleinverpakking)	1236	200129*
Spaarlampen los	208	200121*
Spuitbussen	976	150110*
Spuiten en naalden	134	180103*
TL-buizen	446	200121*
Verfresten (steekvast/pasteus)	7191	200127*
Laag calorische mengsels (DTO)	168	161001*
Laag calorische mengsels (kv)	572	161001*
Butaan, Propaan, LPG samengeperst gas		

Lachgas <10 ltr (N2O)	<i>Deze afvalstromen worden op dit moment nog niet ingezameld op de milieustraat. We zijn voornemens deze stromen m.i.v. het nieuwe contract ook te gaan inzamelen.</i>
Koolzuurgas (CO2) in drukhouder < 1 ltr	
Heliumgas (He) in eenmalige drukhouder	
Campinggas (cartouche/cartridge)	
Nikkel Cadmium accu's	
Hg houdend afval	
Radioactieve rookmelder, per stuk	
NIET radioactieve rookmelder, per stuk	

afvalstromen die onder Perceel 2 vallen					
afvalstroom	huidig inzamelmiddel	tonnage 2024	afgevoerde containers 2024	EURAL code	toepasselijk sectorplan LAP3
Asbest	Gesloten container, eigendom van de gemeente	n.v.t.	5	17.06.05*	sectorplan 37, asbest en asbesthoudende afvalstoffen
GHA	40 m3 open cotainer	241	41	20.03.01	sectorplan 1, huishoudelijk restafval, fijn en grof
Porselein en keramiek	12 m3 open container	74	3	17.01.07	sectorplan 29, steenachtig materiaal
(verpakkings) EPS	1000 ltr zakken in magazijn container	1,66	13	17.02.03	sectorpan 85, EPS
Harde kunststoffen	40 m3 open container	25,34	8	20.01.39	sectorpan 11, kunststof en rubber
Tapijt	40 m3 open container	10,5	1	20.01.11	sectorplan 84, overige monostromen
Matrassen	inzamelkarren	17,8	52	20.03.07	sectorplan 84, overige monostromen
A/B hout*	40 m3 open container	61,5	8	20.01.38	sectorplan 36, hout
OPK	40 m3 open container	130	32	20.01.01	sectorplan 4. gescheiden ingezameld/afgegeven papier/karton
Metalen	40 m3 open container	60	10	20.01.40	sectorplan 12, metalen
autobanden met én zonder velg (stuks)	12 m3 open container	222 stuks		16.01.03	sectorplan 52, banden
grof groenafval	Op dit moment wordt deze stroom nog niet ingezameld.De gemeente is voornemens deze m.i.v. de nieuwe overeenkomst ook grof tuinafvalte gaan inzamelen.				

A/B hout*	Op dit moment zamelen wordt enkel A/B hout vanuit de kringloopwinkel ingezameld. M.i.v. uiterlijk start van de nieuwe overeenkomst wordt ook A/B hout direct afkomstig van bewoners ingezameld.
------------------	---

Goirle, Programma van Eisen	
Nr	Eisen transport en verwerking perceel 1
	Algemeen
KCA-1	Tot het KCA behoren de conform de Europese afvalstoffelijst aangemerkte gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden gescheiden vrijkomen.
KCA-2	Een aantal van de uitgevraagde KCA stromen worden op dit moment nog niet ingezameld op de milieustraat. Inschrijver verzorgt de benodigde emballage voor deze additionele KCA stromen, incl. instructie aan de acceptanten op de milieustraat voor deze stromen.
	Aftransport en verwerking
KCA-3	De inschrijver draagt zorg voor het transport van de afvalstromen vanaf de milieustraat naar overslaglocatie en de uiteindelijke verwerkingslocatie en de verwerking van het KCA.
KCA-4	Onderdeel van de opdracht is eveneens: - levering van verpakkingsmaterialen en overige emballage, geschikt en afgestemd voor de specifieke mogelijkheden en vereisten van het betreffende KCA incl. benodigde etiketering; - het geven van adviezen, informatie en toelichting over KCA inzameling aan de opdrachtgever en haar medewerkers en inwoners.
KCA-5	Inschrijver verstrekt de benodigde emballage in handzame verpakkingsmaterialen conform de ADR-voorschriften. De aangeleverde verpakkingen en emballage moeten deugdelijk en schoon zijn en geschikt voor het doel.
KCA-6	Inschrijver levert de juiste etiketering en controleert voor transport of alles correct geëtiketterd is.
KCA-7	Het aangeboden KCA dient te worden gewogen op de ontvangstlocatie. Het transport en de verwerking (door een erkende verwerkingsinrichting) wordt verzorgd door de inschrijver.
KCA-8	De inschrijver draagt zorg voor de (digitale) begeleidingsbrieven van de tot het KCA behorende deelstromen, de afvalstroomnummers (per deelstroom) en de weegbonnen (per deelstroom en per inzamelmethode).
KCA-9	Opdrachtgever meldt een transport aan bij inschrijver. Opdrachtnemer haalt het af te voeren materiaal op binnen 10 werkdagen.
KCA-10	Inschrijver zorgt voor verwerking van de volledige hoeveelheid KCA die ingezameld is.
KCA-11	De afvalstroom moet door de inschrijver conform de bepalingen uit het Landelijk Afvalbeheerplan LAP3 of de opvolger daarvan, sectorplan 1 en de Wet Milieubeheer op doelmatige en milieu hygiënisch verantwoorde wijze verwerkt worden. De verwerking moet hierbij altijd tenminste voldoen aan de minimumstandaard conform de afvalhiërarchie (zoals vastgelegd in het LAP3) overeenkomstig het toepasselijke sectorplan van LAP3 of de opvolger daarvan.
KCA-12	Inschrijver moet streven naar een maximale vorm van hergebruik/recycling per deelstroom van het ingezamelde KCA.
KCA-13	Voor de verificatievergadering moet inschrijver een geldige omgevingsvergunning voor de verwerkingsinrichting(en) en/of de locatie(s) waar delen van de verwerking plaatsvindt kunnen overleggen aan opdrachtgever. Uit deze vergunning(en) moet duidelijk blijken dat de jaarlijks door opdrachtgever voor verwerking aan te bieden hoeveelheid afval past binnen de vigerende vergunning.
KCA-14	Als een deel van de deelstromen van het te verwerken KCA, na de uitgevoerde behandelingen/sortering alleen nog maar geschikt is voor verbranding, zal dit KCA worden verwerkt in een afvalverbrandingsinstallatie die voldoet aan de de daarvoor geldende regelgeving.
KCA-15	Voor afvalstoffen die vallen onder de reikwijdte van sectorplan18 (KCA) is geen minimumstandaard voor verwerking aangegeven gezien de grote diversiteit aan afvalstromen. De gescheiden gehouden afvalstromen moeten conform de eigen minimumstandaarden (zie elders in het LAP3 of de opvolger daarvan) worden verwerkt.
	Registratie, wegen en eigendom
KCA-16	Het aangeboden KCA gaat in eigendom, beheer en risico over van de opdrachtgever naar de inschrijver na acceptatie op de ontvangstlocatie. Inschrijver wordt hierbij eigenaar van de afvalstromen.
KCA-17	Acceptatie van de afvalstromen vindt plaats op de eerste overslaglocatie/verwerkingslocatie.
KCA-18	Weging vindt plaats, per deelstroom, middels een geijkte weeginstallatie, bij de inname op de eerste overslag locatie.
KCA-19	Op verzoek van opdrachtgever kan inschrijver een ijkcertificaat van de gebruikte weeginstallatie tonen.
	Facturatie
KCA-20	Verrekening vindt plaats o.b.v. de vaste eenheidsprijzen per kg verwerking. De opgegeven hoeveelheden KCA in "T2 Afvalstromen perceel 1" zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De inschrijver gaat hiermee akkoord. Voor afwijkingen van deze (indicatieve) hoeveelheden gelden gelijkblijvende eenheidsprijzen.
KCA-21	De prijzen voor aftransport, verwerking en emballage zijn vaste all-in eenheidsprijzen. In deze vaste prijzen moeten alle uit te voeren activiteiten/processtappen die voortkomen uit dit programma van eisen inbegrepen zijn, zoals (maar niet uitputtend): - uitvoeren van het aftransport; - het leveren van verpakkingsmateriaal en/of emballage; - de activiteiten samenhangend met de informatievoorziening naar opdrachtgever; - inname, wegen, controleren, accepteren en registreren van het afval; - verstrekken van weeggegevens en/of begeleidingsformulieren; - het bewaren en toegankelijk stellen van alle weeggegevens; - eventueel op-, overslag en/of transport van het geaccepteerde afval; - het verwerken van al het ingezamelde afval en de emballage; - verzorgen van rapportages en facturen; - deelnemen aan periodieke gesprekken met opdrachtgever.
KCA-22	De prijzen zijn inclusief emballage en de benodigde etikettering
KCA-23	Facturatie vindt plaats o.b.v. de afgegeven eenheidsprijzen voor transport, verwerking en huur.

KCA-24	De factuur dient binnen 15 werkdagen opvolgend aan de voorafgaande maand te worden aangeleverd.
	Prijzen en indexen
KCA-25	Bij aanvang van de dienstverlening kunnen de plaatsingskosten van de inzamelmiddelen niet worden doorbelast aan de opdrachtgever.
KCA-26	De afgegeven eenheidsprijzen voor voorrijkosten/transport zijn geldig m.i.v. de dienstverlening t/m 31-12-2026. De eenheidsprijzen kunnen jaarlijks, voor het eerst per 01-01-2027 onderbouwd worden verhoogd volgens maximaal de CBS DPI 4941 index
KCA-27	De afgegeven eenheidsprijzen voor verwerking incl. emballage en etikettering zijn geldig t/m 31-12-2027. De eenheidsprijzen kunnen jaarlijks, voor het eerst per 01-01-2028 onderbouwd worden verhoogd volgens maximaal de CBS CPI index.

Nr Eisen transport en verwerking peceel 2	
Algemeen	
TV-1	De inschrijver kan geen aanspraak maken op een gegarandeerd volume/massa/aantal dat door opdrachtgeven wordt aangeboden. De in de aanbestedingsdocumenten genoemde aantallen/hoeveelheden zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
TV-2	Inschrijver moet bij het uitvoeren van de werkzaamheden die onderdeel zijn van de uit te voeren opdracht voldoen aan alle relevante wetgeving, vigerende regels en voorschriften die op de betreffende werkzaamheden van toepassing zijn.
TV-3	De inschrijver is bekend en conformeert zich aan het meest recente Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2025 van de gemeente Goirle
TV-4	De door de inschrijver te transporteren afvalstromen worden steeds op zodanige wijze afgehaald dat de operationele gang van zaken op milieustraat niet wordt gefrustreerd. Er zal een sleutel ter beschikking worden gesteld, zodat de inschrijver toegang heeft tot de milieustraat buiten de reguliere openingstijden. Inschrijver dient hierover zelf afspraken te maken met de beheerder van de milieustraat.
TV-5	De door de inschrijver te transporteren afvalstromen worden steeds op zodanige wijze afgehaald dat de veiligheid van bezoekers en personeel op geen enkele wijze in gevaar wordt gebracht.
TV-6	In T7 Specieke eisen van dit Programma van eisen, staan van bepaalde afvalstromen specifieke eisen opgenomen. Indien deze eisen afwijkend zijn van de in dit tabblad opgenomen (algemene) eisen, gaan deze specifieke eisen voor op de (algemene) eisen op dit tabblad.
TV-7	De te plaatsen inzamelmiddelen dienen in goede staat te zijn; geen grote beschadigingen zoals scheuren, deuken en roest. Deuren, luiken of andere toegangsmogelijkheden dienen goed te functioneren en sluiten. De inzamelmiddelen dienen geen gevaar op te leveren voor het transport of de omgeving.
TV-8	Indien opdrachtgeven besluit een sorteeraanlyse te laten uitvoeren op het ingezamelde GHA, is inschrijver verplicht hieraan medewerking te verlenen.
TV-9	De milieustraat kampt met ruimtegebrek, dat is de reden dat we slechts een beperkt aantal stromen voor onze burgers kunnen inzamelen. We zijn voornemens meer stromen te gaan inzamelen dan nu worden ingezameld. We denken dat dit mogelijk is door o.a. de containers anders te plaatsen en voor banden voor een ander inzamelmiddel te kiezen. Na gunning maken opdrachtnemer en opdrachtgever samen de indeling van de milieustraat. We verwachten van opdrachtnemer dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst mee blijft denken hoe we onze milieustraat kunnen blijven optimaliseren.
Aftransport en verwerking	
TV-10	Inschrijver dient opgenomen te zijn op de VIHB-lijst en over een vervoersvergunning te beschikken.
TV-11	De inschrijver is verantwoordelijk voor een correct aftransport. Zo dienen de containers te allen tijde op een veilige en arbotechnisch verantwoorde manier te worden afgenet.
TV-12	De verantwoordelijkheid voor een correct aftransport en verwerking van de afvalstromen gaat over naar de inschrijver op het moment van de start van de werkzaamheden op de milieustraat.
TV-13	Beheerder van de milieustraat meldt tijdig aan als een container gewisseld moet worden. Het is aan inschrijver en beheerder om de wijze van afroep af te stemmen zodat er voor beide partijen een goed werkbaar situatie ontstaat. Na afroep dient de container binnen 1 werkdag gewisseld te zijn.
TV-14	De inschrijver dient de stromen GHA, hout, OPK, metaal en kunststof 3x per week aan te drukken, tw op maandag, woensdag en vrijdag. Dit om optimale belading van de containers te verkrijgen. De uitvoering hiervan dient de operationele werkzaamheden op de milieustraat niet te verstoren.
TV-15	De huidig asbest container (type "haak") is eigendom van de gemeente. Deze container is in dusdanig slechte staat dat hij aan vervanging toe is. In het prijzensheet wordt daarom een huur tarief uitgevraagd voor een passende asbest container.
TV-16	Eventueel ontstane schades en/of beschadigingen, die door toedoen van de inschrijver tijdens de werkzaamheden op de milieustraat ontstaan, zullen op de inschrijver worden verhaald.
TV-17	De containers worden (na lediging) geplaatst op een door de beheerder van de milieustraat aangegeven plaats.
TV-18	De afvalstromen worden op de overslag- of verwerkingslocatie gewogen. Evt. aanwezige toevoegingen als regenwater zijn niet verrekenbaar. Het massaverschil zoals op de weegbrug is vastgesteld na in- en uitwegen is bepalend.
TV-19	Het wegen op de ontvangstlocatie gebeurt op een geijkte weegbrug. Het geldige keuringsrapport moet op verzoek van de opdrachtgever binnen 10 werkdagen worden verstrekt.
TV-20	De inschrijver draagt zorg voor afvalstroomnummers en de (digitale) benodigde transportdocumenten.
TV-21	Indien inschrijver reeds op de milieustraat constateert dat een stroom vervuild is, treed hij in overleg met de beheerder hoe dit op te lossen. Indien mogelijk zal de beheerder de verantwoordelijkheid nemen om de stroom alsnog te scheiden.

TV-22	De aangeboden stromen worden door de inschrijver, bij de weegbrug dan wel direct na het lossen op de ontvangstlocatie, administratief en visueel/organoleptisch gecontroleerd. Het personeel van (of namens) opdrachtgever krijgt (als het hierom verzoekt) van inschrijver altijd de gelegenheid geboden bij de controle aanwezig te zijn. Controle op aanwezigheid van afvalstoffen die (kunnen) leiden tot afkeur vindt plaats op de ontvangstlocatie en wordt door inschrijver uitgevoerd. Indien na de visuele en organoleptische keuring (uitgevoerd direct na inname) door de inschrijver het vermoeden bestaat dat het tot de aangeboden vracht afvalstoffen bevatten die reden zijn voor afkeur, wordt de betreffende vracht door inschrijver op een separate plek op de ontvangstlocatie apart gehouden.
TV-23	Inschrijver heeft uitsluitend tot 0,5 uur na het uitwegen van het aanleverende voertuig, de mogelijkheid om de aangeboden vracht af te keuren. Inschrijver is verplicht de opdrachtgever in geval van afkeur binnen dit 0,5 uur op de hoogte te stellen. Inschrijver maakt hiervan eerst telefonisch een melding bij de contactpersoon van opdrachtgever. Vervolgens doet inschrijver (ter bevestiging) de melding ook per e-mail aan de contactpersoon toekomen. Zowel de telefonische melding als de bevestiging per e-mail moet binnen 0,5 uur, na het uitwegen van het betreffende voertuig, door opdrachtgever ontvangen zijn. Inschrijver maakt in de melding altijd meteen kenbaar waarom de aangeboden vracht niet geaccepteerd wordt. Inschrijver is in geval van afkeur altijd verplicht aan te tonen dat: - De vracht niet is vermengd na het moment van inname; - De vracht afvalstoffen bevat die conform dit programma van eisen leiden tot afkeur en/of strijdigheid met wettelijke verplichtingen van inschrijver; - De vracht herleid kan worden naar de betreffende vracht van opdrachtgever (bijv. d.m.v. foto's waarop het voertuig zichtbaar is). De bevestiging van de melding (per e-mail) door inschrijver voorzien worden van: - De reden voor afkeur; - Relevante foto's (zodat duidelijk is welke soort en hoeveelheid afvalstoffen geleid hebben tot de afkeur); - Tijdstip van ontvangst; - Kenteken van het aanleverende voertuig. Alleen als opdrachtgever tijdig (binnen 0,5 uur) en volledig (incl. foto's, etc.) op de hoogte is gesteld en de afgekeurde vracht daadwerkelijk te herleiden is naar opdrachtgever kunnen meerkosten voor het verwerken van de afgekeurde vracht op opdrachtgever verhaald worden.
TV-24	Opdrachtgever wordt altijd in de gelegenheid gesteld de niet geaccepteerde vracht te (laten) inspecteren. Inspectie door opdrachtgever wordt in aanwezigheid van de inschrijver uitgevoerd. Deze inspectie zal binnen 8 werkuren na ontvangst van de melding worden uitgevoerd door (of namens) de opdrachtgever.
TV-25	In geval van afkeur wordt in overleg tussen inschrijver en opdrachtgever vastgesteld op welke wijze omgegaan wordt met de niet geaccepteerde vracht. Hierbij kan sprake zijn van één van de volgende situaties (limitatief): A) De gehele vracht wordt alsnog geaccepteerd en verwerkt door inschrijver. De eventueel extra gemaakte kosten zijn voor rekening inschrijver. OF B) De gehele vracht wordt niet geaccepteerd met instemming van de opdrachtgever. Inschrijver en opdrachtgever bepalen in overleg de meest geëigende oplossing, om de afgekeurde vracht te (laten) verwerken/verwijderen. Inschrijver neemt in dit geval een coördinerende rol om te komen tot een passende oplossing. Dit kan leiden tot verwerking via de inschrijver. In een dergelijk geval leggen inschrijver en opdrachtgever de (vooraf) gemaakte afspraken (o.a. de prijsconsequenties) schriftelijk (bijv. per e-mail) vast. OF C) Opdrachtgever neemt -als zij daar om verzoekt- de gehele betreffende vracht terug. Opdrachtgever is dan vrij om deze elders voor verwerking aan te bieden. OF D) Opdrachtgever wordt door inschrijver in de gelegenheid gesteld een gedeelte van de vracht (waaronder de vervuilingen/afvalstoffen die leiden tot afkeur) terug te nemen, waarna het resterende deel van de vracht alsnog wordt geaccepteerd. De retourgenomen afvalstoffen worden door de opdrachtgever elders voor verwerking aangeboden. OF E) In geval van verschil van mening tussen inschrijver en opdrachtgever wordt een onafhankelijke deskundige aangewezen. Deze zal binnen 8 werkuren nadat hij daarvoor de opdracht heeft gehad een nadere controle op het tot de betreffende vracht uitvoeren. De uitspraak van deze onafhankelijke deskundige over het al dan niet voldoen is bindend voor beide partijen. De kosten van de controle door de deskundige zijn voor de in het ongelijk gestelde partij.

	Meerkosten voor verwerking van niet geaccepteerde stroom kunnen door inschrijver niet worden doorbelast als: - Opdrachtgever geen voorafgaande schriftelijke toestemming voor de verwerking als andere afvalstroom en/of verwerking door een derde verleend heeft; en/of - De meldingen voor afkeur niet of niet tijdig door opdrachtgever ontvangen zijn; en/of - Inschrijver de melding niet per e-mail aan opdrachtgever bevestigd; en/of - De bevestigings e-mail niet voorzien is van relevante foto's en de overige in de betreffende eis gevraagde informatie; en/of - De herkomst van de afgekeurde onduidelijk is; en/of - Opdrachtgever niet in staat is gesteld om de afgekeurde vracht te (laten) inspecteren; en/of - Niet één van de limitatieve mogelijkheden zoals benoemd in de voorgaande eis is toegepast.
TV-26	
TV-27	Voor de uitvoering van het transport worden voertuigen gebruikt die minimaal voldoen aan de EURO-6 norm.
TV-28	Verrekening van het aftransport vindt plaats per (retour)rit per container. Extra (wacht)tijden op b.v. de loslocatie kunnen niet worden doorbelast aan opdrachtgever. Ook extra kosten door verkeersomstandigheden zijn niet verrekenbaar.
TV-29	Indien tijdens de looptijd van het contract door de opdrachtgever extra stromen worden toegevoegd of evt. komen te vervallen, zal opdrachtgever hierover tijdig in contact treden met opdrachtnemer. Dit geldt ook voor evt. eenmalige of incidentele afvalstromen.
TV-30	De afvalstromen moeten volgens de bepalingen uit het LAP3 of de opvolger daarvan en de Wet Milieubeheer op doelmatige en milieu hygienisch verantwoorde wijze verwerkt of toegepast worden. De te verwerken afvalstroom moet altijd tenminste verwerkt worden conform de minimum standaard overeenkomstig de afvalhierarchie zoals vastgelegd in LAP3 of de opvolger daarvan, conform het op de afvalstroom van toepassing zijnde sectorplan van het LAP3 of de opvolger daarvan.
TV-31	Voor de stromen die voor recycling in aanmerking komen kan nog een stap van sorteren/scheiden nodig zijn. De inschrijver moet garanderen dat tenminste aan de minimum standaard wordt voldaan en daarover periodiek aan de opdrachtgever rapporteren.
TV-32	Voor de verificatievergadering, dient de inschrijver te verklaren dat een geldige omgevingsvergunning aanwezig is voor de overslaglocatie of verwerkingsinrichting waar overslag en/of verwerking plaatsvindt. Uit deze verklaring moet blijken dat deze vergunning toereikend is voor de hoeveelheid afval van de opdrachtgever die overgeslagen of verwerkt wordt. De inschrijver biedt de mogelijkheid om deze vergunning in te zien indien opdrachtgever daaraan behoefte heeft en om inzage verzoekt.
TV-33	De in de inzamelmiddelen aanwezige afvalstoffen gaan in eigendom en risico over van de opdrachtgever naar de inschrijver bij inname en acceptatie bij de ontvangstlocatie van de inschrijver.
TV-34	Het staat de inschrijver vrij of hij de diverse afvalstromen in solo of combinatie ritten transporteert. De transportprijzen dienen per container per rit te worden opgegeven.
TV-35	Het staat de inschrijver vrij of hij containers doorwisselt of terugplaatst. De transportprijzen per container dienen zo te worden opgegeven dat er altijd een container (terug)geplaatst wordt.
	Facturatie
TV-36	Facturatie vindt plaats o.b.v. de afgegeven eenheidsprijzen voor transport, verwerking en huur.
TV-37	De factuur dient binnen 15 werkdagen opvolgend aan de voorafgaande maand te worden aangeleverd.
TV-38	De opgegeven aantallen en hoeveelheden zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De inschrijver gaat hiermee akkoord. Voor afwijkingen van de (indicatieve) hoeveelheden en aantallen gelden gelijkblijvende eenheidsprijzen.
	Prijzen en indexen
TV-39	Bij aanvang van de dienstverlening kunnen de plaatsingskosten van de inzamelmiddelen niet worden doorbelast aan de opdrachtgever.
TV-40	Bij tussentijdse plaatsing van een (extra) container/inzamelmiddel kunnen de plaatsingskosten niet worden doorbelast aan de opdrachtgever.
TV-41	De afgegeven eenheidsprijzen voor transport zijn geldig m.i.v. aanvang dienstverlening t/m 31-12-2026. De eenheidsprijzen kunnen jaarlijks, voor het eerst per 01-01-2027 onderbouwd worden geïndexeerd volgens CBS DPI 4941 index.
TV-42	De afgegeven eenheidsprijzen voor huur van de containers en koop van de asbest inliner zijn geldig m.i.v. aanvang dienstverlening en gelden voor de totale contract periode, incl evt. verlenging.
TV-43	De prijzen voor verwerking zijn opgebouwd uit een all-inclusieve verwerkingsprijs. Voor het HHR/GHA is de prijs opgebouwd uit de verwerkingsprijs en een deel WBM.

TV-44	Inschrijver geeft aan welk deel WBM er van toepassing is op de stroom HHR/GHA na uitsortering. Het opgegeven deel WBM stijgt/daalt in verhouding mee met de eventuele prijsaanpassing van de door de overheid bepaalde WBM. Peiljaar 2025, WBM is € 39,70 per ton.
TV-45	De afgegeven eenheidsprijzen voor verwerking, met uitzondering van de verwerkingsprijzen voor hout, metaal en OPK, zijn geldig m.i.v. aanvang dienstverlening t/m 31-12-2027. De eenheidsprijzen kunnen jaarlijks, voor het eerst per 01-01-2028 onderbouwd worden geïndexeerd volgens maximaal de CBS CPI index. Uitsluitend de werkelijke verwerkingskosten kunnen worden geïndexeerd, niet dat gedeelte dat bestaat uit belastingen/heffingen/toeslagen die door de overheid zijn opgelegd.
TV-46	Alle op te geven prijzen en tarieven zijn all-in tarieven exclusief BTW, tenzij in het prijsensheet anders vermeld.
TV-47	Het door de overheid opgelegde WBM, CO2 heffing of ETS kan onderbouwd maximaal 1:1 worden doorbelast. De indexeringen zijn alleen van toepassing op de werkelijke verwerkingskosten, en niet op de door de overheid opgelegde belastingen/heffingen.
TV-48	Prijzen, tarieven, diensten die betrekking hebben op de uitgevraagde dienstverlening, maar niet zijn opgegeven op het prijsensheet, kunnen niet worden doorbelast.

Nr	Eisen aan de rapportage
Nr RAP 1	Rapportage Perceel 1
	Minimum eisen aan de rapportage; RAP 1-1 Relatienummer RAP 1-2 Afhaaladres RAP 1-3 Transportdatum RAP 1-4 Bonnummer RAP 1-5 Omschrijving per afvalstroom RAP 1-6 Afvalstroomnummer RAP 1-7 Eural code RAP 1-8 Gewicht (kg) per afvalstroom per transport RAP 1-9 All-in verwerkingskosten per afvalstroom per kg RAP 1-10 All-in verwerkingskosten per afvalstroom RAP 1-11 All-in transportkosten per transport RAP 1-12 Weegbonnen hoeven niet bij de facturen meegeleverd te worden, maar zijn te allen tijde door de opdrachtgever op te vragen RAP 1-13 Maandelijks achteraf, binnen vijftien werkdagen levert inschrijver de rapportage in excel aan. Rapportage mag/kan daarnaast ook online beschikbaar worden gesteld.
Nr RAP 2	Rapportage Perceel 2
	Minimum eisen aan de rapportage; RAP 2-1 Relatie nummer RAP 2-2 Afhaaladres RAP 2-3 Transportdatum RAP 2-4 Bonnummer RAP 2-5 Omschrijving afvalstroom RAP 2-6 Afvalstroomnummer RAP 2-7 Eural code RAP 2-8 Gewicht (ton) per afvalstroom per transport (in- en uitweeg gegevens en netto aangeleverd materiaal)/of in geval van banden de aantallen. RAP 2-9 Verwerkingskosten per eenheid RAP 2-10 Verwerkingskosten per transport/vracht RAP 2-11 Transportkosten per container per rit RAP 2-12 Methode van verwerking RAP 2-13 omschrijving inzamelmiddel RAP 2-14 Huur inzamelmiddel per maand RAP 2-14 Aantal geleverde koop emballage (inliner asbest) RAP 2-15 Kosten geleverde koopemballage RAP 2-16 Weegbonnen hoeven niet bij de facturen meegeleverd te worden, maar zijn te allen tijde door de opdrachtgever op te vragen RAP 2-17 Maandelijks achteraf, binnen vijftien werkdagen levert inschrijver de rapportage in excel aan. Rapportage mag/kan daarnaast ook online beschikbaar worden gesteld.

Nr	Specifieke eisen aan de afvalstromen
	Eisen Asbest
	De opdrachtgever heeft een verwerkingsovereenkomst met Attero voor de verwerking van asbest. Asbest dient te worden aangeleverd aan Attero B.V., locatie Tilburg.
ASB-1	De inschrijver levert ter verhuur de asbestcontainer, verzorgt het transport en levert een containerbag (inliner) in het inzamelmiddel.
ASB-2	Op dit moment hebben we een 40m3 asbest container. Aangezien deze in slechte staat is is wil opdrachtgever een passende 20m3 container gaan huren via de inschrijver.
	Eisen Banden
BND-1	De banden betreft uitsluitend personenauto banden en banden van lichte aanhangers en caravans, met en zonder velg.
BND-2	We nemen zowel banden met als zonder velg in, welke in een verhouding 20:80 worden aangeleverd. (20% met velg, 80% zonder velg). Op dit moment worden beide stromen ingezameld in een 12m3 container. I.v.m. ruimtegebrek vragen we 2x een bandenrek uit. 1x voor banden met- en 1x voor banden zonder velg.
BND-3	De inschrijver voldoet aan het Besluit Beheer autobanden en de banden worden verwerkt bij een BEM gecertificeerde verwerker of gelijkwaardig.
	Eisen A-/B- hout
ABH-1	Opdrachtgever zamelt A- en B-hout in als één afvalstroom in op de milieustraat.
ABH-2	Op dit moment wordt er nog geen A- B-hout van inwoners ingezameld, enkel het hout wat vrijkomt vanuit de kringloopwinkel wordt nu ingezameld. M.i.v. uiterlijk start dienstverlening gaat opdrachtgever ook A-B-hout van inwoners inzamelen. De gewichten die u op het inschrijfformulier vindt zijn dan ook een aanname van de hoeveelheden die in de toekomst aangeleverd gaan worden. Dit betreft een ruwe schatting.
ABH-3	Inschrijver moet de Euwid behandeltes Altholz, vorgebrochen (0-300 mm) Deutschland - Nordwesten (hierna: marktprijs) volgen en verwerken in zijn facturatie. Inschrijver overlegt deze Euwid tarieven door deze te vermelden (inclusief onderbouwing middels een afschrift van de betreffende Euwid prijsindex) in zijn maandelijkse rapportages aan opdrachtgever. De eenheidsprijzen voor verwerking van A-/B-hout worden ieder half jaar aangepast (voor het eerst per 1-7-2026) o.b.v. de actuele marktprijs. Inschrijver heeft t.o.v. de betreffende marktprijs een vaste opslag of afslag in zijn inschrijving afgegeven. Hiermee wordt de prijs per ton variabel o.b.v. de marktprijs. De eenheidsprijs voor verwerking van A-/B-hout komt ieder half jaar tot stand door de laatste publicatie van het vorige half jaar geldende marktprijs te vermeerderen met de vaste opslag danwel te verminderen met de vaste afslag. De (nieuwe) eenheidsprijs is van toepassing op de volledige door opdrachtgever aangeboden hoeveelheid A-/B-hout in het betreffende half jaar.
ABH-4	De inschrijver moet onderbouwd bij inschrijving een kopie met de actuele EUWID-index toevoegen (Euwid behandeltes Altholz, vorgebrochen (0-300 mm) Deutschland - Nordwesten), waaruit de betreffende marktprijs blijkt (tevens geldt dit voor de geëiste onderbouwing in het geval van indexatie). Als hierin sprake is van een bandbreedte, mag inschrijver zelf een keuze binnen deze bandbreedte maken (hoogste of laagste prijs of het gemiddelde van de hoogste en laagste prijs in de in de EUWID opgegeven bandbreedte). Deze keuze (in prijsmethodiek) moet inschrijver consequent toepassen gedurende de looptijd van de overeenkomst voor de facturering en indexering.
ABH-5	Uitgangspunt voor het tarief op het prijsinvalformulier is de marktprijs september 2025.
ABH-6	Opdrachtnemer biedt een duidelijke instructie/handleiding aan, evt. verduidelijkt met foto's, zodat de medewerkers op de milieustraat in staat worden gesteld A-/B- hout te herkennen. Dit om evt. verontreinigingen in deze stroom door bv C-hout te voorkomen.
	Eisen metalen
MET-1	Onder metalen wordt verstaan; - Ferro eb non-ferro metaalafval - Gescheiden ingezamelde en/of afgegeven metaalfracties na sortering of scheiden van gemengd afval - Metalen en grotendeels uit metalen bestaande vaste afvalstoffen, als deze niet onder een ander sectorplan kunnen vallen
MET-2	De inschrijver dient te voldoen aan de erkenningsregeling MRF-Keurmerk of een vergelijkbaar systeem waarmee de inschrijver aantoont te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
MET-3	Het door inschrijver gehanteerde tarief dient gebaseerd te zijn op het tarief voor gruisijzer conform Vraag& Aanbod. (zie https://www.vraagenaanbod.nl/marktprijzen/oud-ijzer-prijs/), met daarbij een door inschrijver aan te geven vaste op- of afslag.
MET-4	Deze opslag of aftrek blijft vast gedurende de looptijd van het contract.

	De volgende Prijsindexatie verwerkingskosten metalen (volgens Vraag&Aanbod gruisijzer) is van toepassing: De prijzen worden per half jaar geïndexeerd, voor het eerst per 1-7-2026, op basis van de op www.vraagenaanbod.nl gepubliceerde Schrootprijzen voor Gruisijzer. Voor het referentiekader van de inschrijfprijs wordt de prijs van het prijsinvulformulier aangehouden. Voor de aanpassing van de prijs per ton per half jaar wordt het gemiddelde van de 6 maanden uit het voorgaande half jaar aangehouden (volgens Vraag&Aanbod gruisijzer). De prijzen op het prijsinvulformulier gelden tot 01-07-2026. Per 1 juli 2026 (en verder) neemt de prijs evenveel toe en af als het gemiddelde van de gepubliceerde prijs voor Gruisijzer op www.vraagenaanbod.nl voor het voorgaande half jaar t.o.v. (zie https://www.vraagenaanbod.nl/marktprijzen/index.php?cid=73) Indien een maand niet wordt gepubliceerd wordt deze maand geïnterpoleerd. Samenvattend: opdrachtgever wenst een opbrengst die de marktprijs Gruisijzer volgens Vraag&Aanbod volgt.
MET-5	Uitgangspunt voor het tarief op het prijsinvulformulier is de marktprijs september 2025.
MET-6	Inschrijver levert ter onderbouwing voor de prijs index een copie van de gepubliceerde tarieven op vraag en aanbod.
MET-7	Eisen oud Papier/karton (OPK)
OPK-1	De vergoeding voor de afname van het ingezamelde oud papier en karton (OPK) beweegt mee met de actuele marktprijzen zoals uitgegeven door de MRB, uitgedrukt in € /ton.
OPK-2	Als referentie wordt gehanteerd; Marktberichten Oud Papier bont (Nederland en België - 1.01/1.02) "HOOG" uitgegeven door MRB
	De prijzen worden per half jaar geïndexeerd voor het eerst per 1-7-2026.
OPK-4	De opdrachtnemer betaalt aan de opdrachtgever een vergoeding per ton oud papier, bestaande uit: de actuele MOP prijs van het gemiddelde van de voorgaande 6 maanden, minus/plus een vaste opslag of aftrek van € XX per ton (voor verwerking en marge). Gebaseerd op MOP NL&Belgie BONT/hoog, september 2025.
OPK-5	Deze opslag of aftrek blijft vast gedurende de looptijd van het contract.
OPK-6	De opdrachtnemer levert per half jaar een specificatie aan waarin staat; - MOP prijs die in rekening is gebracht; - opslag/aftrek per ton; - totale vergoeding of kosten per ton
OPK-7	De inschrijver levert ter onderbouwing voor de prijs index een copie van de MOP publicatie per maand.
OPK-8	De verwerking van het OPK moet worden uitgevoerd door een bij PRN aangesloten verwerker
OPK-9	De voorwaarden van het 7e papierconvenant (1-1-2023 t/m 31-12-2026 of de opvolger daarvan) zijn van toepassing
OPK-10	Inschrijver voldoet aan de OPK certificering (Erkenningregeling OPK FNOL) of gelijkwaardig
	Eisen matrassen
MAT-1	Matrassen dienen voor recycling te worden aangeboden bij de matrasrecyclebedrijven Retour Matras of Matras Recycling Europe.
MAT-2	Op het in te vullen prijsensheet kan worden gekozen voor óf de optie inzamelkarren (inzameling via MRE) óf de optie inzameling in een magazijn container (inzameling via retour matras). Het is aan de inschrijver hier een keuze in te maken.
MAT-3	Op dit moment worden de matrassen wekelijks opgehaald. Indien de inschrijver kiest voor de "MRE methode", dient de wekelijkse ophaal frequentie gehandhaafd te blijven. Indien de inschrijver kiest voor de "Retour Matras Methode" gaan we uit van 10 transporten per jaar.
MAT-4	Er is maximaal één container plaats beschikbaar voor de/het inzamelmiddel(len) voor de matrassen. Tijdens de schouw wordt dit getoond.
	Grof groenafval
GG-1	I.v.m. ruimtegebrek wordt er op dit moment geen grof groenafval ingezameld op de milieustraat. Door een iets andere indeling en rekken voor de inzameling van banden te plaatsen willen we ruimte gaan creëren om grof groenafval te kunnen inzamelen.
GG-2	Het ingezamelde grof groenafval zal worden gestort in een vak op de milieustraat.
GG-3	Op het prijsensheet zijn aannames gemaakt voor het tonnage grof groenafval en de benodigde transporten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
GG-4	Met name in het snoeiseizoen kan het nodig zijn vaker grof groenafval af te voeren, opdrachtnemer dient hier rekening mee te houden.
GG-5	Inschrijver dient het grof groenafval zelf te laden voor aftransport.
GG-6	Inschrijver dient tijdens het opknijpen van het grof groenafval de hoeken van het stortvak vrij te maken ter voorkoming van ongedierte.

GG-7	Het grof groenafval omvat o.a. snoeihout, blad, stammen.
GG-9	De minimumstandaard voor de verwerking van het door opdrachtgever voor verwerking aangeboden groenafval is composteren. Het door opdrachtgever aangeboden groenafval wordt daarvoor door inschrijver in een composteerinstallatie verwerkt. Het eindproduct compost voldoet minimaal aan de kwalificatie keurcompost volgens de BRL richtlijn Keurcompost. Zie www.bvor.nl .
	EPS
EPS-1	EPS wordt ingezameld in 1000 ltr zakken, welke in een rolcontainer hangen.
EPS-2	Volle zakken worden ingezameld in een magazijn container. Deze wordt leeggereden als hij vol is.

Nr	Acceptatie voorwaarden op de milieustraat
ACC-1	Als inwoners op de milieustraat komen, wordt ter plekke door de medewerkers van de milieustraat bepaald of de af te geven materialen naar de kringloopwinkel kunnen of op de milieustraat terecht komen. Het inleverpunt van de kringloopwinkel is op de milieustraat. Er is één aanleverloket, voor zowel kringloopwinkel als milieustraat.
ACC-2	Op dit moment hebben de inwoners nog onbeperkt toegang tot de milieustraat, en dienen zij bij aanlevering van een aantal stromen kosten te betalen.
ACC-3	M.i.v. medio Q1 2026 gaan we met een passensysteem werken, waarbij de bewoners 12x per jaar toegang hebben tot de milieustraat.
ACC-4	M.u.v. ongesorteerd HRA/GHA kunnen alle stromen dan kosteloos worden aangeboden door inwoners. Dit zou invloed kunnen hebben op de hoeveelheden die worden aangeboden. De precieze consequenties hiervan op de aangeleverde hoeveelheden kan opdrachtgever op dit moment nog niet precies overzien.
ACC-5	Op dit moment kunnen de inwoners geen A-/B- hout inleveren op de milieustraat. Al het A-/B- hout wat op dit moment wordt ingezameld is afkomstig van de kringloopwinkel. Het betreft b.v. houten kastjes die niet verkocht zijn. Opdrachtgever is voornemens ook A-/B- hout van bewoners te gaan aannemen. De hoeveelheid ingezameld A-/B- hout zal hierdoor toenemen. Opdrachtgever heeft er geen zicht op om wat voor hoeveelheden het zal gaan. De hoeveelheden op het prijzensheet zijn een aanname, waarbij de praktijk kan afwijken.
ACC-6	Op dit moment kunnen inwoners geen grof groenafval inleveren. Opdrachtgever is voornemens grof groenafval van inwoners te gaan innemen. Op dit moment heeft opdrachtgever geen zicht op om hoeveel ton dat zal gaan. De hoeveelheden op het prijzensheet zijn een aanname, waarbij de praktijk kan afwijken.

Inschrijver vult uitsluitend en verplicht de licht groene velden in. Naam inschrijver:				
inschrijftabel aanbesteding milieustraat Goirle Perceel 1				
Afval omschrijving	Eural code	kg afgevoerd in 2024	all-in verwerkingskosten per kg (incl. WBM, excl. BTW)	verwerking per jaar [A]
Afgewerkte olie Cat III kleinverpakking	200126*	2503		€ -
Diverse anorganische zuren (kleinverpakkingen)	200114*	179		€ -
Huishoud (reguliere) batterijen <1kg	200133*	1296		€ -
Bestrijdingsmiddelen	200119*	502		€ -
Bitumen en teer	170301*	57		€ -
Brandblussers	160509	1008		€ -
Halonblussers	160504*	13		€ -
Kantoor kga	200199	328		€ -
Latex (in kleinverpakking)	200128	10180		€ -
Lege ongereinigde emballage	150110*	302		€ -
Lijmen, harsen en kitten (in kleinverpakking)	200127*	1424		€ -
Lithiumhoudende batterijen/accu's	160605	169		€ -
Loodaccu's	160601*	1219		€ -
Medicijnen en cosmetica (opbulkbaar)	200132	573		€ -
Oliehoudend garageafval (> 50 % oliefilters)	150202*	62		€ -
Halogeenarme oplosmiddelen (kv)	200113*	892		€ -
Reinigers (kleinverpakking)	200129*	1236		€ -
Spaarlampen los	200121*	208		€ -
Spuitbussen	150110*	976		€ -
Spuiten en naalden	180103*	134		€ -
TL-buizen	200121*	446		€ -
Verfresten (steekvast/pasteus)	200127*	7191		€ -
Laag calorische mengsels (DTO)	161001*	168		€ -
Laag calorische mengsels (kv)	161001*	572		€ -
Totalen verwerking per jaar [A]				€ -
Afval omschrijving		fictieve opgave kg	all-in verwerkingskosten per kg (incl. WBM, excl. BTW)	verwerking per jaar [B]
Butaan, Propan, LPG samengeperst gas	nog niet bepaald	150		€ -
Lachgas <10 ltr (N2O)	nog niet bepaald	250		€ -
koolzuurgas (CO2) in drukhouder < 1 ltr	nog niet bepaald	100		€ -

Heliumgas (He) in eenmalige drukhouder	nog niet bepaald	100		€ -
campinggas (cartouche/cartridge)	nog niet bepaald	100		€ -
Nikkel Cadmium accu's	nog niet bepaald	50		€ -
Hg houdend afval	nog niet bepaald	50		€ -
radioactieve rookmelders	nog niet bepaald	25		€ -
NIET radioactieve rookmelders	nog niet bepaald	50		
Totalen verwerking per jaar [B]				€ -
	aantal transporten op jaarbasis		all-in transport kosten per keer	transport kosten per jaar
Transport				
transport per keer, all-in	20			€ -
Totalen perceel 1 per jaar				€ -

Inschrijver vult uitsluitend en verplicht* de licht groene velden in.														
Naam inschrijver:														
inschrijftabel aanbesteding milieustraat Goirle Perceel 2														
Afvalstroom	tonnage 2024	uitgevraagd inzamelmiddel	te plaatsen aantal containers voor deze stroom	afgevoerde containers/ transporten per jaar o.b.v. gegevens 2024	huur per container per maand	all-in transportkosten per container per keer (in geval van asbest, kosten inclusief inliner)	all-in verwerkingsko sten per ton excl. BTW	WBM per ton	huur per jaar	transport per jaar	verwerking per jaar	naam en adres gegevens ontvangstlocatie	opmerking	
Asbest	n.v.t.	20m3 asbestcontainer	1	10					€ -	€ -		Attero, locatie de Spinder; Vloeveldweg 9, 5048TD Tilburg		
HHR/GHA	241	40 m3 open cotainer	2	41					€ -	€ -	€ -		all-in verwerkingsprijs excl. WBM, en daarnaast de van toepassing zijnde WBM. Zie ook Eis TV44	
Porselein en keramiek	74	12 m3 open container	1	3					€ -	€ -	€ -			
(verpakkgings) EPS	1,66	magazijn container	1	13					€ -	€ -	€ -			
Harde kunststoffen	25,34	40 m3 open container	2	8					€ -	€ -	€ -			
Tapijt	10,5	40 m3 open container	1	1					€ -	€ -	€ -			
Matrassen_A	18	inzamelrek <i>methode MRE</i>	5	52					€ -	€ -	€ -		Óf rij 12 óf rij 13 dient te worden ingevuld. Zie ook Eis MAT-1 en MAT-2	
Matrassen_B	18	magazijncontainer <i>methode Retour matras</i>	1	10					€ -	€ -	€ -			
TOTALEN basisstromen									€ -	€ -	€ -			
Afvalstroom	tonnage 2024	uitgevraagd inzamelmiddel	te plaatsen aantal containers voor deze stroom	aantal keer opknijpen en aftransport groen afval (aanname)	huur per container per maand	opknijp en transportkosten per keer	all-in verwerkingsko sten per ton excl. BTW		huur per jaar	transport per jaar	verwerking per jaar	naam en adres gegevens ontvangstlocatie	opmerking	

Grof groenafval	2000	n.v.t.	n.v.t.	65						€	-	€	-		
Afvalstroom	stuks	uitgevraagd inzamelmiddel	te plaatsen aantal inzamel middelen voor deze stroom	afgevoerde aantallen inzamelmiddel en o.b.v. gegevens 2024	huur inzamelmidde l per maand	transportkosten per inzamelmiddel per keer	all-in verwerkingsko sten per band excl. BTW		huur per jaar	transport per jaar	verwerking per jaar	naam en adres gegevens ontvangstlocatie	opmerking		
Autobanden zonder velg	180	bandenrek	1	3					€	-	€	-	€	-	
Autobanden met velg	40	bandenrek	1	1					€	-	€	-	€	-	- Indien banden met én zonder velg in één rek mogen, kunt u voor een van de rekken € 0,= huur ingeven
TOTALEN autobanden									€	-	€	-	€	-	
Afvalstroom	tonnage 2024	uitgevraagd inzamelmiddel	te plaatsen aantal containers voor deze stroom	afgevoerde containers/ transporten per jaar o.b.v. gegevens 2024	huur per container per maand	all-in transportkosten per container per keer (incl doorwissel of terugplaatsen container)	Marktprijs per ton*	op- of afslag t.o.v. de marktprijs per ton (positieve of negatieve waarde invullen)	huur per jaar	transport per jaar	verwerking per jaar	naam en adres gegevens ontvangstlocatie	opmerking		
A/B hout (opgegeven hoeveelheden zijn een inschatting)	120	40 m3 open container	2	16					€	-	€	-	€	-	*Marktprijs september 2025: EUWID Recycling und Entsorgung, Behandeltes Altholz vorgebrochen (0- 300 mm), Nordwesten (gemiddelde prijs)
Papier	130	40 m3 open container	2	32					€	-	€	-	€	-	*MOP NL & België, BONT/hoog, september 2025
Metalen	60	40 m3 open container	2	10					€	-	€	-	€	-	*Marktprijs vraag en aanbod gruisijzer, september 2025
TOTALEN opbrengststromen									€	-	€	-	€	-	
omschrijving					kosten per week				kosten per jaar					opmerking	
aandrukken containers conform eis TV14									€	-					

let op*;

- Het invullen van negatieve bedragen is toegestaan
- Het invullen van € 0,- is toegestaan

Inschrijver vult uitsluitend en verplicht de licht groene velden in.

Naam inschrijver:

Perceel 1

Nr.	Omschrijving	Inschrijfprijs per deel
perceel 1	Totalen verwerking A	€ -
perceel 1	Totalen verwerking B	€ -
perceel 1	Totalen transport	€ -
perceel 1	inschrijfprijs voor beoordeling	€ -

Inschrijver vult uitsluitend en verplicht de licht groene velden in.

Naam inschrijver:

Perceel 2

Nr.	Omschrijving	Inschrijfprijs per deel
perceel 2	Totaal basisstromen	€ -
perceel 2	Totaal groenafval	€ -
perceel 2	Totaal autobanden	€ -
perceel 2	Totaal opbrengststromen	€ -
perceel 2	aandrukken containers conform eis TV14	€ -
perceel 2	inschrijfprijs voor beoordeling	€ -

Ondertekening	
Naam inschrijver	
Naam ondertekenaar	
Datum ondertekening	
Handtekening	