

## Bijlage Programma van Eisen Sporttechnische inrichting

Eis	Dienstverlening
1.	Specifiek eigen en voor inspectie toegankelijk materiaal van verenigingen en derden dienen ook geïnspecteerd te worden.
2.	Opdrachtnemer zorgt voor gebruik van eigen gereedschap en afdoende benodigd klimmateriaal (ladder, steiger of hoogwerker) voor het adequaat uitvoeren van deze werkzaamheden.
3.	Uit te voeren leveringen, vervangingen en reparaties dienen uitgevoerd te worden in de vakantieperiodes (regio Noord) dan wel in de vrije momenten van de bezettingsplanningen Sportservice Zwolle. Uiterlijk voor 1 oktober van het betreffende keuringsjaar dient alles weer up to date te zijn.
4.	Mankementen welke tijdens het gebruik ontstaan, worden door de gemeente gemeld bij opdrachtnemer en dienen uiterlijk binnen 2 weken na de melding gerepareerd te worden.
5.	Vervangen-, reparatie-, afgekeurd materiaal dient in overleg met de gemeente Zwolle door opdrachtnemer direct afgevoerd te worden inclusief verpakkingsmaterialen.
6.	Alle materialen zijn gebruiksvriendelijk en "leerling-proof".
7.	De opdrachtnemer draagt zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving conform de geldende Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving (Arbowet).
8.	Gedurende de contractperiode levert u opdrachtnemer een vaste monteur voor uitvoering van de inspecties.
9.	Monteurs die reparaties/ montages uitvoeren dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA-VOL-certificaat.
10.	Van opdrachtnemer wordt geëist dat hij van alle gevraagde materialen, bij normaal gebruik, een dusdanige kwaliteit (en/of model) aanbiedt zodat de in de KVLO-norm 2018 (VO) genoemde afschrijftermijnen bewezen behaald kunnen worden.
11.	De te leveren sportinventaris en bijbehorende (elektrische) toestellen dienen te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Elektrische toestellen moeten voorzien zijn van een geldig CE-keurmerk conform de Machinerichtlijn. Daarnaast dient de sportinventaris te voldoen aan de relevante (inter)nationale normen en richtlijnen op het gebied van sportveiligheid.
12.	Waar van toepassing houdt opdrachtnemer zich aan de eisen, normen, wensen en/of voorwaarden van de afzonderlijke bond(en), KVLO-norm 2018, NOC*NSF en/of ISA en passend bij het ambitieniveau van dit project.
13.	De opdrachtnemer laat minimaal éénmaal per contractjaar een audit uitvoeren door een onafhankelijk en deskundig extern bureau, gericht op de veiligheid en kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. De auditresultaten worden gedeeld met de opdrachtgever. Eventuele afwijkingen worden door de opdrachtnemer binnen een redelijke termijn hersteld, waarbij de genomen maatregelen aantoonbaar worden gemaakt.
14.	U dient van het kernassortiment een garantietermijn op te geven. Dit kan onderaan dit document in de daarvoor bestemde tabel. De garantietermijn van het kernassortiment bedraagt minimaal één (1) jaar. De garantie op uitgevoerde werkzaamheden waaronder inspecties bedraagt ook minimaal één (1) jaar.
15.	Het toe te passen hout dient te voldoen aan het FSC-keurmerk.
16.	De vervangende sportinventaris dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan de bestaande inventaris ten aanzien van kwaliteit, functionaliteit, levensduur en gebruiksfrequentie.
17.	De opdrachtnemer draagt zorg voor het zoveel mogelijk behouden van uniformiteit in fabricaat en type van de sporttechnische inrichting per sportzaal of -hal.
18.	Bij reparatie of vervanging van vloerpotten, bevestigingshaken voor wandrekken en dergelijke maken tevens de benodigde vloerreparaties onderdeel uit van de opdracht. Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door de leverancier van de vloer. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coördinatie, planning en afstemming met deze vloerenleverancier en draagt zorg voor een integrale uitvoering van de werkzaamheden.
19.	De gemeente Zwolle wenst zo veel mogelijk eenheid te behouden in de sporttechnische inrichting.
20.	Opdrachtnemer adviseert bij vervangingen van afgekeurde materialen naar nieuwe inzichten vanuit bewegingsonderwijs.

21.	Bij beëindiging van de overeenkomst levert de opdrachtnemer een recente eindrapportage aan van de technische staat van de sportinventaris per accommodatie, inclusief een geactualiseerde MJOP. De rapportage bevat ten minste de onderhoudsstaat, de resterende levensduur en de geadviseerde onderhouds- en vervangingsmaatregelen.
	<b>Communicatie en rapportage</b>
22.	Alle contacten met opdrachtgever en opdrachtnemer verlopen via één vast aanspreekpunt.
23.	De opdrachtnemer stelt jaarlijks een inspectieplanning op, waarin per accommodatie het tijdstip en de benodigde tijdsduur van de inspecties zijn opgenomen. De inspecties worden uitgevoerd in de periode voorafgaand aan de meivakantie. In afwijking van het voorgaande geldt dat in het eerste contractjaar, vanwege de latere ingangsdatum van de overeenkomst, de inspecties uiterlijk op 1 september 2026 dienen te zijn uitgevoerd.
24.	Uiterlijk 30 juni van elk jaar levert de opdrachtnemer een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aan, per accommodatie en gebundeld in één totaaloverzicht.
25.	Binnen 2 weken na inspectie dient opdrachtnemer per zaal een offerte in te dienen, gespecificeerd per toestel en inclusief een eventueel reparatie- en/of vervang advies. De daadwerkelijke invulling van de opdrachten wordt bepaald na bespreking offertes met de vaste contactpersoon van opdrachtnemer en goedkeuring door opdrachtnemer.
26.	Uiterlijk binnen één week na elke inspectie dient per zaal een digitaal inspectieverslag aangeleverd te worden. Dit verslag bevat ten minste de bevindingen, de onderhoudsstaat, de verwachte resterende levensduur en de noodzakelijke reparaties van alle aanwezige sportinventaris.
27.	Na uitvoering van de keuring wordt per object, zoals opgenomen in de te keuren lijst, een rapportage opgesteld en aangeleverd, inclusief een prognose van de resterende levensduur.
28.	Verenigingsmaterialen die zijn opgeslagen in de toestelbergingen en die buiten de KVLO-basislijst vallen, dienen in de rapportages meegenomen worden.
29.	De inspectie voor het wijkcentrum De Wijzenbelt, wijkcentrum de Enk en het dorps huis De Molenkamp vallen onder deze raamovereenkomst. De rapportages dienen zowel naar de gemeente Zwolle als de betreffende locatie gestuurd te worden. De betreffende vervangingen komen geheel voor rekening van de betreffende organisatie en dienen daar rechtstreeks te worden ingediend.
	<b>Overige eisen</b>
30.	Vanaf 2025 geldt in de Zwolse binnenstad een zero-emissie zone. Alle voor de opdracht in te zetten voertuigen voldoen binnen deze zone aan de daarvoor geldende regels. Zie <a href="#">de website</a> van de gemeente Zwolle voor meer informatie.
31.	Er staan eisen opgenomen in het Excel document "Bijlage Prijzenblad". Dit prijzenblad dient rechtsgeldig ondertekend te worden, door ondertekening gaat u akkoord met de gestelde eisen.
32.	Het aangegeven kernassortiment met aantallen in de bijlage Prijzenblad zijn ter indicatie. Hieraan kunnen geen recht worden ontleend.

**Garantietermijn kernassortiment:**

Voor het kernassortiment dient u één garantietermijn op te geven. De te hanteren garantie betreft een onvoorwaardelijke garantie op de geleverde materialen. De minimale garantietermijn betreft één jaar. De aangeboden garantietermijn dient zo lang mogelijk te zijn, waarbij de inschrijver de garantietermijn in kalendermaanden opgeeft.