

Ref. Nr.	Fase	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	bestekpost 406 (telemanagementsysteem)	In bestekpost 406 (telemanagementsysteem) wordt verwezen naar een bijlage met betrekking tot het TM-systeem. Deze bijlage ontbreekt in de aanbestedingsdocumenten. Kunt u deze bijlage alsnog beschikbaar stellen?	De bijlage met betrekking tot het telemanagement systeem wordt alsnog als apart document aan het aanbestedingsdossier toegevoegd. De bijlage 'Overzicht door te berekenen opslag – TELEMAGEMENT SYSTEEM' bevat de systematiek conform bestekpost 406. Inschrijvers dienen op basis hiervan hun netto prijs te bepalen.
2	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Toe te rekenen kortingen - telemanagementsysteem	Inmiddels heeft u de bijlage 'Overzicht toe te rekenen kortingen – TELEMAGEMENT' toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. In deze bijlage wordt uitsluitend een kortingspercentage voor Signify opgenomen. Wij verzoeken u te verduidelijken op basis van welke objectieve en non-discriminatoire gronden hiervoor is gekozen. In het kader van gelijke behandeling en transparantie verzoeken wij u tevens te overwegen om Luminext op gelijke wijze in deze bijlage op te nemen, dan wel te motiveren waarom hiervan wordt afgeweken.	In de kortingsbijlage voor telemanagement is Signify opgenomen omdat dit het systeem is dat in het huidige areaal van beide gemeenten is toegepast. Zoals u kunt zien is het hier een Beheer & Onderhoud contract en geen vervangingen overeenkomst. De keuzes die gemaakt zijn worden doorgezet, zie voor een verder onderbouwing paragraaf 07 uit deel 2.1 uit de RAW-raamovereenkomst. Het gaat om het systeem waarmee de gelijkconfiguratieverplichting (§2.1 par. 07 ONDERHOUD) als referentiebasis geldt. Inschrijvers die een gelijkwaardig alternatief willen aanbieden, kunnen dit doen conform de gelijkwaardigheidsregeling (§2.1 par. 07 ALTERNATIEF). Het document van gelijkwaardigheid dient bij inschrijving te worden ingediend. De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om de bijlage aan te passen; de systematiek staat gelijk open voor alle inschrijvers.
3	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Verzekering	In de offerteleidraad wordt onder artikel 4.2.1 een aansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van 3.000.000,- per gebeurtenis gevraagd. Gebruikelijk is echter een minimale dekking van 2.500.000,- per gebeurtenis. Ons verzoek om dit aan te passen.	Het verzoek wordt niet gehonoreerd. Gezien de omvang en het gecombineerde areaal van beide gemeenten (ca. 34.700 lichtpunten, twee opdrachtgevers) acht de aanbestedende dienst een dekking van minimaal €3.000.000 per gebeurtenis proportioneel en gerechtvaardigd. De eis blijft ongewijzigd.
4	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	SROI	In de offerteleidraad wordt onder 2.8 een minimale SROI verplichting gevraagd van 3,5% van de opdrachtwaarde. Dit is in onze ogen te hoog en vragen daarom om deze aan te passen naar 2% van de opdrachtwaarde.	Het verzoek wordt niet gehonoreerd. Het huidige SROI percentage van 3,5% van de opdrachtwaarde is al lager dan ons reguliere SROI percentage van 5% van de opdrachtwaarde.
5	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Doorlooptijd contract	Het is steeds meer gebruikelijker om een doorlooptijd van een OVL-contract te hanteren van 6 of 8 jaar. Is deze langere doorlooptijd voor dit contract ook mogelijk?	De gemeente kiest ervoor de looptijd te beperken tot 4 jaar (1 oktober 2026 t/m 30 september 2030). Een langere looptijd van 6 of 8 jaar kan niet voldoende deugdelijk worden gemotiveerd op objectieve en verifieerbare gronden, conform artikel 2.140 lid 3 Aanbestedingswet 2012. Het verzoek wordt niet gehonoreerd.
6	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Overzicht toe te rekenen kortingen Lampen	In het overzicht van de toe te rekenen kortingen van de lampen is er ook een tabel betreft de Retrofit LED lampen. De prijs is echter niet in te vullen in de inschrijvingsstaat omdat deze in het bestek niet opgenomen is. Graag aanpassen.	Het klopt dat in de kortingsbijlage voor Lampen een tabel voor Retrofit LED-lampen is opgenomen die geen corresponderende bestekpost heeft in de inschrijvingsstaat. De bijlage wordt op dit punt aangepast: de tabel voor Retrofit LED-lampen wordt uit de kortingsbijlage verwijderd dan wel de bijlage wordt in lijn gebracht met de wel in de staat opgenomen RAW-Raamovereenkomstposten 405110 en 405210.

7	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Verkeersmaatregelen	In de verschillende hoofdstukken (bestekpost 1, 2 en volgende) verwijst u dat de verkeersmaatregelen zoals omschreven in 62 02 01 van deel 3 inbegrepen moeten zitten in de werkzaamheden. Deze verkeersmaatregelen zijn zeer divers en niet eenduidig en kostenhomegeen af te prijzen. Wij verzoeken u om dit aan te passen naar verkeersmaatregelen waarbij volstaan kan worden met werkvoertuigen met eigen bebakening.	Het verzoek wordt gedeeltelijk gehonoreerd. Conform bepaling 62.12.01 lid 2 en 03 zijn voor werkzaamheden met tijdsduur ≤ 1 dag op GOW30/GOW50-wegen de kosten van standaard rijdende afzettingen reeds inbegrepen in de eenheidsprijzen, uitgaande van werkvoertuigen met eigen bebakening. De verkeersmaatregelen voor werkzaamheden waarbij eigen bebakening van het werkvoertuig volstaat zijn dus al inbegrepen. Aanvullende maatregelen (kruispunten, meerdere rijbanen, verkeersregelaars) zijn separaat verrekenbaar via bestekspost 820. Aanpassing van de RAW-Raamovereenkomst is niet noodzakelijk; de systematiek is reeds conform het verzoek ingericht.
8	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Afzettingen	In de verschillende hoofdstukken (bestekpost 1, 2 en volgende) verwijst u dat de verkeersmaatregelen zoals omschreven in 62 02 01 van deel 3 inbegrepen moeten zitten in de werkzaamheden. Bedoelt u hiermee 62 12 01?	De verwijzing in de besteksposten van hoofdstuk 1, 2 en verdere naar 'deel III bepaling 62.02.01' betreft een onjuiste nummering. De juiste verwijzing is 62 12 01 (Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen). De RAW-Raamovereenkomst wordt op dit punt gecorrigeerd in de volgende versie.
9	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Corrigeren stand lichtmast	U verwijst in posten 206 naar 3.11.08 van deel drie. Deze verwijzing is onjuist en verwijst naar schakel- en verdeelinrichting. Kunt u de juiste hoofdstuk opgeven?	De besteksposten 206010 t/m 206040 verwijzen naar 'artikel 34.11.08'. Dit is inderdaad onjuist; 34.11.08 beschrijft schakel- en verdeelinrichting. De juiste verwijzing voor het corrigeren van de stand van lichtmasten is bepaling 34.12.18 (Corrigeren scheefstand lichtmasten). De RAW-Raamovereenkomst wordt op dit punt gecorrigeerd.
10	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Organisatie onderhoud	U stelt in post 1010 en 1040 dat de facturatie voor de maandpost 50/50 te verrekenen per gemeente. Voor een correcte afrekening in de raw besteksadministratie verzoeken wij u om de maandposten te splitsen in twee besteksposten (bijvoorbeeld 101010 voor Nissewaard en 101020 voor Voorne aan Zee)	Het verzoek wordt niet gehonoreerd. De RAW-systematiek staat toe dat per bestekspost de facturiëverhouding in de omschrijving wordt bepaald. In de omschrijving van de posten 101010, 104010 en 104020 is al vermeld dat de facturatie 50%/50% per gemeente plaatsvindt. Dit is administratief voldoende afdoende. Het splitsen van posten is op dit moment niet voorzien; de aannemer dient zijn interne administratie hierop in te richten.
11	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Planning	Is er een datum beschikbaar voor het indienen van vragen voor een tweede nota van inlichtingen?	Na publicatie van deze eerste Nota van Inlichtingen wordt een tweede Nvl uitsluitend opengesteld voor vragen over de beantwoording van de eerste Nvl. Er kunnen geen nieuwe vragen worden gesteld en de oorspronkelijke inschrijfdatum schuift niet op. De planning voor de tweede Nvl wordt separaat gecommuniceerd via TenderNed. Vragen stellen 2e Nvl over beantwoording 1e Nvl uiterlijk donderdag 23 april 2026 om 10.00 uur, beantwoording uiterlijk donderdag 30 april 2026.
12	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	SROI	In de leidraad wordt een SROI verplichting van 3,5% van de opdrachtwaarde benoemd. Aangezien in raamovereenkomsten voor de openbare verlichting de verhouding tussen de loonsom en de leveringen niet overeenkomst met de gebruikelijke verhouding in de markt en de inzet van de SROI verplichting voornamelijk loopt op het personele vlak verzoeken wij u om de inzet van de SROI verplichting aan te passen naar 5% van de loonsom.	Zie antwoord bij vraag 4.

13	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Bestekspost 306010	Onder 306 16c werkzaamheden staat bestekspost 306010 betreffende een nieuwe aansluiting via mijnaansluitingen.nl en is gelijk aan bestekspost 305010. Graag deze post aanpassen of laten vervallen	De opmerking is terecht. Bestekspost 306010 (nieuwe aansluiting 1x6A via mijnaansluiting.nl, onderdeel 306 – aansluitwerkzaamheden op Stedin-net) en bestekspost 305010 (nieuwe aansluiting 1x6A, onderdeel 305 – aansluitingen Stedin via wettelijke tarieven) zijn inhoudelijk vergelijkbaar maar worden gehanteerd voor verschillende uitvoeringsroutes: 305010 betreft de OOR/wettelijke tarieven-route, 306010 betreft de 16C-route. Beide posten blijven gehandhaafd.
14	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Indexatie 01 04 01	De indexatie vind 1 keer per jaar plaats volgens artikel 01 04 01. Voor materialen en de tarieven van de netbeheerder zijn wij afhankelijk van de publicatiedatum van bruto prijslijsten, netto offerteprijzen van de leverancier en de publicatie van de tarieven van de netbeheerder. Kunnen wij er van uitgaan dat de indexatie alleen geldt voor de handelingen en dat de eenheidsprijzen van materialen en de netbeheerder aangepast worden op moment van publicatie?	Conform artikel 01.04.01 lid 05 van de RAW-Raamovereenkomst worden materiaalprijzen aangepast aan de hand van de aantoonbare actuele prijslijsten van de betreffende leveranciers. De CBS-indexering (GWW 4321) is van toepassing op de arbeidsgerelateerde eenheidsprijzen. Tarieven van de netbeheerder (Stedin) zijn wettelijke tarieven die conform artikel 305 van de RAW-Raamovereenkomst worden aangepast indien Stedin deze wijzigt. Inschrijvers mogen er dus van uitgaan dat: (1) de arbeidscomponent wordt geïndexeerd via CBS; (2) de materiaalcomponent loopt via actuele leveranciersprijslijsten; (3) Stedin-tarieven volgen wettelijke publicatie.
15	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Indexatie 01 04 01	U stelt dat 2 maanden voor einde contractjaar het indexatievoorstel aan de OG voorgelegd dient te worden op basis van de indexcijfer van 2 maanden voor de indexatiedatum. Aangezien de indexcijfers ca. 4 maanden achter lopen verzoeken wij u de maandverwijzing aan te passen naar 6 maanden voor indexatiedatum	Het verzoek is begrijpelijk. De bepaling in artikel 01.04.01 lid 02 en 03 van de RAW-Raamovereenkomst wordt aangepast: de opdrachtnemer dient het indexeringsvoorstel 3 maanden voor einde contractjaar voor te leggen aan de directie (in plaats van 2 maanden), zodat rekening gehouden wordt met de publicatievertraging van CBS-indexcijfers. Lid 04 blijft ongewijzigd: indien de definitieve index nog niet beschikbaar is, worden voorlopige cijfers gehanteerd zonder latere correctie.
16	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Mededeling AD	BP 820	BP 10 en 20 komen te vervallen.
17	Inschrijffase	Beheer en onderhoud openbare verlichting (OVL) gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard	Mededeling AD	BP 108	BP108 is in z'n geheel aangepast.