

## BESTEK EN VOORWAARDEN

Meerjarig onderhoud groenvoorzieningen op sportparken 2026 t/m 2028

Gemeente Zwijndrecht

Besteknummer: 2026-1702

Status: definitief

Datum: 26-03-2026

Gemeente Zwijndrecht  
Postbus 15  
3330 AA Zwijndrecht  
14 078

<b>Deel 1. Algemeen</b>	<b>1</b>
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
<b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>	<b>3</b>
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
04 BIJLAGEN	4
<b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>	<b>5</b>
1 BAKESTEIN	7
10 VV GROOTE LINDT	7
100 BODEMBEDEKKERS EN SIERHEESTERS	7
1000 Onkruidvrij maken bodembedekkers	7
1001 Snoei bodembedekkers	7
1002 Verwijderen blad bodembedekkers	7
101 BOSPLANTSOEN	7
1010 Randen Bosplantsoen	7
102 SIERGRASSEN	8
1021 Onkruidvrij maken siergrassen	8
1022 Snoei siergrassen	9
103 ONDERHOUD BLOKHAGEN	9
1031 Onkruidbeheersing haagvoet	9
1032 Knippen blokhagen	9
1033 Verwijderen blad hagen	9
104 BOOMSPIEGELS	9
1041 Onkruidvrij maken boomspiegels	9
105 ONDERHOUD GAZON	10
1052 Afsteken graskanten gazon	10
1053 Herstellen speelschade grasveld	10
106 ONDERHOUD OEVER	10
1060 Maaïen oevers	10
107 ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING	10
1070 Onkruidvrij maken verharding	10
11 HC DERBY	11
111 BOSPLANTSOEN	11
1111 Randen Bosplantsoen	11
112 ONDERHOUD GAZON	11
1122 Afsteken graskanten gazon	11
113 ONDERHOUD OEVER	12
1130 Maaïen oevers	12
114 ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING	12
1141 Onkruidvrij maken verharding	12
12 HSV ZWIJNDRECHT	12
120 BODEMBEDEKKERS	12
1201 Onkruidvrij maken bodembedekkers	12
1202 Snoei bodembedekkers	13
1203 Verwijderen blad bodembedekkers	13
121 BOSPLANTSOEN	13
1211 Randen bosplantsoen	13
122 ONDERHOUD GAZON	14
1221 Afsteken graskanten gazon	14
1222 Maaïen langs hekwerken	14
123 ONDERHOUD OEVER	14
1230 Maaïen oevers	15

124	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING	15
1240	Onkruidvrij maken verharding	15
13	VV PELIKAAN	15
130	BODEMBEDEKKERS	15
1301	Onkruidvrij maken bodembedekkers	15
1302	Snoei bodembedekkers	15
1303	Verwijderen blad bodembedekkers	16
131	BOSPLANTSOEN	16
1311	Randen bosplantsoen	16
132	ONDERHOUD BLOKHAGEN	16
1321	Onkruidbeheersing haagvoet	16
1322	Knippen blokhagen	17
1323	Verwijderen blad hagen	17
133	ONDERHOUD GAZON	17
1331	Afsteken graskanten gazon	17
1332	Herstellen speelschade grasveld	17
1333	Maaien langs hekwerken	17
134	ONDERHOUD OEVER	18
1340	Maaien oevers	18
135	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING	18
1350	Onkruidvrij maken verharding	18
14	ZBC '97	18
140	BODEMBEDEKKERS	18
1401	Onkruidvrij maken bodembedekkers	18
1402	Snoei bodembedekkers	19
1403	Verwijderen blad bodembedekkers	19
143	ONDERHOUD GAZON	19
1431	Afsteken graskanten gazon	19
1432	Maaien langs hekwerken	19
1433	Herstellen speelschade grasveld	20
145	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING	20
1450	Onkruidvrij maken verharding	20
15	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX BAKESTEIN	20
1501	Inventariseren flora en fauna verkennend	20
1502	Markeren flora en fauna	21
2	DEVELSTEIN	22
20	DEVELSTEIN COLLEGE	22
200	BODEMBEDEKKERS	22
2001	Onkruidvrij maken bodembedekkers	22
2002	Snoei bodembedekkers	22
2003	Verwijderen blad bodembedekkers	22
201	BOSPLANTSOEN	22
2011	Randen bosplantsoen	22
202	ONDERHOUD BLOKHAGEN	23
2021	Onkruidbeheersing haagvoet	23
2022	Knippen blokhagen	23
2023	Verwijderen blad blokhagen	23
203	ONDERHOUD RUW GRAS	23
2030	Maaien ruw gras	23
205	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING	24
2050	Onkruidvrij maken verharding	24
21	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX DEVELSTEIN	24
2101	Inventariseren flora en fauna verkennend	24
2102	Markeren flora en fauna	24
3	MOLENWEI	26
30	VV HEERJANS DAM	26
300	BODEMBEDEKKERS	26
3001	Onkruidvrij maken bodembedekkers	26
3002	Snoei bodembedekkers	26

3003	Verwijderen blad bodembedekkers	26
301	BOSPLANTSOEN	26
3011	Randen bosplantsoen	26
302	ONDERHOUD BLOKHAGEN	27
3021	Onkruidbeheersing haagvoet	27
3022	Knippen blokhagen	27
3023	Verwijderen blad blokhagen	28
303	ONDERHOUD RUW GRAS	28
3030	Maaien ruw gras	28
304	ONDERHOUD GAZON	28
3041	Afsteken graskanten gazon	28
3042	Herstellen speelschade grasveld	28
3043	Maaien langs hekwerken	29
305	ONDERHOUD OEVER	29
3050	Maaien oevers	29
306	OVERIG	29
3060	Onkruidvrij maken verharding	29
3061	Ruimen zwerfafval	30
31	TV HEER JAN	30
311	BOSPLANTSOEN	30
3111	Randen bosplantsoen	30
312	ONDERHOUD RUW GRAS	31
3120	Maaien ruw gras	31
313	OVERIG ONDERHOUD	31
3130	Onkruidbeheersing divers	31
3131	Ruimen zwerfafval	31
32	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX MOLENWEI	32
3201	Inventariseren flora en fauna verkennend	32
3202	Markeren flora en fauna	32
4	NOORDPARK	33
40	V.V.G.Z.	33
401	BOSPLANTSOEN	33
4011	Randen bosplantsoen	33
402	SIERGRASSEN	34
4021	Onkruidvrij maken siergrassen	34
4022	Snoei siergrassen	34
403	ONDERHOUD BLOKHAGEN	34
4031	Onkruidbeheersing haagvoet	34
4032	Knippen blokhagen	34
4033	Verwijderen blad blokhagen	35
404	ONDERHOUD RUW GRAS	35
4040	Maaien ruw gras	35
405	ONDERHOUD GAZON	35
4051	Afsteken graskanten gazon	35
4052	Herstellen speelschade grasveld	35
406	ONDERHOUD OEVER	35
4060	Maaien oevers	35
407	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING	36
4070	Onkruidvrij maken verharding	36
41	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX	36
4101	Inventariseren flora en fauna verkennend	36
4102	Markeren flora en fauna	37
5	DE DRIE HEUGELS	38
50	ZLTC	38
501	BOSPLANTSOEN	38
5011	Onkruidbeheersing bosplantsoen	38
502	ONDERHOUD BLOKHAGEN	38
5021	Onkruidbeheersing haagvoet	39
5022	Knippen blokhagen	39

5023	Verwijderen blad blokhagen	39
503	ONDERHOUD RUW GRAS	39
5030	Maaien ruw gras	39
504	ONDERHOUD GAZON	39
5041	Afsteken graskanten gazon	39
51	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX DE DRIE	40
5101	Inventariseren flora en fauna verkennend	40
5102	Markeren flora en fauna	40
6	ALGEMEEN	41
61	WERKZAAMHEDEN OP AFROEP	41
6101	Bosplantsoen	41
6102	Ruimen blad	41
62	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	41
6201	Inzetten werknemers	41

### Deel 3. Bepalingen

01	ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	42
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	43
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	43
01 03	BETALINGSREGELINGEN	43
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	44
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	44
01 08	BIJDRAGEN	45
01 10	VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN	45
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	45
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	45
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN	45
01 14	BOUWSTOFFEN	46
01 15	GARANTIES	46
01 16	VERZEKERINGEN	46
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	47
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	47
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	47
01 25	UITVOERING	48
01 26	WET KETENAANSPRAKELIJKHEID	48
01 27	INFORMATIEBORDEN	48
01 28	MILIEUEISEN	48
01 29	BOUWVERGADERINGEN	49
51	GROENVOORZIENINGEN	49
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	49
51 32	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	49
51 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES	49
51 41	BEGRIPPEN	49
51 42	EISEN EN UITVOERING	49
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	49
64 12	EISEN EN UITVOERING	49
64 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	50
64 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	50

## **1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

Opdrachtgever: College van Burgemeester en Wethouders van de  
gemeente Zwijndrecht

Bezoekadres : Raadhuisplein 3  
3331 BT ZWIJNDRECHT

**02 DIRECTIE**

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Zwijndrecht. Tijdens de eerste  
bouwvergadering, indien van toepassing, worden de overige leden schriftelijk kenbaar gemaakt.

**03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen in sportparken, verspreid binnen de gemeentegrens van de gemeente Zwijndrecht.  
Te weten:

SPORTCOMPLEX	VERENIGING	ADRES
-----		
Bakestein	Z.B.C. '97	Voltastraat 1, 3335 KK Zwijndrecht
	Z.V.V. Pelikaan	Middellijn 9, 3335 KC Zwijndrecht
	V.V. Groote Lindt	Groot Karreveld 1, 3335 KB Zwijndrecht
	HSV Zwijndrecht	Winkelhaak 1, 3335 KG Zwijndrecht
<hr/>		
Develstein	SV Conventus	Develsingel 7a, 3333 LD Zwijndrecht
	CKV Albatros	Develsingel 7a, 3333 LD Zwijndrecht
<hr/>		
Molenwei	VV Heerjansdam	Molenwei 1, 2995 BL Heerjansdam
	TV Heer Jan	Molenweg 66-A, 2995 BL Heerjansdam
<hr/>		
Noordpark	VVGZ	Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht
<hr/>		
De Drie Heugels	ZLTC	Oude Stationsweg 3, 3335 KJ Zwijndrecht

Sportcomplexen Noordpark, Develstein en Bakestein zijn geheel besloten.

Sportcomplex Develstein is een rookvrij sportcomplex.

Sportcomplex Noordpark is gelegen in een waterwingebied.

Sportcomplex Molenwei is een openbaar publiek toegankelijk sportpark en is gelegen binnen de spoorzone van  
rangeerterrein Kijfhoek.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onkruidbeheersing;
- Snoeien beplantingen;
- Maaiwerkzaamheden;
- Bladruimen;
- Werkzaamheden in het kader van de Wet natuurbescherming.

**05 TIJDSBEPALING**

Het werk vangt aan op 1 juni 2026 en loopt door tot en met 1 juni 2029, met een optie op verlenging van 1 keer 1  
jaar en 7 maanden.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**



**01 TEKENINGEN**

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

- Onderhoudstekening: Bakestein 1/2.
- Onderhoudstekening: Bakestein 2/2.
- Onderhoudstekening: Noordpark.
- Onderhoudstekening: Develstein.
- Onderhoudstekening: Molenwei.
- Onderhoudstekening: De Drie Heugels

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Niet van toepassing

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan ontwerpfase

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

## **01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

## **02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

## **03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

## **04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							<b>BAKESTEIN</b>			
10							<b>VV GROOTE LINDT</b>			
100							<b>BODEMBEDEKKERS EN SIERHEESTERS</b>			
1000							<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>			
100010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Areaal: ca. 248 m2 Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)	m2	4.464,00 V	
		4				1				
100020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 100010. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	2.232,00 V	
		4				1				
1001							<u>Snoei bodembedekkers</u>			
100110	514428						Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft het snoeien van bodembedekkers. Snoeien bovenzijde en alle zijanten. Bodembedekkers met enkele solitaire heesters. Aantal beurten: 3 per jaar. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 15 en 30 augustus 3e ronde: tussen 15 en 30 oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	2.232,00 V	
		1				3				
1002							<u>Verwijderen blad bodembedekkers</u>			
100210	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.	are	22,32 V	
			1			2				
101							<b>BOSPLANTSOEN</b>			
1010							<u>Randen Bosplantsoen</u>			
101010	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Situering: paarse lijn tekening, ten zuiden van veld E, G, 2 en H Het tweemaal per jaar handmatig terugsnijden van beplanting langs hekwerken zodanig dat een vrije doorgang tussen de beplanting en het hekwerk gewaarborgd blijft. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Areaal: ca. 423 m1 langs hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m	2.538,00 V	
			1			1				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
101020	514425					1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de tekening. areaal: ca. 208 m Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m	1.248,00	V
			1							
				1						
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
101030	514422						Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: Bosplantsoen langs hekwerk Situering: paarse lijn tekening, ten zuiden van veld E, G, 2 en H areaal: ca. 423 m1 langs hekwerk Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	7.614,00	V
		1								
			1							
				9						
				2						
					1					
101040	514422						Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de tekening. areaal: ca. 208 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar . Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	3.744,00	V
		1								
			1							
				9						
				2						
					1					
102							<b>SIERGRASSEN</b>			
1021							<u>Onkruidvrij maken siergrassen</u>			
102110	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Areaal: ca. 81 m2 Betreft siergrassen en siergrassen met solitaire heesters. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	1.458,00	V
		4								
						1				
102120	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 102110. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	729,00	V
		4								
						1				
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1022							<u>Snoei siergrassen</u>			
102210	514433						Afzetten beplanting. Jaarlijks in het voorjaar afzetten van siergrassen. Betreft: siergrassen	m2	243,00	V
		9					Afzetten tot op de pol/oude kniphoopte.			
				9			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
103							<b>ONDERHOUD BLOKHAGEN</b>			
1031							<u>Onkruidbeheersing haagvoet</u>			
103110	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal 260 m2	m2	4.680,00	V
				1			Onkruidvrij maken, bewerkingstiepte ten hoogste 0,05 m			
				2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens planning aannemer			
103120	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 103110	m2	2.340,00	V
		2					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
1032							<u>Knippen blokhagen</u>			
103210	514427						Knippen van (blok)hagen. Knippervlak: ca 543 m2 Plantsoort van de haag: divers	m2	3.258,00	V
		4					De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten			
				1			Betreft: blokhaag			
				2			Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
				2			Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
				2			Aantal beurten: 2 per jaar. 1e ronde: juni 2e ronde: september			
				1			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
1033							<u>Verwijderen blad hagen</u>			
103310	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: blokhagen	are	48,06	V
				9			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				2			1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.			
104							<b>BOOMSPIEGELS</b>			
1041							<u>Onkruidvrij maken boomspiegels</u>			
104110	514413						Onkruidvrij maken boomspiegel. Aantal boomspiegels: 3 st.	st	54,00	V
		1					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
				1			Bomen in verharding met open boomspiegel			
				1			Onkruidvrij maken, bewerkingstiepte ten hoogste 0,05 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
105						2	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .			
						1	Boomspiegel vlak afwerken			
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf bij elke ronde onkruidvrij maken.			
1052							<b>ONDERHOUD GAZON</b>			
							<u>Afsteken graskanten gazon</u>			
105210	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	10.428,00	V
		9					Betreft afsteken graskanten op aanwijs van de directie.			
							Langs verharding en boomspiegels			
							Lengte graskant: ca. 1.738 m1			
			1				Afsteken			
						2	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf			
1053							<u>Herstellen speelschade grasveld</u>			
105310	513499						Herstellen speelschade grasveld.	veld	333,00	V
							Betreft: herstellen speelschade natuurgras wedstrijd voetbalvelden			
							Gerekend is met 37 beurt(en) per jaar			
							Aantal percelen: 3, velden: E, F en G			
							In de perioden:			
							15 augustus - 15 december			
							20 januari - 01 juni			
							Herstellen van kuilen, losliggende zoden en bulten in de grasmant.			
							Binnen normale werktijden op maandag			
106							<b>ONDERHOUD OEVER</b>			
1060							<u>Maaien oevers</u>			
106010	511501						Maaien bermen en taluds.	are	69,36	V
							Betreft maaien oevers.			
							Areaal: ca. 1156 m2			
		2					Standaard beheer			
			2				Langs een watergang			
						1	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
						2	Aantal maaibeurt(en): 2 1x na langste dag en 1 keer voor winter.			
						9	Maaisel 5 dagen laten indrogen en afvoeren volgens bestekspost 106020			
106020	511599						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	69,36	V
							Standaard beheer			
							Langs watergang			
							Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
							Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar volgens bestekspost 106010			
							Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
107							<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>			
1070							<u>Onkruidvrij maken verharding</u>			
107010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding.	are	364,86	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
107020	518202	1						<p>Betreft: Elementverhardingen op de sportparken inclusief tegelverharding.</p> <p>Totale oppervlakte: circa 20,27 are.</p> <p>Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2</p> <p>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4</p> <p>Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer</p> <p>Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .</p> <p>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.</p> <p>Onkruidvrij maken elementverharding.</p> <p>Betreft: betonplaten op de sportparken.</p> <p>Totale oppervlakte: circa 18,03 are.</p> <p>Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2</p> <p>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4</p> <p>Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer</p> <p>Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .</p> <p>9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.</p>	are	324,54	V
11								<b>HC DERBY</b>			
111								<b>BOSPLANTSOEN</b>			
1111								<u>Randen Bosplantsoen</u>			
111110	514422							<p>Uitmaaaien rand beplantingsvak.</p> <p>Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de tekening, randlengte ca. 400 m1</p> <p>Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar</p> <p>Soort en leeftijd van de beplanting: divers</p> <p>Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3</p> <p>Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m</p> <p>Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m</p> <p>Tussen en in de rijen maaaien</p> <p>Maaisel kneuzen en laten liggen</p>	m	7.200,00	V
111120	514425							<p>Snoeien rand beplantingsvak.</p> <p>Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de tekening.</p> <p>Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond.</p> <p>1e ronde: tussen 1 en 15 juni</p> <p>2e ronde: tussen 1 en 15 september</p> <p>Betreft: gesloten opgaande beplanting</p> <p>Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen</p> <p>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.</p>	m	2.400,00	V
112								<b>ONDERHOUD GAZON</b>			
1122								<u>Afsteken graskanten gazon</u>			
112210	512511							<p>Afsteken/afsnijden van graskanten.</p> <p>Betreft afsteken graskanten</p> <p>Langs verharding en boomspiegels</p> <p>Lengte graskant: ca. 320 m1</p>	m	1.920,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113			1					Afsteken			
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf			
								<b>ONDERHOUD OEVER</b>			
1130								<u>Maaien oevers</u>			
113010	511501							Maaien bermen en taluds.	are	55,80	V
								Betreft maaien oevers.			
								Areaal: ca. 930 m2			
			2					Standaard beheer			
				2				Langs een watergang			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
						2		Aantal maaibeurt(en): 2 1x na langste dag en 1 keer voor winter.			
							9	Maaisel 5 dagen laten indrogen en afvoeren volgens bestekspost 113020			
113020	511599							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	55,80	V
								Standaard beheer			
								Langs watergang			
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
								Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar volgens bestekpost 113010			
								Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
114								<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>			
1141								<u>Onkruidvrij maken verharding</u>			
114110	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	4,99	V
								Betreft: Elementverhardingen op de sportparken inclusief tegelverharding.			
								Totale oppervlakte: circa 27,72 are.			
			1					Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2			
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
					5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
						2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .			
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.			
12								<b>HSV ZWIJNDRECHT</b>			
120								<b>BODEMBEDEKKERS</b>			
1201								<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>			
120110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2.916,00	V
								Areaal: ca. 162 m2			
			4					Betreft: bodembedekkende heesters			
					1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .			
120120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	1.458,00	V
								Betreft: bodembedekkende heesters			
			4								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1202				1			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 120110. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
							<u>Snoei bodembedekkers</u>			
120210	514428						Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft het snoeien van bodembedekkers. Snoeien bovenzijde en alle zijkanten. Bodembedekkers met enkele solitaire heesters.	m2	1.458,00	V
		1					Aantal beurten: 3 per jaar. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 15 en 30 augustus 3e ronde: tussen 15 en 30 oktober			
				3			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
1203							<u>Verwijderen blad bodembedekkers</u>			
120310	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande beplanting	are	14,58	V
		1					Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			2				1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.			
121							<b>BOSPLANTSOEN</b>			
1211							<u>Randen bosplantsoen</u>			
121110	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Situering: paarse lijn tekening, ten noorden en zuiden van veld O en ten zuiden van veld 3. Het tweemaal per jaar handmatig terugsnoeien van beplanting langs hekwerken zodanig dat een vrije doorgang tussen de beplanting en het hekwerk gewaarborgd blijft. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Areaal: ca. 442 m1 langs hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting	m	2.652,00	V
		1					Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
			1				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
121120	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de tekening. areaal: ca. 41 m Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Betreft: gesloten opgaande beplanting	m	246,00	V
		1					Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
			1				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
121130	514422						Uitmaaieren rand beplantingsvak.	m	7.956,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
121140	514422	1						Situering: paarse lijn tekening, ten noorden en zuiden van veld O en ten zuiden van veld 3 Betreft: Bosplantsoen langs hekwerk areaal: ca. 442 m1 langs hekwerk Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar . Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	738,00	V
122		1						Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de tekening. areaal: ca. 41 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar . Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen			
1221		1						<b>ONDERHOUD GAZON</b>			
1221								<u>Afsteken graskanten gazon</u>			
122110	512511	9						Afsteken/afsnijden van graskanten. Lengte graskant: ca 943 m1 Langs verharding en boomspiegels Afsteken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar op aanwijs van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	m	5.658,00	V
1222								<u>Maaïen langs hekwerken</u>			
122210	512510	9						Knippen/maaïen van graskanten. Situering: donkerblauwe lijn op tekening, ten westen van veld N en 3 Betreft het 2-zijdig vrijmaaïen van hekwerken en ballenvangers. Areaal deels voorzien van een tegel onder het hekwerk, totale breedte van de tegel/voegen meenemen/maaïen. Maximale breedte 60 cm. Lengte areaal: ca. 117 m1. Situering: langs velden N en 3 Langs hekwerken en ballenvangers Maaïen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar gelijktijdig met het beheersen van onkruid op verhardingen . 2 Vrijgekomen materiaal van de verharding verwijderen, mag worden verspreidt in naastliggende grasvelden.	m	2.106,00	V
123								<b>ONDERHOUD OEVER</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
1230							<u>Maaïen oevers</u>			
123010	511501						Maaïen bermen en taluds. Betreft maaïen oevers. Areaal: ca. 903 m2 Standaard beheer Langs een watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 2 1x na langste dag en 1 keer voor winter. 9 Maaisel 5 dagen laten indrogen en afvoeren volgens bestekspost 123020	are	54,18 V	
			2							
			2							
				1						
				2						
123020	511599						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Standaard beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar volgens bestekspost 123010 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	are	54,18 V	
124							<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>			
1240							<u>Onkruidvrij maken verharding</u>			
124010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: Elementverhardingen op de sportparken. Totale oppervlakte: circa 18 are. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.	are	324,00 V	
			1							
				1						
				5						
				2						
13							<b>VV PELIKAAN</b>			
130							<b>BODEMBEDEKKERS</b>			
1301							<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>			
130110	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Areaal: ca 60 m2 Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	1.080,00 V	
			4							
				1						
130120	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 130110. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	540,00 V	
			4							
				1						
1302							<u>Snoei bodembedekkers</u>			
130210	514428						Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	540,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1303		1				3	Betreft het snoeien van bodembedekkers. Snoeien bovenzijde en alle zijkanten. Bodembedekkers met enkele solitaire heesters. Aantal beurten: 3 per jaar. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 15 en 30 augustus 3e ronde: tussen 15 en 30 oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
							<u>Verwijderen blad bodembedekkers</u>			
130310	514412		1			2	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.	are	5,40	V
131							<b>BOSPLANTSOEN</b>			
1311							<u>Randen bosplantsoen</u>			
131110	514422		1			9	Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de tekening, randlengte: ca 463 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	8.334,00	V
131120	514425		1			1	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de tekening. Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m	2.778,00	V
132							<b>ONDERHOUD BLOKHAGEN</b>			
1321							<u>Onkruidbeheersing haagvoet</u>			
132110	514404		1			2	Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal 315 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens planning aannemer	m2	5.670,00	V
132120	514411	2					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 132110	m2	2.835,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1322							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
							<u>Knippen blokhagen</u>			
132210	514427						Knippen van (blok)hagen. Knippoppervlak: ca 467 m2 Plantsoort van de haag: divers	m2	2.802,00	V
		4					De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten			
			1				Betreft: blokhaag			
				2			Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
					2		Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
						2	Aantal beurten: 2 per jaar. 1e ronde: juni 2e ronde: september			
1323							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
							<u>Verwijderen blad hagen</u>			
132310	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	28,02	V
			9				Betreft: blokhagen			
				2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
133							1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.			
							<b>ONDERHOUD GAZON</b>			
1331							<u>Afsteken graskanten gazon</u>			
133110	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Lengte graskanten: ca. 603 m1 Langs verharding en boomspiegels	m	3.618,00	V
		9					Afsteken			
			1				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Op aanwijs van de directie			
				2			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf			
1332							<u>Herstellen speelschade grasveld</u>			
133210	513499						Herstellen speelschade grasveld. Betreft: herstellen speelschade natuurgras wedstrijd voetbalvelden Gerekend is met 37 beurt(en) per jaar Aantal percelen: 3, velden: B, C en D In de perioden: 15 augustus - 15 december 20 januari - 01 juni Herstellen van kuilen, losliggende zoden en bulten in de grasmat. Binnen normale werktijden op maandag	veld	333,00	V
1333							<u>Maaien langs hekwerken</u>			
133310	512510						Knippen/maaien van graskanten.	m	3.456,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
134				9						
1340				2						
134010	511501				2					
							Situering: donkerblauwe lijn op tekening, ten oosten van veld B en D. Betreft het 2-zijdig vrijmaaïen van hekwerken en ballenvangers. Areaal deels voorzien van een tegel onder het hekwerk, totale breedte van de tegel/voegen meenemen/maaïen. Maximale breedte 60 cm. Situering: langs velden B en D Lengte areaal: ca. 120 m1. Langs hekwerken en ballenvangers Maaïen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar gelijktijdig met het beheersen van onkruid op verhardingen . 2 Vrijgekomen materiaal van de verharding verwijderen, mag worden verspreid in naastliggende grasvelden.			
							<b>ONDERHOUD OEVER</b>			
							<u>Maaïen oevers</u>			
							Maaïen bermen en taluds. Betreft maaïen oevers. Areaal: ca. 2.555 m2 Standaard beheer Langs een watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 2 1x na langste dag en 1 keer voor winter. 9 Maaisel 5 dagen laten indrogen en afvoeren volgens bestekspost 134020	are	153,30 V	
134020	511599						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Standaard beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar volgens bestekspost 134010 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	are	153,30 V	
135							<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>			
1350							<u>Onkruidvrij maken verharding</u>			
135010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: Elementverhardingen op de sportparken. Totale oppervlakte: circa 32,2 are. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.	are	579,60 V	
14							<b>ZBC '97</b>			
140							<b>BODEMBEDEKKERS</b>			
1401							<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>			
140110	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	17.298,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
140120	514407	4			1			<p>Areaal: ca. 961 m2</p> <p>Betreft: bodembedekkende heesters</p> <p>Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .</p> <p>Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.</p> <p>Betreft: bodembedekkende heesters</p> <p>Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 140110.</p> <p>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.</p>	m2	8.649,00 V	
1402		4			1			<p><u>Snoei bodembedekkers</u></p>			
140210	514428		1			3		<p>Knippen van bodembedekkende heesters.</p> <p>Betreft het snoeien van bodembedekkers.</p> <p>Snoeien bovenzijde en alle zijanten.</p> <p>Bodembedekkers met enkele solitaire heesters.</p> <p>Aantal beurten: 3 per jaar.</p> <p>1e ronde: tussen 1 en 15 juni</p> <p>2e ronde: tussen 15 en 30 augustus</p> <p>3e ronde: tussen 15 en 30 oktober</p> <p>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.</p>	m2	8.649,00 V	
1403								<p><u>Verwijderen blad bodembedekkers</u></p>			
140310	514412		1		2			<p>Verwijderen blad uit beplantingsvak.</p> <p>Betreft: gesloten opgaande beplanting</p> <p>Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar</p> <p>1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.</p>	are	86,49 V	
143								<b>ONDERHOUD GAZON</b>			
1431								<p><u>Afsteken graskanten gazon</u></p>			
143110	512511	9	1		2			<p>Afsteken/afsnijden van graskanten.</p> <p>Lengte graskanten: ca. 542 m1</p> <p>Langs verharding en boomspiegels</p> <p>Afsteken</p> <p>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar op aanwijs van de directie.</p> <p>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf</p>	m	3.252,00 V	
1432								<p><u>Maaien langs hekwerken</u></p>			
143210	512510		9		2			<p>Knippen/maaien van graskanten.</p> <p>Situering: donkerblauwe lijn op tekening, ten oosten van veld A</p> <p>Betreft het 2-zijdig vrijmaaien van hekwerken en ballenvangers.</p> <p>Areaal deels voorzien van een tegel onder het hekwerk, totale breedte van de tegel/voegen meenemen/maaien. Maximale breedte 60 cm.</p> <p>Lengte areaal: ca. 106 m1.</p> <p>Situering: langs veld A</p> <p>Langs hekwerken en ballenvangers</p> <p>Maaien</p>	m	1.908,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1433				2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar gelijktijdig met het beheersen van onkruid op verhardingen . 2 Vrijgekomen materiaal van de verharding verwijderen, mag worden verspreidt in naastliggende grasvelden.  <u>Herstellen speelschade grasveld</u>			
143310	513499						Herstellen speelschade grasveld. Betreft: herstellen speelschade natuurgras wedstrijd voetbalvelden Gerekend is met 37 beurt(en) per jaar Aantal percelen: 1, velden: A In de perioden: 15 augustus - 15 december 20 januari - 01 juni Herstellen van kuilen, losliggende zoden en bulten in de grasmatt. Binnen normale werktijden op maandag	veld	111,00 V	
145							<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>			
1450							<u>Onkruidvrij maken verharding</u>			
145010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: Elementverhardingen op de sportparken. Totale oppervlakte: circa 26,14 are. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.	are	470,52 V	
145020	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: betonplaten op de sportparken. Totale oppervlakte: circa 9,1 are. Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.	are	163,80 V	
15							<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX BAKESTEIN</b>			
1501							<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>			
150110	645001						Inventariseren flora. Situering door heel werkgebied. Het werkgebied betreft het sportcomplex Bakestein De inventarisatie flora betreft het volledige areaal van het sportpark, zijnde ca. 2210 are,	keer	3,00 V	
150120	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Situering door heel werkgebied.	keer	3,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1502							Het werkgebied betreft het sportcomplex Bakestein De inventarisatie fauna betreft het volledige groenareaal van het sportpark, zijnde circa 2210 are.			
							<u>Markeren flora en fauna</u>			
150210	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de inventarisatie.	st	15,00	V
		4					Middel ter keuze van de aannemer			
			2				Met materiaal van de aannemer			
150220	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. beschermende flora voortkomend uit de inventarisatie.	st	15,00	V
		4					Middel ter keuze van de aannemer			
			2				Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5   6				
2							<b>DEVELSTEIN</b>			
20							<b>DEVELSTEIN COLLEGE</b>			
200							<b>BODEMBEDEKKERS</b>			
2001							<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>			
200110	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. areaal: ca 110 m2 Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	1.980,00 V	
		4			1					
200120	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 200110. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	990,00 V	
		4			1					
2002							<u>Snoei bodembedekkers</u>			
200210	514428						Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft het snoeien van bodembedekkers. Snoeien bovenzijde en alle zijkanten. Bodembedekkers met enkele solitaire heesters. Aantal beurten: 3 per jaar. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 15 en 30 augustus 3e ronde: tussen 15 en 30 oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	990,00 V	
		1			3					
2003							<u>Verwijderen blad bodembedekkers</u>			
200310	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.	are	990,00 V	
			1		2					
201							<b>BOSPLANTSOEN</b>			
2011							<u>Randen bosplantsoen</u>			
201110	514422						Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de tekening., randlengte ca. 135 m1 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar volgens planning aannemer Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	2.430,00 V	
		1								
			1		9					
					2					
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201120	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de tekening. Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m	810,00 V	
202								<b>ONDERHOUD BLOKHAGEN</b>			
2021								<u>Onkruidbeheersing haagvoet</u>			
202110	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal 204 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens planning aannemer	m2	3.672,00 V	
202120	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 202110 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	1.836,00 V	
2022								<u>Knippen blokhagen</u>			
202210	514427							Knippen van (blok)hagen. Knippoppervlak ca: 500 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar. 1e ronde: juni 2e ronde: september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	3.000,00 V	
2023								<u>Verwijderen blad blokhagen</u>			
202310	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: blokhagen Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.	are	18,36 V	
203								<b>ONDERHOUD RUW GRAS</b>			
2030								<u>Maaien ruw gras</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
203010	512599						Maaïen kruidachtigen. Betreft: maaïen ruw gras. Totale oppervlakte: ca. 1212 m <sup>2</sup> Maaisel kneuzen en laten liggen. Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 3 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	218,16 V	
203020	512599						Bijmaaïen rondom bomen. Aantal bomen: 4 Bomen in kruidenrijke vegetatie Gerekend is met 3 beurten per jaar gelijktijdig uitvoeren met maaïen rondom obstakels.	st	36,00 V	
203030	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Lengte graskant: ca. 458 m Langs verharding en boomspiegels Afsteken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar op aanwijs van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	m	2.748,00 V	
205		9					<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>			
2050		1					<u>Onkruidvrij maken verharding</u>			
205010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: Elementverhardingen op de sportparken. Totale oppervlakte: circa 28,6 are. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m <sup>2</sup> Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.	are	514,80 V	
21		1					<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX DEVELSTEIN DEVELSTEIN</b>			
2101							<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>			
210110	645001						Inventariseren flora. Situering door heel werkgebied. Het werkgebied betreft het sportcomplex Develstein De inventarisatie flora betreft het volledige areaal van het sportpark, zijnde ca. 347 are.	keer	3,00 V	
210120	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Situering door heel werkgebied. Het werkgebied betreft het sportcomplex Develstein De inventarisatie fauna betreft het volledige areaal van het sportpark, zijnde ca. 347 are.	keer	3,00 V	
2102							<u>Markeren flora en fauna</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210210	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer	st	15,00 V	
		4						2 Met materiaal van de aannemer			
210220	645201							Markeren groeiplaats of zaadbank. beschermende flora voortkomend uit de inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer	st	15,00 V	
		4						2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							<b>MOLENWEI</b>			
30							<b>VV HEERJANSDAM</b>			
300							<b>BODEMBEDEKKERS</b>			
3001							<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>			
300110	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. areaal: ca 157 m2 Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	2.826,00 V	
		4				1				
300120	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 300110. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	1.413,00 V	
		4				1				
3002							<u>Snoei bodembedekkers</u>			
300210	514428						Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft het snoeien van bodembedekkers. Snoeien bovenzijde en alle zijanten. Bodembedekkers met enkele solitaire heesters. Aantal beurten: 3 per jaar. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 15 en 30 augustus 3e ronde: tussen 15 en 30 oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	1.413,00 V	
		1				3				
3003							<u>Verwijderen blad bodembedekkers</u>			
300310	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.	are	14,13 V	
			1			2				
301							<b>BOSPLANTSOEN</b>			
3011							<u>Randen bosplantsoen</u>			
301110	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Situering: paarse lijn tekening, ten westen van veld A Het tweemaal per jaar handmatig terugsnoeien van beplanting langs hekwerken zodanig dat een vrije doorgang tussen de beplanting en het hekwerk gewaarborgd blijft. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Areaal: ca. 100 m1 langs hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m	600,00 V	
			1			1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
301120	514425						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m	24.930,00	V
								Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de tekening. areaal: ca. 4155 m Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
				1							
					1						
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
301130	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Situering: paarse lijn tekening, ten westen van veld A Betreft: Bosplantsoen langs hekwerk, areaal: ca. 100 m1 langs hekwerk Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar . Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	1.800,00	V
				1							
					1						
						9					
						2					
							1				
301140	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op de tekening. areaal: ca. 4155 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar . Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	74.790,00	V
				1							
					1						
						9					
						2					
							1				
302								<b>ONDERHOUD BLOKHAGEN</b>			
3021								<u>Onkruidbeheersing haagvoet</u>			
302110	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal 1.712 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens planning aannemer	m2	30.816,00	V
				1							
					2						
302120	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 302110	m2	15.408,00	V
				2							
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
3022								<u>Knippen blokhagen</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
302210	514427							Knippen van (blok)hagen. Knippoppervlakte ca: 3.053 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar. 1e ronde: juni 2e ronde: september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	18.318,00 V	
3023								<u>Verwijderen blad blokhagen</u>			
302310	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: blokhagen Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.	are	274,77 V	
303								<b>ONDERHOUD RUW GRAS</b>			
3030								<u>Maaien ruw gras</u>			
303010	512599							Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien ruw gras. Totale oppervlakte: ca. 272 m2 Maaisel kneuzen en laten liggen. Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 3 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	48,96 V	
304								<b>ONDERHOUD GAZON</b>			
3041								<u>Afsteken graskanten gazon</u>			
304110	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Lengte graskant: ca. 1.032 m1 Langs verharding en boomspiegels Afsteken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar op aanwijs van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf	m	6.192,00 V	
3042								<u>Herstellen speelschade grasveld</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
304210	513499						Plaatselijk herstel velden. Betreft het plaatselijk herstel van de grasmat binnen de veldafrostering, inclusief uitloopstroken rondom de velden. Gerekend is met 37 beurt(en) per jaar Aantal percelen: 3, velden: A, C en D In de perioden: 15 augustus - 15 december 20 januari - 01 juni Herstellen van kuilen, losliggende zoden en bulten in de grasmat. Binnen normale werktijden op maandag	keer	333,00 V	
3043							<u>Maaien langs hekwerken</u>			
304310	512510						Knippen/maaien van graskanten. Betreft het 2-zijdig vrijmaaien van hekwerken en ballenvangers. Areaal deels voorzien van een tegel onder het hekwerk, totale breedte van de tegel/voegen meenemen/maaien. Maximale breedte 60 cm. Lengte areaal: ca. 42 m1. Situering: ten zuiden van veld A Langs hekwerken en ballenvangers Maaien Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar gelijktijdig met het beheersen van onkruid op verhardingen . 2 Vrijgekomen materiaal van de verharding verwijderen, mag worden verspreidt in naastliggende grasvelden.	m	756,00 V	
305		9					<b>ONDERHOUD OEVER</b>			
3050			2				<u>Maaien oevers</u>			
305010	511501						Maaien bermen en taluds. Betreft maaien oevers. Areaal: ca. 1407 m2 Standaard beheer Langs een watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 2 1x na langste dag en 1 keer voor winter. 9 Maaisel 5 dagen laten indrogen en afvoeren volgens bestekspost 305020	are	84,42 V	
305020	511599						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar volgens bestekpost 305010 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	are	84,42 V	
306							<b>OVERIG</b>			
3060							<u>Onkruidvrij maken verharding</u>			
306010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: Elementverhardingen op de sportparken. Totale oppervlakte: circa 60,47 are. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4	are	1.088,46 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
306020	518202			5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.	are	161,10 V	
				2				Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: betonplaten op de sportparken. Totale oppervlakte: circa 8,95 are.			
		3						Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2			
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .			
				2				9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.			
3061								<u>Ruimen zwerfafval</u>			
306110	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval van het parkeerterrein en de randen (1,5 m breed) van alle aansluitende groenvakken. Oppervlakte: ca. 81 are.	are	7.740,00 V	
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein			
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
				9				Sportcomplex			
				2				Gerekend is met 60 onderhoudsbeurt(en) per jaar werkzaamheden elke maandagochtend uitvoeren + op aanwijis van de directie.			
								9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
31								<b>TV HEER JAN</b>			
311								<b>BOSPLANTSOEN</b>			
3111								<u>Randen bosplantsoen</u>			
311110	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Situering: paarse lijn tekening, langs de tennis- en padelbanen Het tweemaal per jaar handmatig terugsnoeien van beplanting langs hekwerken zodanig dat een vrije doorgang tussen de beplanning en het hekwerk gewaarborgd blijft. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Areaal: ca. 357 m1 langs hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar	m	2.142,00 V	
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting			
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
311120	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op tekening areaal: ca. 508 m Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Betreft: gesloten opgaande beplanting	m	3.048,00 V	
			1					Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
				1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
311130	514422					1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m	6.426,00	V
						1	Uitmaaaien rand beplantingsvak.			
						1	Betreft: Bosplantsoen langs hekwerk, areaal: ca. 357 m1 langs hekwerk			
						9	Situering: paarse lijn tekening, langs de tennis- en padelbanen			
						2	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .			
						1	Soort en leeftijd van de beplanting: divers			
						1	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
						9	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m			
						2	Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m			
						1	Tussen en in de rijen maaaien			
						1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
311140	514422					1	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	9.144,00	V
						1	Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op tekening.			
						9	areaal: ca. 508 m			
						2	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar .			
						1	Soort en leeftijd van de beplanting: divers			
						9	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
						2	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m			
						1	Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m			
						1	Tussen en in de rijen maaaien			
						1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
312							<b>ONDERHOUD RUW GRAS</b>			
3120							<u>Maaien ruw gras</u>			
312010	512599						Maaien kruidachtigen.	are	50,40	V
							Betreft: maaaien ruw gras.			
							Totale oppervlakte: ca. 280 m2			
							Maaisel kneuzen en laten liggen.			
							Standaard beheer			
							Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
							Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 3 maaibeurt(en)			
							rondom obstakels			
313							<b>OVERIG ONDERHOUD</b>			
3130							<u>Onkruidbeheersing divers</u>			
313010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding.	are	267,48	V
							Betreft: Elementverhardingen op de sportparken.			
							Totale oppervlakte: circa 14,86 are.			
						1	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2			
						1	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
						5	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
						2	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens planning aannemer			
						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.			
3131							<u>Ruimen zwerfafval</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313110	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval van het parkeerterrein en de randen (1,5 m breed) van alle aansluitende groenvakken. Oppervlakte: ca. 20 are. Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Sportcomplex Gerekend is met 60 onderhoudsbeurt(en) per jaar werkzaamheden elke maandagochtend uitvoeren + op aanwijz van de directie. 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	are	3.600,00 V	
32								<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX MOLENWEI</b>			
3201								<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>			
320110	645001							Inventariseren flora. Situering door heel werkgebied. Het werkgebied betreft het sportcomplex Molenwei De inventarisatie flora betreft het volledige areaal van het sportpark, zijnde ca. 1209 are.	keer	3,00 V	
320120	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Situering door heel werkgebied. Het werkgebied betreft het sportcomplex Molenwei De inventarisatie fauna betreft het volledige areaal van het sportpark, zijnde ca. 1209 are.	keer	3,00 V	
3202								<u>Markeren flora en fauna</u>			
320210	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer 2 Met materiaal van de aannemer	st	15,00 V	
320220	645201							Markeren groeiplaats of zaadbank. beschermende flora voortkomend uit de inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer 2 Met materiaal van de aannemer	st	15,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
4							<b>NOORDPARK</b>			
40							<b>V.V.G.Z.</b>			
401							<b>BOSPLANTSOEN</b>			
4011							<u>Randen bosplantsoen</u>			
401110	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Situering: paarse lijn tekening, ten westen van veld A bij de parkeerplaats Het tweemaal per jaar handmatig terugsnoeien van beplanting langs hekwerken zodanig dat een vrije doorgang tussen de beplanting en het hekwerk gewaarborgd blijft. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Areaal: ca. 25 m1 langs hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m	150,00 V	
401120	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op tekening. areaal: ca. 364 m Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m	2.184,00 V	
401130	514422						Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: Bosplantsoen langs hekwerk, areaal: ca. 357 m1 langs hekwerk, areaal: ca. 25 m1 langs hekwerk Situering: paarse lijn tekening, ten westen van veld A bij de parkeerplaats Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar . Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	450,00 V	
401140	514422						Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op tekening. areaal: ca. 364 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar . Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaaien	m	6.552,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4				
402					1	<b>Maaisel kneuzen en laten liggen</b>			
						<b>SIERGRASSEN</b>			
4021						<u>Onkruidvrij maken siergrassen</u>			
402110	514402					Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Areaal: ca. 31 m2 Betreft siergrassen en siergrassen met solitaire heesters. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	558,00 V	
		4			1				
402120	514407					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 402110. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	279,00 V	
		4			1				
4022						<u>Snoui siergrassen</u>			
402210	514433					Afzetten beplanting. Jaarlijks in het voorjaar afzetten van siergrassen. Betreft: siergrassen Afzetten tot op de pol/oude kniphoopte. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	93,00 V	
		9			9				
					1				
403						<b>ONDERHOUD BLOKHAGEN</b>			
4031						<u>Onkruidbeheersing haagvoet</u>			
403110	514404					Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal 479 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens planning aannemer	m2	8.622,00 V	
					1				
					2				
403120	514411					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 403110 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	4.311,00 V	
		2							
					1				
4032						<u>Knippen blokhagen</u>			
403210	514427					Knippen van (blok)hagen. Knippoppervlakte: ca. 922 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m	m2	5.532,00 V	
		4							
					1				
					2				
					2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4033						2	Aantal beurten: 2 per jaar. 1e ronde: juni 2e ronde: september			
403310	514412					1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
							<u>Verwijderen blad blokhagen</u>			
						9	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: blokhagen	are	43,11	V
						2	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.			
404							<b>ONDERHOUD RUW GRAS</b>			
4040							<u>Maaien ruw gras</u>			
404010	512599						Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien ruw gras. Situering: velden 3A en 3B Totale oppervlakte: ca. 630 m2 Maaisel kneuzen en laten liggen. Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 3 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	113,40	V
405							<b>ONDERHOUD GAZON</b>			
4051							<u>Afsteken graskanten gazon</u>			
405110	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Lengte graskanten: ca. 1.735 m1 Langs verharding en boomspiegels Afsteken	m	10.410,00	V
						9	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar op aanwijs van de directie.			
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf			
4052							<u>Herstellen speelschade grasveld</u>			
405210	513499						Herstellen speelschade grasveld. Betreft: herstellen speelschade natuurgras wedstrijd voetbalvelden Gerekend is met 37 beurt(en) per jaar Aantal percelen: 2, velden: A en B In de perioden: 15 augustus - 15 december 20 januari - 01 juni Wekelijkse inspectie en plaatsgewijs herstel van grasmat door egaliseren, invullen, terugleggen, zoden en inzaaien. Binnen normale werktijden op maandag	veld	222,00	V
406							<b>ONDERHOUD OEVER</b>			
4060							<u>Maaien oevers</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
406010	511501						Maaien bermen en taluds. Betreft maaien oevers. Areaal: ca. 1340 m <sup>2</sup> Standaard beheer Langs een watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 2 1x na langste dag en 1 keer voor winter. 9 Maaisel 5 dagen laten indrogen en afvoeren volgens bestekspost 406020	are	80,40 V	
406020	511599						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Standaard beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar volgens bestekspost 406010 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	are	80,40 V	
407							<b>ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING</b>			
4070							<u>Onkruidvrij maken verharding</u>			
407010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: Elementenverhardingen op de sportparken. Totale oppervlakte: circa 61,28 are. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m <sup>2</sup> Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.	are	1.103,04 V	
407020	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: betonplaten op de sportparken. Totale oppervlakte: circa 20,6 are. Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m <sup>2</sup> Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf.	are	370,80 V	
41							<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX</b>			
4101							<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>			
410110	645001						Inventariseren flora. Situering door heel werkgebied. Het werkgebied betreft het sportcomplex Noordpark De inventarisatie flora betreft het volledige areaal van het sportpark, zijnde ca. 840 are.	keer	3,00 V	
410120	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Situering door heel werkgebied. Het werkgebied betreft het sportcomplex Noordpark De inventarisatie fauna betreft het volledige areaal van het sportpark, zijnde ca. 840 are.	keer	3,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4102							<u>Markeren flora en fauna</u>			
410210	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer	st	15,00 V	
		4					2 Met materiaal van de aannemer			
410220	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. beschermende flora voortkomend uit de inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer	st	15,00 V	
		4					2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
5							<b>DE DRIE HEUGELS</b>			
50							<b>ZLTC</b>			
501							<b>BOSPLANTSOEN</b>			
5011							<u>Onkruidbeheersing bosplantsoen</u>			
501120	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Situering: paarse lijn tekening, langs de tennisbanen Het tweemaal per jaar handmatig terugsnijden van beplanting langs hekwerken zodanig dat een vrije doorgang tussen de beplanting en het hekwerk gewaarborgd blijft. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Areaal: ca. 240 m1 langs hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m	1.440,00 V	
501130	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het 2 keer per jaar snoeien van alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op tekening areaal: ca. 422 m Beplanting terugzetten tot op de oude snoeiwond. 1e ronde: tussen 1 en 15 juni 2e ronde: tussen 1 en 15 september Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m	2.532,00 V	
501140	514422						Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: Bosplantsoen langs hekwerk, areaal: ca. 240 m1 langs hekwerk Situering: paarse lijn tekening, langs de tennisbanen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar . Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	4.320,00 V	
501150	514422						Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: alle randen van het bosplantsoen, groene lijn op tekening, areaal: ca. 422 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en): per jaar . Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	7.596,00 V	
502							<b>ONDERHOUD BLOKHAGEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
5021							<u>Onkruidbeheersing haagvoet</u>			
502110	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal 401 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens planning aannemer	m2	7.218,00 V	
			1							
			2							
502120	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Direct aansluitend met de 1e, 3e en 6e ronde van post 502110 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	3.609,00 V	
		2								
5022							<u>Knippen blokhagen</u>			
502210	514427						Knippen van (blok)hagen. Knippoppervlak: ca. 735 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar. 1e ronde: juni 2e ronde: september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.	m2	4.410,00 V	
		4								
			1							
			2							
			2							
			2							
5023							<u>Verwijderen blad blokhagen</u>			
502310	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: blokhagen Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar de gemeentewerf.	are	36,09 V	
			9							
			2							
503							<b>ONDERHOUD RUW GRAS</b>			
5030							<u>Maaien ruw gras</u>			
503010	512599						Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien ruw gras. Totale oppervlakte: ca. 1.305 m2 Maaisel kneuzen en laten liggen. Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 3 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	234,90 V	
504							<b>ONDERHOUD GAZON</b>			
5041							<u>Afsteken graskanten gazon</u>			
504110	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Lengte graskanten: ca. 60 m1	m	360,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
		9					Langs verharding en boomspiegels			
		1					Afsteken			
			2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar op aanwijs van de directie.			
				1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf			
51							<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN SPORTCOMPLEX DE DRIE</b>			
5101							<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>			
510110	645001						Inventariseren flora. Situering door heel werkgebied. Het werkgebied betreft het sportcomplex De Drie Heugels De inventarisatie flora betreft het volledige areaal van het sportpark, zijnde ca. 172 are.	keer	3,00 V	
510120	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Situering door heel werkgebied. Het werkgebied betreft het sportcomplex De Drie Heugels De inventarisatie fauna betreft het volledige areaal van het sportpark, zijnde ca. 172 are.	keer	3,00 V	
5102							<u>Markeren flora en fauna</u>			
510210	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de inventarisatie.	st	15,00 V	
		4					Middel ter keuze van de aannemer			
			2				Met materiaal van de aannemer			
510220	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. beschermende flora voortkomend uit de inventarisatie.	st	15,00 V	
		4					Middel ter keuze van de aannemer			
			2				Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
6							<b>ALGEMEEN</b>			
61							<b>WERKZAAMHEDEN OP AFROEP</b>			
6101							<u>Bosplantsoen</u>			
610110	514433						Afzetten beplanting. Betreft: Bosplantsoen Snoeycyclus eens per 3 jaar. Af te zetten delen op aanwys van de directie. Totale areaal bosplantsoen: ca. 20.955 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m	m2	20.955,00 V	
		1					Afzetten tot op de stobbe			
			2				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
				3						
6102							<u>Ruimen blad</u>			
610210	501411						Verwijderen blad. Betreft het op aanwys van de directie handmatig verwijderen van blad op locaties die machinaal niet bereikbaar zijn. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar. Betreft: verhard terrein en grasvelden/sportvelden.	are	900,00 V	
		9					9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf.			
62							<b>INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>			
6201							<u>Inzetten werknemers</u>			
620110	100501						Inzetten van werknemer. t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden met een bosmaaier. En andere algemene groenwerkzaamheden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: inclusief vervoer en bosmaaier voorzien van draadkop of slagmes (beide dienen aanwezig te zijn bij de medewerker). Heggenschaar, bladblazer en handgereedschap t.b.v. het uitvoeren van groenonderhoud.	uur	150,00 V	
		1								

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

- 05 Communicatie in woord en geschrift dient in de Nederlandse taal te geschieden.

(Keurings)rapporten niet in een Nederlandse taal opgesteld moeten door een erkend vertaalbureau op kosten van de aannemer worden vertaald.

- 06 De vergoeding voor de aannemer naar aanleiding van bestekswijzigingen zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt vastgesteld op max. 10%.

De meerwerkopgave dient te bestaan uit een overzicht van de te verrichten werkzaamheden, uren en/of hoeveelheden en de eenheidsprijs. Hetgeen resulteert in een totaalprijs welke wordt vermeerderd met bovenvermelde vergoeding van max. 10%.

Nevenwerkzaamheden (zoals calculatie, kantoorwerkzaamheden, e.d.) worden geacht te zijn inbegrepen in bovenvermelde vergoeding en/of de staartkosten van het bestek.

Indien het meerwerk bestaat uit het inschakelen en betalen van derden zal de vergoeding max. 5% bedragen

- 07 Indien bepalingen in deel 3 staan vermeld zijn deze onafhankelijk van de bestekspostnummers en hoofdstuknummers van kracht op het gehele deel 2.2.

**01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 01 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

- 02 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met: "Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

- 03 In uitzondering van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. Het door de aannemer opgestelde weekrapport wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop het betrekking heeft, aan de directie voorgelegd.

- 04 Paragraaf 6, lid 2 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer. Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht van Gemeente Zwijndrecht op schadevergoeding onverlet.

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM****01 02 02 AANLEVEREN WEEK- EN TERMIJNSTATEN**

- 04 De aannemer stelt week- en termijnstaten op en biedt deze binnen 2 werkdagen na afloop van de week of het termijn ter goedkeuring aan bij de directie.

Ten behoeve van de weekstaten dient de aannemer in de bijlage Hoeveelheden onderhoudsbestek per veld aan te geven welke werkzaamheden er de betreffende week zijn uitgevoerd.

**01 03 BETALINGSREGELINGEN****01 03 01 MEER- EN MINDERWERK**

- 01 De aannemer heeft bij de eindafrekening geen recht op een bedrag gelijk aan 10% over het minder werk. Het bepaalde



HFD PAR ART LID

in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

- 02 Bij afwijkingen op het bestek wordt er gebruik gemaakt van afwijkingsformulieren. Hierop staat o.a. vermeld wat de afwijking betreft, de eventuele kosten (meer of minder) en de eventuele gevolgen in tijd.  
 De aannemer dient afwijkingen op het bestek direct na constatering ervan kenbaar te maken bij de directie waarbij zoveel mogelijk voorafgaande aan de extra werkzaamheden prijsopgave voor meerwerk dient te geschieden zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012.
- 03 De afwijkingen worden in de bouwvergadering besproken met de opdrachtgever en bij goedkeuring door alle partijen geparafeerd.
- 04 Alleen die afwijkingen die door directie, opdrachtgever en aannemer geparafeerd zijn worden als meer- en minderwerk beschouwd en kunnen betaalbaar worden gesteld. Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te factureren die niet door middel van een door alle partijen geparafeerde afwijking kenbaar zijn overeengekomen.
- 05 Alle afwijkingen krijgen een volgnummer en dit volgnummer dient te corresponderen met het volgnummer van de extra declaraties van de termijnen.
- 06 Voorzover afwijkingen niet op de besteksposten kunnen worden verrekend zal het meerwerk worden betaald via de extra declaraties. Indien een afwijking bestaat uit meerder kosten, worden die kosten die via de besteksposten kunnen worden verrekend op het bestek c.q. termijn verrekend. De resterende kosten worden via de extra declaraties verrekend.

### 01 03 02 VERREKENPRIJZEN

- 01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995, pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10%-grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 paragraaf 39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

### 01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

#### 01 04 01 ALGEMEEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

#### 01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden niet verrekend. Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

#### 01 04 03 INDEXERING

- 01 Vanaf 01-01-2028 kunnen de prijzen per eenheid jaarlijks op 1 januari worden geïndexeerd. De prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100).  
 De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:  

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \% , \text{ waarin:}$$

$$B01 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$
 De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:  

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \% , \text{ waarin:}$$

$$B0n = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$
 Het indexeringspercentage afronden op tienden.

### 01 07 ZEKERHEIDSTELLING

#### 01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

HFD PAR ART LID

- 03 De bankgarantie dient na opdracht aangetekend te worden verzonden aan de opdrachtgever. De aannemer ontvangt van de directie de exacte adresgegevens en contactpersoon. Tevens verstrekt de aannemer een kopie van de bankgarantie aan de directie.
- 04 De zekerheidsstelling dient verbonden te zijn aan het werk en mag niet worden voorzien van een verloopdatum. Indien de bank wel een verloopdatum vermeldt op de zekerheidsstelling dan dient de zekerheidsstelling in ieder geval te zijn voorzien van een datum gelijkwaardig aan de datum van oplevering. Bij uitstel van oplevering dient de aannemer de zekerheidsstelling te wijzigen op verzoek van de directie en deze binnen 14 dagen na het verzoek te verstrekken op de wijze volgens lid 03.

**01 08 BIJDAGEN****01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN****01 10 01 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN**

- 02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.
- 03 De aannemer dient over alle benodigde vergunningen te beschikken of meldingen te doen ten aanzien van het transport.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- kwaliteitscontrole directie;
  - gebruik velden door verenigingen;
  - onderhoud sportvelden door derden;
  - berekening van de velden;
  - vegen van de velden;
  - overige onderhoudswerkzaamheden aan de sportvelden door gemeente Zwijndrecht
  - onderhoudswerkzaamheden overige velden door derden;
  - overig onderhoud door de verenigingen.
- 03 De bevoorrading van o.a. kantine/clubgebouwen en bereikbaarheid afvalcontainers moet te allen tijde zijn gewaarborgd.

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN**

- 01 Materialen dienen te worden opgeslagen op de door de directie aan te wijzen delen van de tot de sportparken behorende terrein gedeeltes.

**01 12 03 SCHOONHOUDEN WEGEN**

- 01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van € 500,00 bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

**01 12 06 VERVOEREN MATERIEEL EN BOUWSTOFFEN**

- 01 Het vervoer van materieel en bouwstoffen op de sportparken dient te geschieden langs de door de directie aangegeven routes.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN****01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT**

- 01 In aanvulling op de Standaard artikel 01.13.05 lid 01 heeft de verificatie en acceptatie door of vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen) producten en dergelijke niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

**01 13 06 ALGEMEEN**

- 01 Naast een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- de inzet van materieel en personeel per onderdeel van het algemeen tijdschema.
  - plan voor het omgaan met vrijgekomen materiaal

**01 14 BOUWSTOFFEN****01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT**

- 01 Alle te gebruiken bouwstoffen leveren volgens de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit.
- 03 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 03 van de Standaard geldt dat de bewijsmiddelen volgens het Besluit Bodemkwaliteit, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende bouwstof, maximaal 3 jaar oud mogen zijn.  
Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monsternamen heeft plaatsgevonden, die ten grondslag ligt voor het desbetreffende bewijsmiddel.
- 04 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard dient de aannemer minimaal 5 werkdagen voor levering van een bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een gecertificeerde bouwstof, het attest met productcertificaat) aan de directie te verstrekken.

**01 14 06 OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BESLUIT BODEMKWALITEIT**

- 01 De aannemer verstrekt de directie voor de verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
- naam van de producent/leverancier;
  - de aard en herkomst;
  - voor grond de opbouw en gradering;
  - een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de Standaard.
- 02 Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen de door de aannemer te leveren bouwstoffen nieuwe, niet eerder gebruikte bouwstoffen te zijn.  
Indien uitdrukkelijk in het bestek staat vermeld dat door de aannemer te leveren materialen gebruikte, geschikte materialen mogen zijn, dan dient de aannemer aan te tonen dat deze materialen gelijkwaardig zijn aan dezelfde, nieuwe materialen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Ter verificatie kan de directie, na aanvoer van de bouwstof, een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

**01 14 07 VERREKENING KEURINGSKOSTEN**

- 01 De door de aannemer te leveren producten, waarvoor nog geen certificatie-regeling bestaat, moeten door het KIWA worden gekeurd op bestekseisen.  
De keuringskosten komen in afwijking van par. 18 lid 5 van de U.A.V. 2012 ten laste van de aannemer.

**01 14 08 BOUWSTOFFEN EN FABRICAATAANDUIDING**

- 01 De aannemer dient voor bouwstoffen aangeduid met een fabricaat en/of type in deel 2.2. altijd te lezen "of gelijkwaardig".
- 02 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen wordt mede gekeken naar de uitwisselbaarheid van de onderdelen met de door de opdrachtgever gebruikte artikelen/producten en andere beheersaspecten.

**01 15 GARANTIES****01 15 04 GELDING GARANTIES**

- 01 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.  
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

**01 16 VERZEKERINGEN****01 16 03 ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtnemer dient een verzekering af te sluiten voor de algemene aansprakelijkheid met een minimale dekking van

HFD PAR ART LID

€ 2.500.000,- per gebeurtenis(ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van € 5.000.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

- 02 Een verzekering volgens de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) en/of werkmaterieelverzekering voor de te gebruiken voertuigen/werkmateriaal. Dekking moet inclusief werkrisico zijn
- 03 Op nader verzoek van de opdrachtgever toont de aannemer middel het overleggen van een geldig afschrift van de polis van de afgesloten verzekering(en) waaruit blijkt dat de opdrachtnemer aan de gestelde eisen voldoet.
- 04 Schade aan ondergrondse kabels en leidingen mag niet van de dekking worden uitgesloten.

## **01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

### **01 17 06 VERREKENING ACCEPTIEKOSTEN**

- 02 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 2 zijn de standaard zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

### **01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Opslag van blad en grasmaaisel al dan niet vermengd met grond, binnen het sportpark of buiten de terrein begrenzing van het sportpark dient binnen 24 uur te zijn afgevoerd

### **01 17 08 FORMULIEREN AFVALSTROMEN MILIEUWETGEVING**

- 01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Desbetreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.
- 02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.
- 03 Afgestempelde en van een weegbon voorziene transportgeleidebiljetten dienen binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte geretourneerd te zijn bij de directie van het werk.

### **01 17 09 VERREKENING WIJZIGING ACCEPTATIETARIEVEN**

- 01 In afwijking van artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard zullen wijzigingen in de acceptatietarieven (hoger en lager) niet worden verrekend.

## **01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**

### **01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN**

- 01 Voordat met enige ontgraving, transport, opslag van materiaal, plaatsen van keten en andersoortig werk wordt begonnen moet de aannemer zich bij de directie op de hoogte stellen van de beplanting, die tijdens de uitvoering van het werk gevrijwaard dient te blijven van beschadigingen.
- 02 Binnen een door de directie te bepalen afstand tot opgaande beplanting moeten activiteiten achterwege blijven, die beschadigingen aan de ondergrondse delen vande beplanting tot gevolg kunnen hebben (opslag materieel en/of materiaal plaatsen keten e.d.).

## **01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

### **01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30, lid C van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
  - de handelwijze bij alarmsituaties;
  - de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
  - de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

HFD PAR ART LID

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen.

06 Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) een V&G-plan overeenkomstig het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en ondertekenen.

## **01 25 UITVOERING**

### **01 25 01 WERKTIJDEN**

- 01 Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden, het werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring van de directie.
- 02 Onder werkdagen en werktijden zoals vermeld in lid 01 wordt verstaan maandag t/m vrijdag van 7.00-18.00 uur.

### **01 25 02 VOERTAAL**

- 01 De uitvoerende van de aannemer die op het werk aanwezig is beheerst de Nederlandse taal op minimaal niveau B2 volgens het Common European Framework of Reference for Languages

## **01 26 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID**

### **01 26 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

De aannemer dient binnen 4 weken na aanvang van het werk aan te tonen dat hij aan bovenstaande eis heeft voldaan.

## **01 27 INFORMATIEBORDEN**

### **01 27 11 INFORMATIE-RECLAMEBORDEN VAN DE AANNEMER**

- 01 Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q. reclameborden wenst te plaatsen, dient dit te geschieden overeenkomstig de voorwaarden en richtlijnen van de opdrachtgever.
- 02 Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q. reclameborden wenst te plaatsen, heeft dit de goedkeuring van de opdrachtgever.
- 03 De aannemer dient zelf te zorgen voor de bouwvergunning respectievelijk melding bij het bevoegd gezag.

## **01 28 MILIEUEISEN**

### **01 28 01 MOBIELE MACHINES**

- 01 De in te zetten mobiele werktuigen voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A;
  - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B;
  - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B.
- 02 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.

### **01 28 04 VRACHTWAGENS**

- 01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 6 of hoger;
  - gebruik van de brandstof HVO 100.

### **01 28 05 KORTING VOOR HET NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN**

- 01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

**01 29 BOUWVERGADERINGEN****01 29 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 Er vindt 1x per 6 weken een bouwvergadering plaats. De projectleider en uitvoerder van de aannemer dienen deze vergaderingen bij te wonen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verslaglegging van deze vergadering.
- 02 Wekelijks dient de aannemer een voortgangsoverleg te houden met de toezichthouder op locatie. In dit overleg wordt de voortgang en geleverde prestaties besproken en de planning overeen gekomen voor de volgende week.

**51 GROENVOORZIENINGEN****51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****51 05 06 GEBRUIK BOSMAAIERS**

- 01 Indien gebruik wordt gemaakt van een bosmaaier voorzien van draadkop is de aannemer verplicht reststukken draad (laatste eind uit de kop) te verzamelen en af te voeren.
- 02 Indien de directie stukken bosmaaierdraad aantreft op de sportcomplexen wordt aannemer per geval een korting van EUR 250,- opgelegd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De korting wordt verrekend in de eerstvolgende termijn.

**51 32 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN****51 32 22 HERSTEL SPEELSCHADE GRASSPORTVELDEN**

- 01 Speelschade van grassportvelden dient hersteld te worden in het gebied tussen afrasteringen.
- 02 Herstel van speelschade dient met behulp van handkracht te geschieden.
- 03 Alvorens over gegaan wordt tot het opnieuw bezoden of inzaaien van plekken met speelschade dient de schade plek eerst ontdaan te worden van verdichting en daarna dient de grasmat weer op zijn plek te worden gelegd en voorzichtig te worden aangedrukt.

**51 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES****51 34 02 BEREIDEN SPORTVELDEN**

- 01 De sportvelden mogen alleen worden bereiden met machines en tractoren waarvan de wioldruk en het profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden ontstaan en de grasmat niet wordt beschadigd.
- 02 Indien aannemer schade rijdt aan de sportvelden met haar materieel wordt dit door derden op kosten van aannemer hersteld.
- 03 Het bereiden van sportvelden met auto's, vrachtauto's en bestelwagens (bedrijfsbussen) is niet toegestaan.

**51 41 BEGRIPPEN****51 41 03 ALGEMEEN**

- 01 Te verstaan onder:
  - g. Bosplantsoen: gevarieerde gemengde (inheemse) beplanting van zowel struik als boomvormers met eventueel een kruiden- en klimplantenbegroeiing (zoom, mantel, kern opbouw).Ook de boomvormers vallen onder bosplantsoen. Deze worden niet individueel beheerd zoals straat- en laanbomen maar op oppervlakte gewijs.

**51 42 EISEN EN UITVOERING****51 42 11 RANDSNOEI**

- 01 Indien in het bestek genoemd wordt dat randen gesnoeid dienen te worden is het opscheren toegestaan. Beplanting opscheren tot 4 meter hoogte, langere overhangende takken terugzetten tot aan de stobbe.
- 02 Randsnoei altijd uitvoeren tot op de oude snoeiwond, de beplanting mag niet breder worden.

**64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 01 ALGEMEEN**

HFD PAR ART LID

- 04 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade dient te worden voorkomen.
- 05 De opdrachtgever beschikt niet over actuele gegevens van vaste- of tijdelijke rust- en verblijfplaatsen in het kader van de Wet natuurbescherming.

**64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****64 15 06 TIJDELIJK ONBEREIKBARE LOCATIES**

- 01 Indien de aannemer werkzaamheden ingevolge dit bestek (tijdelijk) niet kan uitvoeren als gevolg van beperkingen volgend uit de Wet natuurbeheer, meldt meldt hij dit terstond aan directie.  
Hij meldt hierbij het volgende:
- De exacte locatie van het voorkomen in het te beheren object.
  - De aard van de flora en/of fauna die hij niet mag verstoren.
  - Een tijdsindicatie waarin hij aangeeft de werkzaamheden niet conform bestek uit te voeren op de locatie.
- 02 Zodra de aannemer of de directie heeft geconstateerd dat de beperking is opgeheven, wordt het werk weer door de aannemer hervat. Eventuele achterstanden op een beeldpost worden door de aannemer binnen 5 dagen weggewerkt.
- 03 De aannemer heeft geen recht op enige aanvullende verrekening omdat hij tijdelijk een locatie niet volgens bestek kon beheren.
- 04 De aannemer komt niet in aanmerking voor een extra verrekening voor het uitvoeren van de melding zoals benoemd in lid 01 en lid 02 van dit artikel.

**64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****64 17 01 INVENTARISEREN**

- 03 De verrekening van de verkennende inventarisaties in het kader van de Wet natuurbescherming vindt plaats naar rato van het aantal jaren. Per jaar wordt er 1 keer (hoeveelheid resultaatsverplichting) verrekend.