



**Europese aanbesteding
Programma van Eisen uitruklaarzen
Veiligheidsregio Zeeland**

CPV-classificatie: 18830000-6 Veiligheidsschoeisel

Datum: 27 maart 2026

De door de Opdrachtnemer te leveren producten en te verrichten diensten dienen te geschieden in overeenstemming met de eisen als beschreven in dit Programma van Eisen (PVE) en in overeenstemming met de contractuele voorwaarden van de als bijlage 2 bij de aanbestedingsstukken gevoegde conceptovereenkomst.

Door een inschrijving verklaart de Inschrijver onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle eisen in het PVE.

Algemene eisen	
Nr.	Omschrijving
1.	De inschrijver heeft zich op de hoogte gesteld van de bij de Opdrachtnemer in gebruik uitrukkleding (Texport broek en jas) en heeft hiermee rekening gehouden met de aanbidding. De uitruklaarzen worden gedragen in combinatie met zowel operationeel uniform als het uitrukpak. Zie ook: https://www.brandweernederland.nl/onderwerpen/brandweerkleding .
2.	Producten worden door Opdrachtnemer kosteloos afgeleverd op locatie brandweerkazerne Borssele (Quistenburg 3, 4454 PZ) van de Veiligheidsregio Zeeland.
3.	Opdrachtnemer is op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar. Op e-mailberichten op werkdagen dient opdrachtnemer binnen 24 uur te reageren.
4.	Alle contactmomenten vinden plaats in de Nederlandse taal.
Uitvoering	
Nr.	Omschrijving
5.	De uitruklaarzen voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese en Nationale wet- en regelgeving, richtlijnen en normen (EN – NEN), met hun aanvullingen, geldend op het moment van aflevering.
6.	De uitruklaarzen voldoen conform normering EN 15090:2012, EN 17249:2014 (F2A en HI3) en EN 20345 S3.
7.	De uitruklaarzen zijn standaard voorzien van zaagprotectie, minimaal klasse 2 conform NEN 17249.
8.	De Opdrachtgever toont bij inschrijving, of bij verandering van model aan dat voldaan is respectievelijk voldaan wordt, aan de bovengenoemde regelgeving, richtlijnen en normen door de inschrijving aan te vullen met certificaten, verklaringen en/of rapporten die zijn opgesteld en afgegeven door een onafhankelijk en door een (door onze minister, of in het land van herkomst/fabricage vergelijkbaar door de overheid) erkend keuringsinstituut. De bijgevoegde verklaringen, testrapporten en/of certificaten zijn in de Nederlandse taal gesteld of zijn van een Nederlandse vertaling.
9.	Indien de aangeboden uitruklaars, na de initiële levering, niet meer leverbaar is gedurende de looptijd van de overeenkomst, dient een kwalitatief minimaal gelijkwaardige uitruklaars (zo ook de testwaarden) te worden aangeboden tegen de afgesproken prijs. Dit is alleen mogelijk na afstemming met en goedkeuring door Opdrachtgever.
10.	De levensduur van de uitruklaarzen bedraagt, bij normaal gebruik, ten minste 6 jaar.
11.	De uitruklaarzen dienen te worden uitgevoerd in een zwarte basiskleur.
12.	De uitruklaarzen zijn voorzien van een snelsluiting (het toepassen van klittenband is <u>niet</u> toegestaan).
13.	Het sluitingsmechanisme is vervaardigd uit brandvertragend en slijtvast materiaal.

14	De uitruklaarzen zijn voorzien van een kruipneus met profilering/ribben (ter verbetering van grip en vermindering van slijtage), welke de neus volledig omsluit, voorkeur kunststof.
15	De uitruklaarzen hebben een ergonomisch ontwerp, waarbij aan de schacht een voorziening is aangebracht voor extra flexibiliteit en bewegingsvrijheid.
16	De uitruklaarzen voldoen aan ontwerpvorm C (volgens ISO 20345), maar hebben – bij maat 44 – een schachthoogte van minimaal 19 cm (excl. de zool, gemeten tussen de bovenkant van de binnenzool en het laagste punt van de schacht).
17	De uitruklaarzen zijn leverbaar in de unisex lengtematen 36 t/m 50.
18	De uitruklaarzen hebben een los, vervangbaar voetbed.
19	De uitruklaarzen zijn maatvast, waterdicht en naar de binnenzijde en uitademend naar de buitenzijde en behouden de oorspronkelijke eigenschappen; ook na reiniging, onderhoud, langdurige blootstelling aan vuil, water dan wel aan hoge temperaturen.
20	Aan de uitruklaarzen is een voorziening aangebracht waarop gedurende de hele levensduur de maat is af te lezen.
21	De uitruklaarzen veroorzaken geen beperkingen in bewegingsvrijheid (zoals onder meer bij het dragen van andere persoonlijke uitrusting/beschermingsmiddelen en/of bij het bukken en het kruipen e.d.). Bij alle bewegingen van het lichaam, in combinatie met de andere persoonlijke uitrusting/beschermingsmiddelen raken voeten en enkels niet onbeschermd.
22	De uitruklaarzen zijn voorzien van een aantreklus.
23	Leveren en maken van podologische zolen ed. dienen in de regio Zeeland gedaan te moeten worden (Bedrijfspodotherapie de Boer).

Onderhoud

Nr.	Omschrijving
24	De uitruklaarzen kunnen door de gebruiker zelf gereinigd worden. Bij normaal gebruik dient specialistische reiniging niet noodzakelijk te zijn.
25	Bij aflevering wordt een gebruiks- en onderhoudsinstructie, in de Nederlandse taal, meegeleverd.

Logistiek en levering

Nr.	Omschrijving
27	De levertijd voor orders, na de initiële uitlevering, bedraagt maximaal twee (2) weken. Als een bepaald type uitruklaars niet tijdig voorradig is, dient Opdrachtnemer dit binnen bovenstaande termijn te melden aan VRZ inclusief verwachte levertijd. Als de levertijd langer is dan hierboven genoemd is, dan kan de VRZ de aangeboden uitruklaars bij een derde partij inkopen, dit om de inzetgereedheid te borgen. Als dit zich voordoet worden de uitruklaarzen die niet tijdig voorradig zijn geannuleerd en heeft opdrachtnemer geen recht op een vergoeding.

- 28 Ten behoeve van het leveren van de bluslaarzen verzorgt de opdrachtnemer bij de eerste uitgifte een pas- en aanmeetservice op een fysieke locatie binnen de regio Zeeland, in totaal 11 (bestaande uit de gemeenten: Hulst, Terneuzen, Oostburg, Borssele, Goes, Kruiningen, Sint Annaland, Oosterland, Burgh Haamstede, Vlissingen en Middelburg) die door vrijwilligers/ beroepsmedewerkers van de VRZ kan worden bezocht. Deze pas- en aanmeetservice is kosteloos.
Daarnaast moeten medewerkers Materiaal/ Techniek en Logistiek (2x) opgeleid worden om de aanmeetservice na de eerste uitgifte zelf te kunnen uitvoeren. Deze opleiding vindt geheel kosteloos plaats.
- 29 De VRZ maakt gebruik van AFAS Profit. Hierin vindt, onder andere, het gehele proces vanaf het vastleggen van overeenkomsten, het daadwerkelijk bestellen/afroepen van producten en/of diensten tot en met het betaalbaar stellen van de factuur plaats.
Opdrachtnemer beschikt over een webshop waarbij de omgeving specifiek ingericht kan worden voor VRZ en voldoet aan:
- ✓ (technische) Informatie van de uitruklaarzen is inzichtelijk. Daarbij dient, indien van toepassing, informatie zoals brutoprijzen met daarbij behorende kortingspercentages en nettoprijzen, voorraadinformatie en verwachte levertijd zichtbaar te zijn.
 - ✓ De webshop is geschikt voor koppeling aan het bestelsysteem (AFAS) van VRZ via een OCI-koppeling. Na gunning zal de OCI-koppeling gerealiseerd worden. Indien de Inschrijver geen ervaring heeft met het koppelen aan het AFAS-bestelsysteem, zijn de kosten voor het ontwikkelen van de koppeling voor rekening van de Inschrijver. Alle kosten voor updates, aanpassingen en onderhoud van de OCI-koppeling en de bijbehorende inrichting van de webshop gedurende de contractperiode komen voor rekening van de Inschrijver.
 - ✓ Volledige technische compatibiliteit met AFAS Profit op alle vlakken, inclusief bij updates door AFAS, gedurende de looptijd van de Overeenkomst;
 - ✓ Orderverstrekking via XML;
 - ✓ Facturatie via Peppol netwerk (eFactuur): De e-factuur wordt in UBL-formaat aangeleverd via het open PEPPOL netwerk van Simpler Invoicing. Het OIN nummer van de Opdrachtgever is NL:OINO:00000001001710175000 . Kosten verband houdende met e-facturatie komen voor rekening van Opdrachtnemer.
 - ✓ De webshop is te allen tijde beschikbaar (24/7).
 - ✓ De webshop moet uiterlijk 6 weken na de ingangsdatum van de Overeenkomst beschikbaar zijn voor bestellingen van VRZ.