

Behoort bij: AI 2025-0199

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Sloopsituatie				
10	Schonen werkgebied				
101010	Schonen terrein.	m3	6,40V		
101020	Verwijderen begroeiing.	are	7,00V		
101030	Slopen betonnen damwand.	m	10,00V		
101040	Verwijderen betonoever	m	125,00V		
101050	Verwijderen bekleding.basaltoever	m2	90,00V		
1011	<u>Verwijderen objecten</u>				
101110	Verwijderen palen (stalen paal).	st	1,00V		
101120	Verwijderen houten palen(perkoenpalen).	m	170,00V		
11	Grondwerk				
110	Grond ontgraven t.b.v. leeflaag				
110010	Grond ontgraven uit terrein	m3	160,00V		
110020	Grond ontgraven uit terrein	m3	160,00V		
110030	Grond ontgraven uit terrein	m3	50,00V		
111	Grond vervoeren				
111010	Grond vervoeren. (afv. vervuilde grond)	m3	370,00V		
111020	Grond verwerken in depot	m3	160,00V		
111030	Grond verwerken in depot	m3	160,00V		
111040	Grond verwerken in depot	m3	50,00V		
111050	Vervoeren basaltsteen	m3	45,00V		
111060	Vervoeren puin naar inrichting	m3	45,00V		
111070	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	400,00V		
12	Maatregelen kabel walradar				
120010	losmaken ballast kabel	st	25,00V		
120020	Verleggen kabel en mantelbuis tijdens werkzaamheden	keer	5,00V		
120040	vastmaken ballast kabel	st	5,00V		
120050	Aanbrengen kabelbuis	st	1,00V		
13	Opsporen en verwijderen OOO				
130	Detectie oorlogsresten				
130010	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie	are	13,00V		
131	Benaderen oorlogsresten				
131010	Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten	st	40,00V		
2	Realisatie Tijdelijke situatie				
20	Aanbrengen zinkstukken en verticale drainage				
200	Aanbrengen enkel zinkstuk				
200010	Samenstellen zinkstuk, zool van kunststofweefsel.	m2	19.700,00V		
200020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	2.200,00V		
200030	Slepen samengestelde stukken.	m2	19.700,00V		
200040	Afzinken/aanbrengen zinkstuk.	m2	19.700,00V		
201	Aanbrengen dubbel zinkstuk				
201010	Samenstellen dubbel zinkstuk, zool van kunststofweefsel.	m2	1.220,00V		
201020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	270,00V		
201030	Afzinken/aanbrengen dubbellaags zinkstuk.	m2	1.220,00V		
202	verticale drainage				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202010	Aanbrengen kunststofdrains voor verticale drainage.	m	204.500,00V		
21	Grondwerk				
210	Zand en veen voor zinkstukken				
210010	Grond vervoeren. (op werk)	m3	4.125,00V		
210020	Veen vervoeren depot binnen een straal van 3 km	m3	185,00V		
210030	Grond ontgraven uit depot	m3	4.125,00V		
210040	Veen ontgraven uit depot	m3	185,00V		
211	Aanbrengen zand/grindworsten				
2110	<u>Vervoeren zand tbv. zand/grindworsten</u>				
211010	Grond vervoeren. (op werk)	m3	14.110,00V		
211020	Grond vervoeren. (op werk)	m3	5.400,00V		
211030	Grond vervoeren. (op werk)	m3	1.650,00V		
211040	Grond ontgraven uit depot t.b.v. zand/grindworsten	m3	21.160,00V		
2111	<u>Eerste laag</u>				
211110	Aanbrengen zand/grindworst.25 m	st	111,00V		
211120	Aanbrengen zand/grindworst.20 m	st	9,00V		
211130	Aanbrengen zand/grindworst.15 m	st	5,00V		
211140	Aanbrengen zand/grindworst.10 m	st	9,00V		
211150	Aanbrengen zand/grindworst.5 m	st	2,00V		
2112	<u>Tweede laag</u>				
211210	Aanbrengen zand/grindworst.20 m	st	45,00V		
211220	Aanbrengen zand/grindworst.15 m	st	14,00V		
211230	Aanbrengen zand/grindworst.10 m	st	9,00V		
2113	<u>3e laag</u>				
211310	Aanbrengen zand/grindworst.25 m	st	1,00V		
211320	Aanbrengen zand/grindworst.20 m	st	12,00V		
211330	Aanbrengen zand/grindworst.15 m	st	6,00V		
211340	Aanbrengen zand/grindworst.10 m	st	1,00V		
212	Aanvulling licht verontreinigde grond				
2121	<u>Vervoeren licht verontreinigde grond</u>				
212110	Grond ontgraven uit depot t.b.v. aanvulling landaanwinning	m3	30.000,00V		
212120	Grond vervoeren. (op werk)	m3	30.000,00V		
2122	<u>Verwerken licht verontreinigde grond</u>				
212210	Grond verwerken in aanvulling Noordzijde	m3	16.500,00V		
212220	Grond verwerken in aanvulling	m3	13.500,00V		
2123	<u>Aanbrengen scheidingsdoek</u>				
212310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	10.250,00V		
2124	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
212410	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	2.320,00V		
213	Aanbrengen leeflaag / voorbelasting				
213010	Grond verwerken in aanvulling	m3	31.884,00V		
214	Aanvulling onder bestaande kade				
214010	Boren van gaten in gewapend beton.	st	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214020	Afdichten holle ruimte bestaande kade	st	2,00V		
215	Afwerking terrein				
2150	<u>Grondverbetering</u>				
215010	Grond verwerken in aanvulling.(humuscompost)	m3	289,50V		
215020	Mengen humuscompost	are	96,50V		
215030	Profileren van oppervlakken. brede vakken	m2	9.650,00V		
2151	<u>Inzaaien</u>				
215110	Zaaien gazon.	are	96,50V		
23	Damwanden				
230	Obstakel vrij maken				
230010	Lokaliseren ondergrondse obstakels damw.-tracé	m	29,40V		
230020	Lokaliseren ondergrondse obstakels damw.-tracé	m	15,40V		
230030	Lokaliseren ondergrondse obstakels damw.-tracé	m	102,90V		
230040	Obstakelvrij maken ondergrond damw.-tracé, -8m	ton	10,00V		
231	Damwanden				
2310	<u>Damwand secties</u>				
231010	Aanbrengen stalen damwand sectie 1	m	9,10V		
231020	Aanbrengen stalen damwand. sectie 2	m	6,30V		
231030	Aanbrengen stalen damwand.Sectie 3	m	16,80V		
231040	Aanbrengen stalen damwand Secties 4 en 5	m	22,40V		
231050	Aanbrengen stalen damwand Secties 6 en 7	m	29,40V		
231060	Aanbrengen stalen damwand Secties 8 t/m 10	m	44,80V		
231070	Aanbrengen stalen damwand Sectie 11	m	18,90V		
2311	<u>Damwand bewerkingen</u>				
231110	Boren gaten in damwand	st	14,00V		
231120	Aanbrengen ontwateringspijpjes	st	14,00V		
231130	Aanbrengen grond- en tussenlagen op staal, nieuwbouw. (damwanden)	m2	3.888,00V		
231140	Aanbrengen afwerklaag op staal, nieuwbouw. (damwanden)	m2	3.888,00V		
231160	Aanbrengen grond- en tussenlagen op staal, nieuwbouw. (staalelementen)	m2	500,00V		
231170	Aanbrengen afwerklaag op staal, nieuwbouw (staalelementen)	m2	500,00V		
232	Ankerscherm				
232010	Aanbrengen stalen damwand Secties 12-14	m	37,10V		
232020	Aanbrengen stalen damwand.Secties 15-17	m	38,50V		
233	Gordingen en verankering				
233010	Aanbrengen gordingen.	m	83,00V		
233020	Aanbrengen gordingen.	m	75,60V		
233030	Aanbrengen verankering.	st	19,00V		
2331	<u>Aansluitingen damwand op bestaande situatie</u>				
233110	Aansluiting damwand op bestaande kade	st	2,00V		
233120	Aanbrengen hulpstuk stalen damwand (C9)	st	3,00V		
233130	Aanbrengen hulpstuk stalen damwand (Delta 13)	st	4,00V		
233140	Aanbrengen stalen pasplank, b= 700 mm	st	2,00V		
234	Aanbrengen dilatatievoegen				
234010	Aanbrengen EPDM flap	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234020	Grond verwerken in aanvulling	m3	3,00V		
235	Drainagekoffer				
235010	Aanbrengen drainagekoffer.	m	83,00V		
235020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	83,00V		
235030	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	8,00V		
235040	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	14,00V		
24	Maken staalconstructie				
240010	Aanbrengen staalconstructie tussen damwand en pontaanlanding (noordkant)	st	1,00V		
240020	Aanbrengen van staalconstructie tussen damwand en pontaanlanding (zuidzijde)	st	1,00V		
3	Realisatie Eindsituatie				
30	Oeverafwerking				
300010	Opensnijden zand/grindworst	m2	6.060,00V		
300020	Profileren van oppervlakken.	m2	6.060,00V		
300030	Samenstellen kraagstuk,zool van kunststofweefsel.	m2	6.060,00V		
300040	Slepen samengestelde kraagstukken.	m2	6.060,00V		
300050	Aanbrengen/afzinken kraagstuk.	m2	6.060,00V		
300060	Aanbrengen bestorting tijdens zinken.	ton	4.545,00V		
31	Grondwerk				
310010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	15.834,00V		
310020	Grond ontgraven t.b.v. bewerking ankerscherm (d. 0.50 m)	m3	40,00V		
310030	Grond vervoeren naar depot	m3	13.904,00V		
310040	Grond vervoeren naar depot	m3	1.930,00V		
312	Grond verwerken				
312010	Grond verwerken in cunet	m3	40,00V		
312020	Grond verwerken in aanvulling.(humuscompost)	m3	290,00V		
313	Bewerken grond				
313010	Verdichten grond.	m2	80,00V		
313020	Mengen	are	96,50V		
33	Bewerken damwanden				
330010	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	47,60V		
330020	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	75,60V		
330030	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	47,60V		
35	Groen				
351	Inzaaien gazon				
351010	Zaaien gazon.	are	96,50V		
8	Algemene werkzaamheden				
80	Verrichten onderzoeken / tekeningen / berekeningen				
8011	<u>Ontwerpwerkzaamheden</u>				
801110	Maken berekeningen en tekeningen staalconstructie	EUR		N	
801120	Maken berekeningen en tekeningen verankering.	EUR		N	
802	Metingen				
802010	Verrichten meting waterbodem	keer	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
805	Stikstof onderzoek / Aeriusberekening				
805010	Maken stikstofberekening(en) aanlegfase	st	1,00N		
81	Monitoring				
810	Monitoring geluid en trillingen				
810010	Opstellen geluids- en trillingsmonitoringsplan	EUR	N		
810020	Aanbrengen trillingsmeters.	st	10,00V		
810030	Uitvoeren trillingsmetingen	week	52,00V		
810040	Verwijderen trillingsmeters	st	10,00V		
811	Monitoring geluid				
811010	Aanbrengen geluidsmeters	st	2,00V		
811020	Verwijderen geluidsmeters	st	2,00V		
811030	Uitvoeren geluidsmetingen	week	10,00V		
811040	Overleggen eindrapportages	st	2,00V		
812	Inclinometers				
812010	Aanbrengen stalen kokerprofielen aan damwand.	st	18,00V		
812020	Inclino-meting.	keer	7,00V		
813	Monitoring zettingen				
8130	<u>Zakbakens</u>				
813010	Plaatsen zakbaken.	st	21,00V		
813020	Verlengen zakbaken.	m	63,00V		
813030	Metten van alle zakbaken	keer	25,00V		
813040	Verwijderen zakbaken.	st	21,00V		
8131	<u>Meetleiding</u>				
813110	Aanbrengen meetleiding 60m p / st.	st	4,00V		
814	Waterspanningsmeters				
814010	Aanbrengen waterspanningsmeters.	st	20,00V		
814020	Aanbrengen waterspanningsmeters.	st	20,00V		
814030	Monitoring waterspanningsmeters	week	72,00V		
815	Meetpunten				
815010	Inmeten vaste punten.	keer	30,00V		
815020	Inmeten vaste punten.	keer	30,00V		
816	Peilbuizen				
816010	Aanbrengen peilbuizen.	st	8,00V		
816020	Monitoring peilbuizen.	week	208,00V		
817	Monitoringsportaal				
817010	Inrichten monitoringsportaal	EUR	N		
817020	Instandhouden monitoringsportaal	week	208,00V		
82	Bouwplaatsinrichting				
821	Terreinafscheiding				
8210	<u>Boeien en ballenlijn</u>				
821010	Aanbrengen boeien.	st	15,00V		
821020	Aanbrengen ballenlijn	m	40,00V		
821030	Instandhouden ballenlijn	m	40,00V		
821040	Verwijderen ballenlijn	m	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821050	Verwijderen boeien	m	15,00V		
8211	<u>Hekwerken</u>				
821110	Aanbrengen bouwhek.	m	200,00V		
821120	Instandhouden hekken	week	78,00V		
821130	Verwijderen bouwhek.	m	200,00V		
822	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
822010	Aanbrengen bouwhek.valzone	m	100,00V		
822020	Instandhouden hekken	week	4,00V		
822030	Verwijderen bouwhek.valzone	m	100,00V		
822040	Aanbrengen verkeersmaatregelen	EUR	N		
822050	Instandhouden verkeersmaatregelen	week	4,00V		
822060	Verwijderen verkeersmaatregelen	EUR	N		
822070	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. (Overdag)	uur	672,00V		
8241	<u>Toepassen boombescherming</u>				
824210	Toepassen stamommanteling. (0,30-0,50)	st	4,00V		
87	Revisie / Asset Informatie				
873010	Aanleveren revisiegegevens	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				