



RENVOOI SPORT

SPORT NIEUWE SITUATIE

Hekwerk, ballenvanger, hoogte 4.00 m (supplet)

Hekwerk, ballenvanger, hoogte 5.00 m

Hekwerk, leunhekwerk, hoogte 1.20 m v.v. dubbel staafmat

Hekwerk, ballenvanger, dubbel staafmat, hoogte 3.00 m

Hekwerk, afrastering sportpark, dubbel staafmat, hoogte 2.00 m

Enkele draagpoort f.b.v. loopdoorgang
voorzien van dubbel staafmat, doorgang 1.00 m

Dubbele draagpoort f.b.v. materieleldoorgang
voorzien van dubbel staafmat, doorgang 3.00 m

Schuifpoort f.b.v. materieleldoorgang
voorzien van dubbel staafmat, doorgang 3.00 m

Veldverlichting

Dig-out

VERHARDINGEN

Opsluitbanden 100x200 mm

Betontegels 300x300x40 mm, kleur grijs
in halfsteensverband (trottoir)

Betontegels 300x300x40 mm, kleur grijs
in halfsteensverband (trottoir)

Betongelaten 2000x700x120 mm
voorzien van opstaande rand 200x50 mm

Betongelaten 2000/1000x1000/500x120 mm
oppervl. afwerking

Betongelaten 2000x1000x120 mm
grassteeg v.v. openingen

Walk-off mat 3000x500 mm
gerecycled kunstof balken of aluminium T-profiel

Pasmaken betongelaten

TEREININRICHTING

Fietsefnek

Elektrisch oplaadpunt robotmaaiers

Wortelscherm

KANTOPSLUITINGEN

Opsluitbanden 100x200 mm

Opsluitbanden 150x250 mm

Trottoirbanden 130/150x250 mm

Trottoirbanden 130/150x250 mm
inrijsverloopbanden rechts/midden/links

Trottoirbanden 130/150x250 mm, verlaagd

Eindeverloopband 130/150x250 mm -> maaiweld

Trottoirbanden 380/400x250 mm

Hoekblok 300/400x250 mm -> 130/150x250 mm

Hindervallede inrijt 900x1800 mm (130/150)

VERHARDINGEN

Betontegels 300x300x40 mm, kleur grijs
in halfsteensverband (trottoir)

Straatboksstenen keiformaat, kleur bruin
in keperverband (rijweg)

Betonstraatsstenen keiformaat, kleur bruin
in keperverband (rijweg)

Betonstraatsstenen keiformaat, kleur bruin
in ellobogverband (parkeervakken)

Betonstraatsstenen keiformaat, kleur breccia tagenta b
in keperverband (plan)

Betonstraatsstenen keiformaat, kleur breccia tagenta c
in keperverband (terras)

Grasbetongelaten 1200x600x120 mm, kleur grijs
in blokverband (parkeervakken)

Prefab drempelementen, kleur grijs / wit
met straatsteenmotief

Betonstraatsstenen keiformaat, kleur grijs
in halfsteensverband (mooipoot 5 strekken)

Betonstraatsstenen keiformaat, kleur wit
0.21-0.21 markering (parkeervak markering)

RIOLERING

Straatkoek

Tegelpadkoek

Putrand met deksel f.b.v. vuilwater riolering

Putrand met deksel f.b.v. hemelwater riolering

TEREININRICHTING

Nieuwe lichtmast, soorten volgens verlichtingsplan

Paal: beton

Opladpaal

Verkeersbordpaal met verkeersbord (standaard)

Fietsefnek dubbelrijg

Hekwerk, afrastering sportpark, dubbel staafmat, hoogte 1.20 m

Hekwerk, afrastering sportpark, dubbel staafmat, hoogte 2.00 m

Enkele draagpoort f.b.v. loopdoorgang
voorzien van dubbel staafmat, doorgang 1.50 m

Schuifpoort f.b.v. voortuigdoorgang
voorzien van ronde spijlen, doorgang 5.00 m

GROENVOORZIENINGEN

Bepijnting, zie groenplan

ALGEMEEN

Dwarsprofiel

Nieuwe hoogte

Nutstracé, breedte: 1.00 m

Asweg

Bladgrens

Projectgrens

0 2 4 6 8 10 m

1:100

Meten in meters, tenzij anders vermeld.

Maten in meters, tenzij anders vermeld.

Maten met een tekening samen, geschreven samen vermelden.

HERINRICHTING SPORTPARK HOGEDIJK
V.V. EGMOND TE EGMOND BINNEN

TELEFONISCH
23804047-01-NS-011-3

STATUS
DEFINITIEF

PROJEKT
B. VLEUGEL

TELEFONISCH
23-04-2026

STATUS
DEFINITIEF

PROJEKT
B. VLEUGEL

TELEFONISCH
23-04-2026

STATUS
DEFINITIEF

PROJEKT
B. VLEUGEL

HB ADVIES

• Gemeentewerk 7, 1617 NS Alkmaar

• Krijg Toegang tot de 1617 NS Alkmaar

• 088 472 06 00

• info@hbadvies.nl

HB ADVIES

• Gemeentewerk 7, 1617 NS Alkmaar

• Krijg Toegang tot de 1617 NS Alkmaar

• 088 472 06 00

• info@hbadvies.nl