

Algemene informatie

Aanbesteding: EA AV-middelen - SCOL
Aanbestedende Dienst: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Referentie: 2025AV304206
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 prijzenblad, Tab 1,2,3 regel 13 Tab 4,5,6. regel 14

Vraag:
Kunt u aangeven wat u bedoelt met de term "Portable"?

Antwoord:
Onder "portable - niet gebonden aan één apparaat" wordt verstaan dat de softwarelicentie niet gekoppeld is aan een specifiek apparaat. De software dient door de organisatie op meerdere apparaten gebruikt te kunnen worden, bijvoorbeeld via een gebruikersaccount of een centrale licentie, zonder technische beperkingen die installatie of gebruik tot één apparaat beperken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 apr 2026

Percelen:
P1 EA AV-middelen

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 prijzenblad, Tab 1,2,3 regel 13 Tab 4,5,6. regel 14

Vraag:
Kunt u nader omschrijven wat u bedoelt met "Random Keuzegenerator"?

Antwoord:
Onder "random keuzegenerator" wordt verstaan een functionaliteit waarmee gebruikers op willekeurige wijze een selectie kunnen maken uit een zelf samen te stellen of te importeren lijst van items (zoals namen, groepen of andere objecten). De functionaliteit dient direct bruikbaar te zijn binnen de applicatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Prijzenblad Tab 1,2,3 regel 22 Tab 4,5,6 regel 23

Vraag:

Kunt u aangeven wat u bedoelt met geschikt voor Wifi-uitbreiding?

Antwoord:

Onder "geschikt voor Wifi-uitbreiding" wordt verstaan dat het Touchscreen de mogelijkheid biedt om draadloze netwerkfunctionaliteit uit te breiden of toe te voegen, bijvoorbeeld door middel van een WiFi-module of vergelijkbare oplossing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Beschrijvend document - Pagina 10 - Aanleveren inschrijving

Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt om het inschrijfbiljet (bijlage D) aan te leveren in Excel-formaat en de uitwerkingen van de casussen in Word-formaat. Inschrijver verzoekt of het is toegestaan om deze documenten zowel in het gevraagde bewerkbare formaat (Excel/Word) als aanvullend in PDF-formaat aan te leveren.

Op deze wijze behoudt de aanbestedende dienst de mogelijkheid om aantekeningen te maken in de bewerkbare bestanden, terwijl de PDF-versies de integriteit en consistente weergave van de inhoud en opmaak borgen. Kan de aanbestedende dienst hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat akkoord met het aanleveren van de gevraagde documenten zowel in

het bewerkbare formaat (Excel/Word) als in aanvullend PDF-formaat

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Beschrijvend document - Pagina 16 - Proefopstelling

Vraag:

Inschrijver constateert dat er onduidelijkheden bestaan ten aanzien van de proefopstelling van de beamer. Er zijn geen specificaties opgenomen over de wijze waarop de beamer dient te worden geplaatst of gemonteerd, waardoor het lijkt alsof enkel de beamer zelf ter beoordeling wordt gevraagd. Dit acht inschrijver niet aannemelijk.

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken wat er precies wordt verwacht bij de proefopstelling van de beamer? Indien de beamer volledig gemonteerd en operationeel dient te worden opgesteld, verzoekt inschrijver om een nadere beschrijving van de situatie en randvoorwaarden op locatie, voor zover deze beschikbaar zijn.

Daarnaast merkt inschrijver op dat het in de praktijk niet realistisch is om een volledige beameropstelling, zoals gebruikelijk binnen klaslokalen, binnen één uur te realiseren. Kan de aanbestedende dienst hierop reflecteren en, indien nodig, de eisen rondom de proefopstelling van de beamer aanpassen?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst concludeert dat de opstelling en randvoorwaarden in de praktijk niet haalbaar zijn. Om die reden wordt de proefopstelling van de beamer geschrapt. De proefopstelling van de Touchscreens blijft zoals beschreven in het Beschrijvend Document.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bijlage D - Tab 7 - Cel B10

Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt om interactiviteit van de beamer. Het is echter niet geheel duidelijk welke mate van interactiviteit wordt bedoeld.

Inschrijver verzoekt om in ieder geval als minimale eis op te nemen dat het projectievlak waarop de beamer projecteert volledig bedienbaar moet zijn met zowel vinger als stylus.

Kan de aanbestedende dienst akkoord gaan met het opnemen van deze minimale eis?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat akkoord met het opnemen van de voorgestelde minimale eis dat het projectievlak waarop de beamer projecteert volledig bedienbaar dient te zijn met zowel vinger als stylus.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bijlage D - Tab 7 - Cel B13

Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt om een geluidsoplossing die een gelijkmatige dekking binnen het klaslokaal realiseert. Inschrijver merkt op dat een dergelijk geïntegreerd geluidssysteem niet beschikbaar is bij beamers en dat dit normaal gesproken altijd wordt voorzien via externe speakers.

Inschrijver verzoekt daarom om deze eis te laten vervallen en het onderdeel van externe speakers als accessoire te beschouwen. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst is akkoord met uw voorstel en laat de eis vervallen. Externe speakers zullen als accessoires worden beschouwd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage D - Tab 7 - Cel B8

Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt om een beamer met een flexibele lensoptie voor korte en middellange projectieafstand. Inschrijver merkt op dat een dergelijke lensoptie niet beschikbaar is binnen één type beamer.

Inschrijver verzoekt daarom de eis aan te passen naar de meest gangbare en marktconforme oplossing voor dit type projectie, namelijk een short-throw lens. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met deze aanpassing?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat akkoord met uw voorstel en past de eis aan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage D - Tab 7 - Cel B5

Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt om een beamer met een lichtopbrengst van 5000 ANSI lumen. Inschrijver merkt op dat dit niet marktconform is en leidt tot onnodig hoge kosten. Inschrijver adviseert daarom om de eis aan te passen naar minimaal 4000 ANSI lumen, waarmee nog steeds voldoende lichtopbrengst wordt gegarandeerd voor goed verlichte klaslokalen en vergaderruimtes.

Kan de aanbestedende dienst akkoord gaan met deze aanpassing van de eis?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing van de eis. De minimale lichtopbrengst wordt aangepast naar 4000 ANSILumen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bijlage D - Tabbladen touchscreens

Vraag:

Inschrijver merkt op dat er inconsistenties voorkomen in de verschillende tabbladen met betrekking tot de touchscreens. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat alle touchscreens hetzelfde merk en hetzelfde type dienen te hebben, conform de wens die in de overige documenten wordt uitgesproken met betrekking tot uniformiteit?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst bevestigt dat alle Touchscreens van hetzelfde merk en type dienen te zijn, conform de wens tot de uniformiteit zoals in de overige documenten is opgenomen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bijlage D - Tab 7 Cel B9

Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt om een USB-C aansluiting op de projector voor het opladen van een laptop. Inschrijver merkt op dat dit niet marktconform is en dat projectoren doorgaans niet

voorzien in het opladen van externe apparaten.

Inschrijver adviseert daarom om deze eis te laten vervallen, tenzij de aanbestedende dienst kan toelichten op welke wijze dit technisch wordt gerealiseerd. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met het vervallen van deze eis?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst onderkent dat projectoren in de regel niet zijn voorzien van USB-C aansluiting voor het opladen van externe apparaten. Om die reden komt de eis te vervallen.

Akkoord voor projector only. Voor borden blijft de eis staan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage D - Tab 4, 5 en 6

Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt om een OPS, maar er worden geen specificaties voor dit product vermeld. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst om te bevestigen of deze eis kan worden verwijderd uit zowel de specificaties als de proefopstelling, zodat duidelijkheid bestaat voor alle inschrijvers.

Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst handhaaft de eis met betrekking tot OPS, aangezien hiermee wordt beoogd dat het scherm uitbreidbaar is met een geïntegreerde PC-oplossing. Er worden geen nadere productspecifieke eisen gesteld. Inschrijvers dienen uit te gaan van gangbare, marktconforme OPS-compatibiliteit. De eis wordt derhalve niet verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage D - Tab 1 - Cel B13 + Tab 11

Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt om een interne geluidsmodule/ oplossing die het hele lokaal dekt, én daarnaast een externe soundbar. Inschrijver merkt op dat een externe soundbar geen meerwaarde biedt wanneer de interne geluidsmodule het lokaal al voldoende voorziet.

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de eis voor de externe soundbar kan worden laten vervallen, of deze in ieder geval als accessoire kan worden beschouwd?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst gaat akkoord met het beschouwen van de externe soundbar als accessoire.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage D - Tab 1 - Cel 12

Vraag:

Het is onduidelijk hoeveel USB-C aansluitingen er gevraagd worden. Inschrijver gaat ervan uit dat hiermee wordt bedoeld 1x USB-C met 100W Power Delivery. In het kader van uniformiteit met de andere uitgevraagde schermen verzoekt inschrijver de eis hierop aan te passen: 1x USB-C met 100W Power Delivery.

Gaat de aanbestedende dienst akkoord met deze aanpassing?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst beoogt met deze eis dat het scherm beschikt over ten minste één USB-C aansluiting die voorziet in voeding (Power Delivery) en data-/beeldsignaaloverdracht. De Aanbestedende Dienst gaat akkoord met de invulling van 1x USB-C met 100W Power Delivery, mits hiermee aantoonbaar aan de beoogde functionaliteit wordt voldaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bijlage D - Tab 1 - Cel B10

Vraag:

De aanbestedende dienst vermeldt dat er een 'bevestiging PC' aanwezig moet zijn. Inschrijver gaat ervan uit dat hiermee wordt bedoeld dat er een bevestigingsmogelijkheid voor een externe PC of mediaplager op of aan het scherm aanwezig moet zijn.

Kan de aanbestedende dit bevestigen?

Antwoord:

Met 'bevestiging PC' wordt bedoeld dat er een voorziening aanwezig is om een externe PC of mediaspeler op of aan het scherm te bevestigen. De Aanbestedende Dienst bevestigt dat dit een bevestigingsmogelijkheid betreft en schrijft geen specifieke technische oplossing voor, mits de functionaliteit wordt geborgd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bijlage D - Tab 1 - Cel B5

Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt om een scherm met multiwriting-functionaliteit. Inschrijver verzoekt om een nadere toelichting op wat geur precies onder wordt verstaan. Wordt hier mee bedoeld dat het scherm objectherkenning ondersteunt (zoals onderscheid tussen pen, vinger en handpalm) en handpalm-ondersteunend schrijven mogelijk maakt, of doelt de aanbestedende

dienst op een andere functionaliteit?

Kan de aanbestedende dienst dit verduidelijken?

Antwoord:

Met multiwriting-functionaliteit wordt bedoeld dat meerdere gebruikers gelijktijdig op het scherm kunnen schrijven of invoeren. Dit omvat in ieder geval het gelijktijdig kunnen verwerken van meerdere aanrakingen (multi-touch). Functionaliteiten zoals objectherkenning (bijvoorbeeld onderscheid tussen pen, vinger en handpalm) en handpalmonderdrukking kunnen hier onderdeel van uitmaken, en zijn een pre. Zolang de gevraagde gelijktijdige schrijf- en invoerfunctionaliteit aantoonbaar wordt ondersteund.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bijlage D - Tab 1 - Cel B3

Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt om een glasplaat met een dikte van 4mm. Inschrijver merkt op dat deze dikte niet marktconform is en niet per definitie de gewenste sterkte en veiligheid waarborgt.

Om beter aan te sluiten bij gangbare en veilige oplossingen, adviseert inschrijver de eis aan te passen naar een glasplaat met een hardheid van 9H- 7 Mohs, waarmee de sterkte en veiligheid van het glas aantoonbaar worden gewaarborgd.

kan aanbestedende dienst akkoord gaan met deze aanpassing van de eis?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst handhaaft in beginsel de eis van een glasplaat met een dikte van 4 mm, aangezien deze is opgenomen ter borging van de beoogde kwaliteit en duurzaamheid. Indien inschrijver echter kan aantonen dat een alternatieve oplossing met een afwijkende dikte, maar met minimaal gelijkwaardige of betere sterkte en veiligheid (bijvoorbeeld uitgedrukt in hardheid), functioneel gelijkwaardig is, zal de aanbestedende dienst deze als passend beschouwen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bijlage D - inschrijfbiljet

Vraag:

De eis "De touchscreen is geschikt voor Wifi-uitbreiding" in Bijlage D - Inschrijfbiljet is voor meerdere uitleg vatbaar. Daardoor is niet duidelijk welke concrete functionaliteit wordt gevraagd en hoe wordt beoordeeld of een inschrijver aan deze eis voldoet. Kan aanbestedende dienst deze eis nader specificeren?

Daarnaast verzoeken wij te bevestigen dat niet één specifieke technische oplossing wordt bedoeld, maar dat functioneel gelijkwaardige oplossingen die voorzien in de beoogde draadloze functionaliteit eveneens voldoen.

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bijlage D - inschrijfbilet

Vraag:

In Bijlage D – Inschrijfbiljet wordt voor het touchscreen een minimale helderheid van 500 cd/m² voorgeschreven.

Kunt u toelichten welke functionele noodzaak aan deze eis ten grondslag ligt, gelet op het beoogde gebruik in reguliere onderwijsruimten?

Wij merken op dat binnen het gangbare marktaanbod interactieve touchscreens met een helderheid van 400–450 cd/m² gebruikelijk en toereikend zijn. De gestelde ondergrens van 500 cd /m² lijkt daarmee disproportioneel en onnodig beperkend voor de mededinging.

Gelet hierop verzoeken wij u de eis aan te passen naar een minimale helderheid van 450 cd/m². Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, kunt u dan aangeven waarom niet?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst blijft de minimale helderheidseis van 500 cd/m² hanteren om ook in ruimten met variërende lichtomstandigheden (zoals klaslokalen met veel daglichtinval of zonder optimale zonwering) een goede leesbaarheid en beeldkwaliteit te waarborgen, dit komt veel voor binnen SCOL. De eis is gebaseerd op de gewenste functionaliteit en gebruikscondities in de onderwijspraktijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Programma van Eisen - 1.3

Vraag:

Dienen deze kosten te zijn inbegrepen in de prijs van het touchscreen in het prijzenblad: bijlage 4? Zo ja, dan een aanvullende vraag v.w.b. bekabeling; met welke afmetingen dienen we te rekenen in het prijzenblad?

Antwoord:

Alle kosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs van de touchscreen, zoals opgenomen in bijlage 4. Voor de bekabeling dient te worden uitgegaan van gangbare lengtes van 15 meter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr. 21	Onderwerp: Programma van Eisen - 6.4
	Vraag: Kan aanbestedende dienst ook aangeven wanneer hardware prijzen aangepast mogen worden? De opslagpercentages staan vast maar het is niet aannemelijk in de markt dat dergelijke inkooprijzen over langere periodes niet fluctueren.
	Antwoord: De Aanbestedende Dienst bevestigt dat jaarlijks een indexering mag worden toegepast op de overeengekomen prijzen vanaf 1 september 2027, conform de in de aanbestedingsdocument opgenomen voorwaarden.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 17 apr 2026
	Percelen: P1 EA AV-middelen
Ref.nr. 22	Onderwerp: Bijlage D - tab 1 - touchscreen 65 inch - Eis 20 - touch bediening
	Vraag: De aanbestedende dienst eist touchbediening met zowel vinger als styluspen. De inschrijver verzoekt om de eis uit te breiden met palm rejection. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat deze functionaliteit beschikbaar dient te zijn op Android, Windows en macOS, en dat palm rejection geldt voor zowel de schrijvende als niet schrijvende hand?
	Antwoord: De Aanbestedende Dienst verwijst naar de beantwoording van vraag 16. De gevraagde multiwriting-functionaliteit dient aantoonbaar te worden ondersteund op de gevraagde functionaliteit. Functionaliteiten zoals objectherkenning en palm rejection kunnen onderdeel uitmaken van de oplossing, waarbij geen nadere eisen worden gesteld aan de technische invulling of de werking per besturingssysteem.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bijlage D - tab 1 - touchscreen 65 inch - eis 9 USB-C

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt hier 1 enkele USB-C poort van 100W. Voor een toekomstbestendig touchscreen adviseert inschrijver deze eis aan te passen naar twee (2) usb-c (3.2 gen1) aansluitingen die elk tegelijkertijd 65 Watt (of meer) PD-laadvermogen hebben. Eén kabel voor laptopaansluiting en één voor (toekomstige) randapparatuur. Een gecombineerd laadvermogen van 130Watt of meer is vereist voor een toekomst bestendig digibord. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst handhaaft de eis van ten minste één USB-C aansluiting met 100W Power Delivery ten behoeve van een eenvoudige en functionele aansluiting van een laptop met beeld-, data- en voedingsfunctionaliteit via één kabel. Het verplicht stellen van twee USB-C aansluitingen met elk 65W wordt niet overgenomen, omdat dit de eis onnodig uitbreidt ten opzichte van de beoogde functionaliteit en niet noodzakelijk wordt geacht voor het gebruik in de onderwijsomgeving. Oplossingen die aantoonbaar gelijkwaardig of toekomstbestendig zijn blijven uiteraard toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bijlage D - tab 1 touchscreen - eis 4

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt een minimale helderheid van 500 cd/m². Inschrijver wilt u informeren dat meerder meetmethodes kunnen worden gebruikt. Inschrijver adviseert om de eis uit te breiden met; helderheid minimaal 450 cd/m² gemeten inclusief (dus voor) de beschermende glasplaat. Het meetresultaat van enkel de display paneel waarde is niet toegestaan. Aanbestedende dienst vereist een schriftelijk bewijs van de fabrikant van het digibord. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 19.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Bijlage D - tab 1 Touchscreen 65 inch etc. - eis 6 - schrijfpunten

Vraag:

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de eis voor het minimum aantal schrijf (touch) punten op het touchscreen zowel van toepassing zijn in de Android omgeving als i.c.m. een Windows (OPS) computer. En tevens de eis uit te breiden dat gelijktijdig schrijven en/of wissen voor tenminste twee personen ondersteunt moet zijn om zodoende een praktische gebruik te borgen.

Antwoord:

Dit kan Aanbestedende Dienst bevestigen. Zie tevens beantwoording vraag 12 en 16. Andere eis staat al beschreven onder multi-writing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

17 apr 2026

Percelen:

P1 EA AV-middelen