

Ref. Nr.	Vragenr onde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	1	Trapliften	Aanbestedingsdocument paragraaf 4.4 en hoofdstuk 5 (paragraaf 5.1 t/m 5.3.1)	<p>In paragraaf 4.4 staat dat gunning plaatsvindt op basis van BPKV. Hoofdstuk 5 werkt echter gunning op laagste prijs uit, met de motivering dat kwaliteit voldoende wordt gewaarborgd door het Programma van Eisen. Wij constateren een tegenstrijdigheid en verzoeken de aanbestedende dienst te bevestigen welk gunningscriterium van toepassing is.</p> <p>Wij zijn van mening dat deze motivering geen recht doet aan de aard van de opdracht. De aanbestedende dienst omschrijft Gorinchem in paragraaf 1.1 zelf als een stad met veel dynamiek en diversiteit. De cliënten zijn doorgaans kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van goede dienstverlening. De kwaliteit van dienstverlening verschilt aantoonbaar tussen aanbieders en is niet volledig te borgen via een programma van eisen alleen.</p> <p>Wij verzoeken de aanbestedende dienst te overwegen alsnog te gunnen op BPKV, waarbij inschrijvers via een kwalitatief plan kunnen aantonen hoe zij de communicatie met cliënten invullen. Dit geeft de aanbestedende dienst een beter beeld van wat aanbieders werkelijk te bieden hebben en stelt het belang van de cliënt centraal.</p>	<p>4.4 wordt gerectificeerd naar laagste prijs</p> <p>Onderhavig PVE waarborgt de kwaliteit</p>

2	1	Trapliften	<p>Aanbestedingsdocument paragraaf 3.2.3 en hoofdstuk 5 (paragraaf 5.1 t/m 5.3.1)</p>	<p>Wij constateren dat duurzaamheid geen onderdeel vormt van de gunningssystematiek. Paragraaf 3.2.3 bevat een geschiktheidseis op het gebied van milieubeheer, maar dit is een drempel die aanbidders enkel op pass/fail-basis beoordeelt.</p> <p>Gezien de aard van de opdracht, waarbij hergebruik al is toegestaan, liggen er concrete aanpakpunten voor duurzaamheid als gunningscriterium. Het Nationaal MVI-plan en PIANOo stimuleren overheden actief om duurzaamheid te verankeren in gunningscriteria en bieden daar praktische handvatten voor via de MVI-criteriatool.</p> <p>Kan de aanbestedende dienst toelichten waarom duurzaamheid geen onderdeel uitmaakt van de gunningscriteria, en is zij bereid hier een kwalitatief criterium op het gebied van duurzame bedrijfsvoering aan toe te voegen?</p>	<p>Duurzaamheid is opgenomen in het PvE circulariteit wordt hierin geëist</p>
---	---	------------	---	---	---

3	1	Trapliften	Bijlage A PvE eis 8, Bijlage C Prijzenblad	<p>Eis 8 van het Programma van Eisen bepaalt dat bij annulering van een opdracht tussen 10 en 25 kalenderdagen na opdrachtverstrekking 50% van de totale opdrachtsom verschuldigd is. De levertermijn bedraagt maximaal 20 werkdagen. Dit betekent dat een opdrachtnemer in de periode vlak vóór levering, wanneer de traplift al gereed staat voor plaatsing en de planning volledig is ingericht, slechts 50% vergoed krijgt bij annulering. Op dat moment zijn de kosten voor opdrachtnemer in de praktijk nagenoeg volledig gemaakt. Een vergoeding van 50% dekt deze kosten niet en werkt bovendien prijsopdrijvend, omdat opdrachtnemer dit risico zal verdisconteren in zijn tarieven. Dit is daarmee nadelig voor zowel opdrachtnemer als aanbestedende dienst.</p> <p>Wij verzoeken de aanbestedende dienst het annuleringspercentage voor de periode van 15 tot 25 kalenderdagen te verhogen naar 100% van de totale opdrachtsom.</p>	<p>Als volgt aangepast in het PvE</p> <p>0-5 0% werkdagen  5-15 werkdagen 50%  15-25 werkdagen annuleringskosten  aanpassing naar 85%</p>
4	1	Trapliften	Bijlage A PvE eis 8 en eis 19	<p>Eis 19 stelt een maximale levertermijn van 20 werkdagen na opdrachtverstrekking. De annuleringsregeling in eis 8 loopt echter tot 25 kalenderdagen na opdracht. Dit levert een tegenstrijdigheid op, waarbij onduidelijk is of de genoemde termijnen in werkdagen dan wel kalenderdagen zijn bedoeld.</p> <p>In de markt is een levertermijn van 25 werkdagen gebruikelijk voor dit type opdracht. Wij verzoeken de aanbestedende dienst de termijnen te verduidelijken en te overwegen de levertermijn aan te passen naar 25 werkdagen, zodat deze in lijn is met de gangbare marktpraktijk en de annuleringsregeling hier logisch op aansluit.</p>	<p>Is aangepast in PvE naar 25 werkdagen</p>

5	1	Trapliften	Aanbestedingsdocument paragraaf 1.2, Bijlage C Prijzenblad	<p>Het aanbestedingsdocument geeft geen indicatie van de verwachte omvang van de opdracht. Voor een goede en marktconforme prijsstelling is inzicht hierin essentieel. Zonder deze informatie is het voor inschrijvers lastig om een realistische vergelijkingsprijs aan te bieden.</p> <p>Kan de aanbestedende dienst een indicatie geven van het huidige aantal uitstaande trapliften bij beide gemeenten, het verwachte jaarlijkse volume aan nieuwe plaatsingen en het verwachte aantal demontageopdrachten per jaar?</p>	Historische gegevens hebben wij toegevoegd in de leidraad. pag. 4 en 5. Inzicht in de toekomst is niet te geven.
6	1	Trapliften	Bijlage A PvE eis 17	<p>Eis 19 bepaalt dat opdrachtgever bij het niet tijdig gebruiksklaar leveren een boete van €25,00 per werkdag vertraging kan opleggen, met een maximum van 30 werkdagen, en dat opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke zal stellen. Het is onduidelijk vanaf welk moment de boeteteller begint te lopen. Gaat de boete in op de eerste werkdag na het verstrijken van de levertermijn van 20 werkdagen, of pas op de dag na de schriftelijke ingebrekestelling door opdrachtgever? Deze onduidelijkheid is relevant voor de prijsstelling en het risicobeheer van opdrachtnemer.</p> <p>Kan de aanbestedende dienst bevestigen vanaf welk moment de boete van €25,00 per werkdag begint te lopen?</p>	<p>De levertermijn is aangepast naar maximaal 25 werkdagen.</p> <p>Als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer, zal opdrachtgever opdrachtnemer in gebreke stellen. In de ingebrekestelling is een redelijke termijn opgenomen waarbinnen alsnog moet worden nagekomen. Na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn begint de boeteteller te lopen.</p>

7	1	Trapliften	Bijlage A PvE eis 15 en eis 8	<p>Eis 15 stelt een minimaal belastbaar gewicht van 125 kg voor de te leveren trapliften. Eis 8 noemt heavy duty trapliften als onderdeel van het all-in tarief, maar verbindt hier geen specifieke technische eis aan. In de markt zijn trapliften beschikbaar met een maximaal hefgewicht van 145 kg, 160 kg en 180 kg. Zonder een expliciete eis is onduidelijk welk type heavy duty traplift wordt bedoeld, wat leidt tot een ongelijk speelveld tussen aanbieders die verschillende gewichtsklassen hanteren.</p> <p>Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat voor heavy duty trapliften een minimaal hefgewicht van 160 kg als technische eis geldt, en dit expliciet opnemen in het Programma van Eisen?</p>	Nee er dient een adequate voorziening te worden verstrekt voor het all-in tarief.
8	1	Trapliften	PvE eis 8 en 9	Kunt u bevestigen dat het all-in tarief ook geldt bij toekomstige wetswijzigingen of aanvullende veiligheidsnormen, en dat hiervoor geen separate verrekenmogelijkheid bestaat?	Indien er sprake is van een wezenlijke wijziging dan leidt dit tot een nieuwe aanbesteding.

9	1	Trapliften	PvE eis 19	Kunt u aangeven hoe overmacht wordt gedefinieerd binnen deze opdracht en of bijvoorbeeld verstoringen in toeleveringsketens of wettelijke beperkingen hieronder kunnen vallen?	Overmacht is een juridisch begrip (force majeure) en houdt in dat een overeenkomst of verplichting niet kan worden nagekomen als gevolg van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden buiten schuld van de opdrachtnemer. In dat geval is de opdrachtnemer doorgaans niet aansprakelijk voor schade en kan de verplichting tot nakoming worden opgeschort of beëindigd. Voorbeelden hiervan zijn natuurrampen, oorlog of plotselinge overheidsmaatregelen. De bewijslast voor het bestaan van overmacht rust op de opdrachtnemer, waarbij van hem wordt verlangd dat hij actief aantoont dat sprake is van overmacht en dat hij redelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om de tekortkoming te voorkomen
---	---	------------	------------	--	--

<b>10</b>	1	Trapliften	Algemeen/Beschrijving opdracht	Is sprake van een exclusieve afnameverplichting voor beide gemeenten, of behouden Opdrachtgevers het recht om (bijvoorbeeld bij spoed, calamiteiten of bijzondere situaties) derden in te schakelen zonder dat dit als contractbreuk geldt?	Ja, er is sprake van een exclusieve afnameverplichting
<b>11</b>	1	Trapliften	PvE eis 19	In eis 19 wordt gesproken over spoedleveringen binnen maximaal vijf werkdagen. Kunt u aangeven hoe frequent spoedleveringen naar verwachting voorkomen en of deze binnen het reguliere all-in tarief vallen?	Dit komt sporadisch voor en deze worden geleverd tegen het reguliere all-in tarief

12	1	Trapliften	PvE eis 9	<p>Uit de laatste bullit bij eis 9 PvE concluderen wij dat alle in uw regio uitstaande trapliften op peildatum 01-07-2026 ook deel uitmaken van deze aanbesteding. Met andere woorden; nieuwe Opdrachtnemer zal alle in uw regio uitstaande trapliften, daarmee ook trapliften geplaatst voor 01-07-2026, in onderhoud dienen te nemen. Daarmee creëert u een ongelijk speelveld aangezien preventief- en correctief onderhoud sterk merkgebonden is en enkele door door fabrikant opgeleide en geautoriseerde monteurs kan worden uitgevoerd. Met deze eis is uw huidige leverancier dus in het voordeel aangezien deze niet alleen het uitstaande bestand kent, maar ook over alle middelen (opgeleide monteurs, specifieke gereedschappen en software) beschikt om de betreffende trapliften adequaat te onderhouden. Vandaar 2 vragen: 1) Is onze conclusie juist dat het per 01-07-2026 volledige uitstaande bestand onderdeel uitmaakt van deze aanbesteding? 2) Indien uw antwoord op vorige vraag "ja" is verzoeken u dit deel (laatste bullit van eis 9) te laten vervallen aangezien een ongelijk speelveld voor alle betrokkenen onwenselijk is en zowel voor u als aanbestedende dienst als voor inschrijvers vervelende gevolgen kan hebben. Gaat u mee in dit verzoek?</p>	<p>Nee dit is niet juist. Deze eis heeft alleen betrekking op alle nieuwe trapliften per ingangsdatum nieuwe contract. Peildatum 1 juli heeft betrekking op de nieuwe door de nieuwe Opdrachtnemer geleverde trapliften.</p>
13	1	Trapliften	Leidraad par. 3.2.3	<p>Par. 3.2.3 vereist bewijs van milieubeheer in de organisatie. Welk niveau van onderbouwing accepteert u voor claims over circulariteit en CO2-reductie: volstaat een eigen verklaring van de inschrijver, of verwacht u onderbouwing via een onafhankelijk geverifieerd rapport of aantoonbare meetgegevens per traplift?</p>	<p>Par. 3.2.3 omschrijft hoe dit aangeleverd kan worden</p>

<b>14</b>	1	Trapliften	PvE eis 28	Eis 28 stelt dat een storing verholpen is wanneer de cliënt weer kan beschikken over een functionerende traplift in dezelfde staat als voor de storing. Voldoet een tijdelijke remote fix of software-reset hieraan als de traplift daarna volledig bruikbaar is, of is fysiek herstel ter plaatse door een monteur altijd vereist?	Nee het uitgangspunt is dat de cliënt weer over een (goed) functionerende traplift beschikt
<b>15</b>	1	Trapliften	Leidraad par. 2.2.2	Eis 28 vereist 24/7 bereikbaarheid en same-day reparatie. Dient de inschrijver in zijn uitvoeringsorganisatie expliciet aan te geven of de monteurs en storingsdienst-medewerkers in loondienst zijn bij de inschrijver zelf, of worden ingehuurd via onderaannemers, en hoe de kwaliteitsborging bij uitbestede werkzaamheden is geregeld?	Nee, maar dat laat onverlet dat voor de inzet van deze onderaannemers vooraf toestemming is gegeven door de Opdrachtgever.
<b>16</b>	1	Trapliften	Leidraad par. 3.2.2	Par. 3.2.2 optie a vereist een ISO 9001:2015 certificaat of NEN-EN 81-40 certificaat. Dient dit certificaat op naam van de inschrijver zelf te staan, of mag een inschrijver een beroep doen op het certificaat van een moederbedrijf of fabrikant wiens product door de inschrijver wordt geïnstalleerd?	De inschrijver moet kunnen aantonen dat hij kwaliteitsbewaking in zijn organisatie heeft verankerd en toegepast. Dit kan op de manieren zoals omschreven in 3.2.2 onder a, b of c. Als de inschrijver niet beschikt over de onder a genoemde certificaten, dan moet de kwaliteitsbewaking worden aangetoond op de onder b of c genoemde gronden.

<b>17</b>	1	Trapliften	Leidraad par. 3.2.2	Op welke wijze dient een inschrijver bij hergebruikte of gereviseerde trapliften de conformiteit met de geldende NEN-EN 81-40 aan te tonen, en welk document accepteert u daarvoor: een herziene CE-verklaring, een nieuw keuringsrapport of een fabrieksverklaring van de oorspronkelijke fabrikant?	Dit gaat d.m.v. een nieuw keuringsrapport.
<b>18</b>	1	Trapliften	Leidraad par. 3.2.2	Par. 3.2.2 optie a noemt NEN-EN 81-40 zonder versievermelding. De NEN-EN 81-40:2008 is per april 2023 vervallen en vervangen door NEN-EN 81-40:2020. Wij veronderstellen dat u de geldende versie NEN-EN 81-40:2020 bedoelt. Klopt deze veronderstelling?	Ja, deze veronderstelling klopt.
<b>19</b>	1	Trapliften	Algemeen	Hoeveel nieuwe en of gebruikte trapliften worden jaarlijks gemiddeld afgenomen bij de gemeenten Gorinchem en Molenlanden samen, en wat is de omvang en onderhoudsstatus van het huidige uitstaande bestand dat per 15 augustus 2026 onder de nieuwe overeenkomst komt te vallen?	Zie antwoord vraag 5. Onderhoud van huidige bestand is geen onderdeel van deze huidige aanbesteding

<b>20</b>	1	Trapliften	Leidraad par. 2.2.2	Par. 2.2.2 bepaalt dat inschakeling van niet voorgestelde onderaannemers te allen tijde voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever vereist. Geldt deze toestemmingsplicht ook voor servicemonteurs die incidenteel worden ingehuurd bij een piekbelasting in de opbouwfase van het contract?	de inzet van incidenteel ingehuurde servicemonteurs bij een piekbelasting in de opbouwfase van het contract is toegestaan zonder voorafgaande toestemming, mits: a) deze arbeidskrachten voldoen aan de gestelde eisen b) zij uitsluitend werken onder toezicht en verantwoordelijkheid van opdrachtnemer; c) opdrachtnemer opdrachtgever vooraf informeert over structurele inzet van ingehuurde arbeidskrachten
<b>21</b>	1	Trapliften	PvE eis 8	Eis 8 definieert kleine bouwkundige aanpassingen als inclusief het aanleggen van elektra en kabelgoten. Vallen ook constructieve verankeringen van de rail in muurwerk en aanpassingen aan de bestaande trapleuning onder het all-in tarief, of geldt dit als meerwerk	Dit geldt niet als meerwerk.
<b>22</b>	1	Trapliften	Leidraad par. 1.23 / Bijlage H	Par. 1.23 stelt een social return-verplichting van 3% van de opdrachtwaarde. Het uitvoeringsprotocol (bijlage H) beschrijft invullingsmogelijkheden. Welke invullingsvormen acht de gemeente passend in relatie tot een opdracht waarbij de dienstverlening primair bestaat uit technisch vakmanschap en servicemontage?	Avres de uitvoerende dienst gaat over de invulling van SROI. Na gunning nemen zij contact op met de opdrachtnemer.

<b>23</b>	1	Trapliften	PvE eis 6	Eis 6 stelt dat facturatie via iWmo-berichtenverkeer plaatsvindt zodra dit operationeel is, binnen 6 maanden. Is de 6-maandentermijn gekoppeld aan de ingangsdatum van de overeenkomst op 15 augustus 2026, of aan een ander startmoment?	Het startmoment is het operationeel zijn van het iWmo berichtenverkeer
<b>24</b>	1	Trapliften	PvE eis 4	Eis 4 stelt dat het klanttevredenheidsonderzoek minimaal een voldoende dient te scoren op zowel onderwerpen als eindscore. Wat is de minimale numerieke waarde die geldt als voldoende, en is dit een absolute grenswaarde of wordt de score beoordeeld ten opzichte van een branchegemiddelde?	Minimaal een score van 7
<b>25</b>	1	Trapliften	PvE eis 2	Eis 2 vereist dat het portal voldoet aan AVG-eisen. Welke AVG-maatregelen dienen minimaal aantoonbaar aanwezig te zijn in of rondom het portal, en wordt dit getoetst bij inschrijving, bij gunning of bij contractaansluiting?	Bij start van het contract mits portal niet in gebruik dan uitloop van max. 6 maanden. De portal moet voldoen aan de geldende AVG wetgeving.
<b>26</b>	1	Trapliften	PvE eis 8 en 15	Eis 8 omvat heavy duty-trapliften als onderdeel van het all-in tarief. Eis 15 stelt een minimaal belastbaar gewicht van 125 kg. Vanaf welk gewicht kwalificeert een traplift als heavy duty, en gelden hiervoor aanvullende technische eisen naast de 125 kg-norm in eis 15?	zie antwoord op vraag 7

<b>27</b>	1	Trapliften	PvE eis 2 en 13	Eis 13 bepaalt dat de AVG van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten. Geldt de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke en de opdrachtnemer als verwerker in de zin van de AVG, en dient hiervoor een verwerkersovereenkomst te worden gesloten als onderdeel van de contractvorming?	Nee, er is geen verwerkersovereenkomst nodig.
<b>28</b>	1	Trapliften	PvE eis 28	Eis 28 bepaalt dat de opdrachtnemer 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar is. Gelden de normtijden voor het verhelpen van storingen, waaronder de 2-uursnorm bij spoed, ook op feestdagen en op de periode tussen kerst en nieuwjaar?	Ja
<b>29</b>	1	Trapliften	PvE eis 28	Eis 28 stelt dat de cliënt bij contact met de opdrachtnemer te woord wordt gestaan door een persoon en dat een antwoordapparaat of vergelijkbaar niet voldoende is. Voldoet een externe ingehuurde callcentermedewerker aan deze eis, of dient de telefonische bereikbaarheid door eigen medewerkers van de inschrijver te worden ingevuld?	Extern is akkoord, mits wordt voldaan aan de gestelde eisen.
<b>30</b>	1	Trapliften	PvE eis 2	Eis 2 stelt dat het portal binnen 6 maanden na gunning gerealiseerd dient te zijn indien de inschrijver hier nog niet over beschikt. Dient het portal bij inschrijving al operationeel te zijn, of volstaat een beschrijving van de te realiseren functionaliteit met een tijdlijn?	Zie antwoord vraag 25

<b>31</b>	1	Trapliften	PvE eis 32-33	Par. 5.1 bepaalt dat de leverancier de traplift automatisch terugkrijgt in eigendom wanneer deze niet meer nodig is. Gaat het eigendom terug naar de leverancier op het moment van opdrachtverstrekking tot demontage door de gemeente, of op het moment van de fysieke terugname door de leverancier?	Het eigendom gaat terug naar de leverancier op het moment van opdrachtverstrekking tot demontage door de gemeente.
<b>32</b>	1	Trapliften	PvE eis 31	Eis 31 stelt dat onderdelen minimaal 10 jaar na plaatsing leverbaar moeten zijn. Volstaat een verklaring van de inschrijver zelf voor deze garantie, of vereist de gemeente een schriftelijke garantie van de fabrikant van de geïnstalleerde traplift voor de gehele 10-jaarstermijn?	Een verklaring van de inschrijver is voldoende
<b>33</b>	1	Trapliften	Leidraad par. 5.3	In het aanbestedingsdocument en de concept-overeenkomst wordt geen indexeringsregeling vermeld voor de tarieven gedurende de contractperiode van maximaal vijf jaar. Zijn de aangeboden tarieven gedurende de gehele looptijd vast, of is een jaarlijkse prijsaanpassing voorzien en zo ja, op basis van welke index?	Indexering valt onder de categorie CPI t-1 huishoudens en is terug te vinden onder nummer 07320. De eerste prijsaanpassing begint op 1-1-2027
<b>34</b>	1	Trapliften	Leidraad par. 5.1	Par. 5.1 stelt dat hergebruikte trapliften er als nieuw uit dienen te zien en schoon, representatief en geen zichtbare slijtage moeten zijn. Is dit uitsluitend een visuele eis, of impliceert dit ook een technische revisie-eis, en zo ja, dient de inschrijver een revisieprotocol te overleggen waaruit blijkt welke componenten zijn gecontroleerd of vervangen?	Dit is niet alleen een visuele eis, maar ook een technische revisie-eis. Het gaat om een veilige (gereviseerde) traplift. Zie ook antwoord op vraag 17

<b>35</b>	1	Trapliften	Leidraad par. 3.2.4.2	Op welk moment dient de inschrijver aan te tonen dat alle ingezette monteurs beschikken over een geldige VOG-45, niet ouder dan 6 maanden: bij inschrijving, bij voorlopige gunning of bij de start van de uitvoering op 15 augustus 2026?	Bij de start van het contract, uiterlijk binnen drie maanden na ingangsdatum.
<b>36</b>	1	Trapliften	Leidraad par. 3.2.4.2	Par. 3.2.4.2 vereist een geldige VOG-45 voor alle monteurs die bij cliënten worden ingezet. Geldt deze eis ook voor monteurs van eventuele onderaannemers die door de inschrijver worden ingeschakeld bij de uitvoering van reparaties of onderhoud?	Ja, dit geldt voor alle monteurs die bij onze cliënten ingezet worden
<b>37</b>	1	Trapliften	Leidraad par. 3.2.4.1	Dient de referentie als bedoeld in par. 3.2.4.1 op naam van de inschrijver zelf te staan, of mag een referentie op naam van de fabrikant wiens product door de inschrijver is geïnstalleerd worden ingediend?	Deze referentie moet staan op naam van de inschrijver
<b>38</b>	1	Trapliften	Leidraad par 3.2.4.1	Par. 3.2.4.1 vereist een referentie voor spijzijde-montage met een hellingshoek van minimaal 70 graden. Wij lezen dit als een eis waarbij de traplift fysiek aan de spijzijde van de trap is gemonteerd op een trap met een hellingshoek van minimaal 70 graden. Klopt deze lezing, of volstaat ook een referentie waarbij de traplift aan de muurzijde is gemonteerd in een trap die een spijzijde heeft met een hoek van minimaal 70 graden?	Uw lezing dat het een eis is waarbij de traplift fysiek aan spijzijde van de trap is gemonteerd op een trap met een hellingshoek van minimaal 70 graden, is correct.

39	1	Trapliften	Leidraad par. 4.4 en par 5.1	Leidraad par. 4.4 vermeldt het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. Leidraad par. 5.1 stelt gunning op laagste prijs met de expliciete motivering dat kwaliteitsonderscheid onvoldoende aanwezig is. Welk gunningscriterium is van toepassing op deze aanbesteding?	Zie antwoord op vraag 1.
----	---	------------	------------------------------	---	--------------------------

40	1	Trapliften	Algemeen	<p>In de aanbestedingsdocumenten wordt de levering en plaatsing van trapliften beschreven, maar het moment waarop het eigendom van de traplift overgaat wordt niet expliciet benoemd.</p> <p>Om te voorkomen dat inschrijvers verschillende uitgangspunten hanteren bij uitvoering en risicoverdeling, verzoeken wij u te bevestigen op welk moment het eigendom van de traplift overgaat tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en/of cliënt.</p> <p>Wilt u daarbij tevens aangeven hoe het eigendom en de bijbehorende rechten en verplichtingen worden beschouwd in de volgende situaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overlijden van de cliënt.</li> <li>• Verhuizing van de cliënt.</li> <li>• Overname van de traplift door een nabestaande.</li> <li>• Situaties waarin geen expliciete verwijderopdracht aan opdrachtnemer wordt verstrekt.</li> </ul> <p>Graag ontvangen wij per scenario een duidelijke toelichting, zodat inschrijvers hun processen en verantwoordelijkheden hierop op consistente wijze kunnen inrichten.</p>	<p>Eigendom zie antwoord vraag 31.</p> <p>En bij overname door nabestaande (niet vanuit Wmo indicatie) gaat eigendom naar gebruiker na bericht van opdrachtgever. Gebruiker is vanaf dat moment ook zelf verantwoordelijk voor lift en onderhoud.</p>
----	---	------------	----------	--	---

41	1	Trapliften	<p>Aanbestedingsdocument paragraaf 3.2.2 en paragraaf 5.1, Bijlage A PvE eis 15</p>	<p>Paragraaf 5.1 van het aanbestedingsdocument staat het plaatsen van hergebruikte trapliften uitdrukkelijk toe. Tegelijkertijd verwijst paragraaf 3.2.2 naar de NEN-EN 81-40 als kwaliteitsnorm, zonder een specifiek jaartal te noemen. Eis 15 van het Programma van Eisen schrijft daarnaast voor dat trapliften moeten voldoen aan alle meest recente vigerende nationale en relevante Europese normen. De meest recente versie van de NEN-EN 81-40 dateert van april 2023 (NEN-EN 81-40:2020).</p> <p>Een aanzienlijk deel van de beschikbare hergebruikte trapliften in de markt is geproduceerd vóór april 2023 en is destijds in de handel gebracht onder de toen geldende norm. Het is op basis van de huidige formulering onduidelijk of deze trapliften opnieuw aan de NEN-EN 81-40:2020 moeten worden getoetst alvorens zij herplaatst mogen worden. Als dat het geval is, maakt dit hergebruik in de praktijk zeer kostbaar of onuitvoerbaar, wat feitelijk in tegenspraak is met de in paragraaf 5.1 geboden ruimte voor hergebruik.</p> <p>Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat voor hergebruikte trapliften die vóór de inwerkingtreding van de NEN-EN 81-40:2020 zijn geproduceerd, de conformiteitsbeoordeling plaatsvindt op basis van de norm die gold op het moment van eerste in de handel brengen?</p>	<p>Ja, de liften geproduceerd vóór april 2023 mogen voldoen aan de toen geldende NEN-EN 81-40:2008.</p>
----	---	------------	---	---	---