

Ref. Nr.	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
51	2	Zwolle, Tilburg, Oosteind	Vraag n.a.v. antwoord op vraag 1	<p>Een aanbesteding onder bezwarende titel is niets meer of minder dan dat er een prestatie staat tegenover een tegenprestatie. Het heeft niets met regie te maken. Dat AD regie wil houden over het al dan niet verlengen van de overeenkomst begrijpt leverancier. Dat wordt al grotendeels geregeld door elk half jaar (na 5 jaar) van de overeenkomst af te kunnen en kan verder worden geregeld door een langdurig contract aan te gaan voor bepaalde tijd. Van leveranciers eisen dat ze een contract voor onbepaalde tijd aangaan wordt in het aanbestedingsrecht doorgaans gezien als een onrechtmatige daad. Dit kan alleen als uitzondering die deugdelijk moet zijn onderbouwd. Dat is hier niet het geval volgens leverancier. Uw collega netbeheerders sluiten langdurige contracten af voor bepaalde tijd, waarbij dark fiber glasvezelverbindingen ook een essentieel onderdeel vormen van de kritische infrastructuur waarop de dienstverlening van de netbeheerder is gebaseerd. Continuïteit, beschikbaarheid en leveringszekerheid zijn ook bij uw collega netbeheerders net zo van wezenlijk belang. Het toestaan van een opzegmogelijkheid voor de Opdrachtnemer is voor uw collega netbeheerders geen probleem gebleken.</p> <p>AD zegt verder dat er nog (delen van) tracés dienen te worden gerealiseerd, waarvoor Enexis de kosten draagt in de vorm van de eenmalige kosten. Dat er nog (delen van) tracés nog moeten worden gerealiseerd kan AD van tevoren eigenlijk niet weten. Dat er nog wat gerealiseerd moet worden lijkt wel aannemelijk, maar dat Enexis voor alle kosten opdraait kan slechts een aanname zijn van AD.</p> <p>Om deze redenen vraagt leverancier nogmaals aan AD om vanuit leverancier-optiek aan het contract een bepaling toe te voegen dat leverancier na bepaalde tijd van het contract af kan (bijvoorbeeld 10/15/20 jaar) met een opzegtermijn van een jaar. De opzegtermijn van Opdrachtgever kan namelijk best verschillen van de opzegtermijn van leverancier. Leverancier wil – zonder reden te geven – na bepaalde tijd van het contract afknnen (dus zonder een beroep te doen op artikel 18.1 van de Inkoopvoorwaarden). Zo worden de zorgen van AD voldoende weggenomen volgens leverancier. Kan AD hiermee akkoord gaan? Meerdere gegadigden hebben ook vragen gesteld over “onbepaalde tijd” in NV1.</p>	<p>Na het verstrijken van een contractduur van 10 jaar is de Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. Indien de Opdrachtnemer gebruikmaakt van deze opzeggingsmogelijkheid vóór het moment waarop 20 jaar zijn verstreken sinds de start van de Overeenkomst, is de Opdrachtnemer aan Enexis een opzevergoeding verschuldigd. Deze opzevergoeding bedraagt per resterend volledig contractjaar tot aan het 20e jaar 1/20e deel van de eenmalige kosten. Deze systematiek sluit aan bij de technische levensduur van de apparatuur en de afschrijving van de eenmalige kosten over een periode van 20 jaar. Enexis heeft Bijlage - concept Overeenkomst hierop aangepast en een nieuwe versie toegevoegd (gewijzigd nav NV12).</p>
52	2	Zwolle, Tilburg, Oosteind	Programma van Eisen@Eis 9	<p>Nav van antwoord op vraag 46 van Nota van Inlichtingen.</p> <p>Over originele vraag gaat over programma van Eisen Eis 9 over het demarcatiepunt.</p> <p>Antwoord hierop is: Het betreft in Eis 9 meting van Handhole naar Handhole. Dus demarcatiepunt tot demarcatiepunt (dus buiten de TVS van Enexis)</p> <p>Dit heeft ook gevolgen voor gestelde hersteltijden in de Bijlage Service Level Agreement.</p> <p>Hierin wordt hoofdstuk 4 punt 2: Maximale hersteltijd bij verstoringen</p> <p>Met de KPI: Opdrachtnemer voldoet aan de maximale hersteltijd vanaf het moment dat Opdrachtnemer respons heeft gegeven op de melding dat de dark fiber glasvezelverbinding niet beschikbaar is.</p> <p>En de norm</p> <p>Binnen 8 uur: 95% per jaar</p> <p>Binnen 24 uur: 100% per jaar</p> <p>Maar door het gestelde in programma van eisen bij EIS 9 dat de demarcatiepunten in Handholes liggen kan deelnemer geen nieuwe OTDR meting opleveren na verstoring binnen de gestelde 24 uur.</p> <p>Dit omdat de demarcatiepunten in Handholes liggen en om hierbij te kunnen is eerst een graafvergunning van de grondbeheerder nodig. En dit vergunningstraject duurt al minimaal 24 tot 48 uur</p> <p>Hierdoor is gestelde normtijd niet haalbaar, hoe staat opdrachtnemer hier tegenover?</p>	<p>Het meetpunt voor de OTDR-meting bij oplevering van een verbinding ligt voor dark fiber leverancier in de handhole (het demarcatiepunt).</p> <p>Het meetpunt voor OTDR-meting bij (ver)storingen ligt op de glasvezeladapters van de glasvezelpatchkasten in de stations. Er is derhalve geen reden om af te wijken van deze eis.</p>

53	2	Zwolle, Tilburg, Oosteind	Programma van Eisen@Eis 9	<p>Indien Enexis vasthoudt aan het uitgangspunt dat het demarcatiepunt in handholes ligt (conform het antwoord op vraag 46 van de Nota van Inlichtingen) en de hersteltijden uit de SLA onverkort van toepassing blijven, is het voor opdrachtnemer noodzakelijk om tijdig toegang te verkrijgen tot de betreffende locatie om een OTDR-meting te kunnen uitvoeren.</p> <p>Kunt u bevestigen dat in dat geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Enexis zorgdraagt voor directe en onbelemmerde toegang tot de locatie voor de opdrachtnemer; en de tijd benodigd voor het verkrijgen van toegang tot de locatie wordt aangemerkt als een niet-toerekenbare vertraging en geen onderdeel vormt van de SLA-hersteltijd, zodat de opdrachtnemer na toegang de vereiste meting kan uitvoeren? -Indien dit niet het geval is, verzoeken wij toe te lichten op welke wijze de in de SLA gestelde hersteltijden haalbaar worden geacht, gegeven de ligging van de demarcatiepunten in handholes en het feit dat de toegangstijd buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer ligt. Kunt u bevestigen dat in dat geval: -Enexis zorgdraagt voor directe en onbelemmerde toegang tot de locatie voor de opdrachtnemer, en de storingstijd blijft niet doorlopen vanaf het moment van melding tot het moment waarop deze toegang daadwerkelijk is verleend, zodat de opdrachtnemer de vereiste meting kan uitvoeren? <p>Indien dit niet het geval is, verzoeken wij te verduidelijken hoe de gestelde hersteltijden in de SLA haalbaar worden geacht, gegeven de ligging van de demarcatiepunten in handholes.</p>	<p>De toegang tot de meetpunten in de stations is randvoorwaardelijk voor het met behulp van OTDR-meting vaststellen van de storingslocatie.</p> <p>Enexis zal hierin samenwerken met Opdrachtnemer. Indien aantoonbaar is dat de vertraging is opgetreden door toedoen van Enexis zal deze tijd niet meegenomen worden in de SLA-hersteltijd.</p>
54	2	Zwolle, Tilburg, Oosteind	Offerteaanvraag, blz 9	<p>In Perceel 2 – Tilburg, bij de eerste route, is het eindpunt benoemd als: Noordhoek A1 [152.6003], Spoorlaan 112</p> <p>Wij constateren dat: Noordhoek A1 en Spoorlaan 112 niet eenduidig te herleiden zijn in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); en de vermelde coördinaten [152.6003] naar onze mening onvolledig zijn, aangezien een volledig coördinatenpaar (bijvoorbeeld X/Y of latitude/longitude) ontbreekt.</p> <p>Kunt u het betreffende eindpunt nader en eenduidig specificeren, bij voorkeur door het verstrekken van volledige en verifieerbare coördinaten (bijvoorbeeld conform Google Maps / RD-coördinaten), zodat het tracé correct kan worden ontworpen en gerealiseerd?</p>	<p>TVS Spoorlaan 112 is niet de juiste adresbenaming. Het TVS is gevestigd in gebouw rechts naast ingang parkeerkeergarage Knegtel. Locatie via Google maps is Gasthuisring 60 Tilburg. (51.56097, 5.07752).</p> <p>Enexis heeft Bijlage - Prijzenblad en de Offerteaanvraag hierop aangepast en nieuwe versies toegevoegd (gewijzigd nav NV12).</p>
55	2		Programma van Eisen@Eis 6	<p>In eis 6 stelt u de gewenste waarden voor demping per connector. De door u opgegeven waarde liggen boven de gangbare marktstandaard welke is vastgelegd in de UTI T-normering.</p> <p>Kunt u beargumenteerd aangeven of de UTI-T normering wel / niet voor u afdoende is om uw functionele vraag in te vullen?</p>	<p>Enexis vereist Grade B kwaliteitsstandaard in overeenstemming met ITU-T normering.</p> <p>De maximale dempingswaarde is kleiner dan opgegeven referentie voor een connector.</p> <p>Aanvullend, de totale demping van het tracé is afgestemd op de communicatieinterfaces van Enexis waarbij we uitgaan van een maximale afstand van grofweg 24km.</p>
56	2	Zwolle, Tilburg, Oosteind	Vervolg vraag op antwoord vraag 1 N	<p>Een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient in beginsel opzegbaar te zijn. Het volledig uitsluiten van een opzeggelijkheid is onredelijk. Gezien de aard van de opdracht en het belang van Enexis kan daarbij gekozen worden voor een lange opzegtermijn. Gaat Enexis akkoord met het toevoegen van een opzeggelijkheid voor opdrachtnemer van bijvoorbeeld 24 maanden?</p>	<p>Zie het antwoord op vraag 51.</p>