

Deel 1. Algemeen

01	Opdrachtgever	2
02	Directie	3
03	Locatie	3
04	Algemene beschrijving	3
05	Tijdsbepaling	3
06	Onderhoudstermijn	3
07	Kwaliteitsborging	3

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	Tekeningen	4
02	Peilen en hoofdafmetingen	5
03	Bijlagen	5

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	GROENONDERHOUD	6
1010	BODEMBEDEKKENDE HEESTERS	8
1011	HEESTERS/BOTANISCHE ROZEN	8
1012	VASTE PLANTEN	9
1013	HAGEN	10
1015	BOOMSPIEGELS	11
1016	BOSPLANTSOEN	11
1017	ROZEN	12
1018	WISSELPERKEN	13
2	ONDERHOUD GRASVEGETATIES&WATERGANGEN	14
2010	ONDERHOUD RECREATIEF GRASVELD	14
2011	ONDERHOUD BERMEN 2X PER JAAR	15
2012	ONDERHOUD RUW GRAS	16
2017	UITMAAIEN WATERGANGEN	16
3	AFVAL(BAKKEN) EN VERWIJDEREN BLAD	17
3010	LEDIGEN AFVALVAKKEN: 1X EN 2X PER WEEK	17
3011	VERWIJDEREN ZWERFVUIL UIT BEPLANTINGEN EN GAZONS	17
3012	VERWIJDEREN NATUURLIJK AFVAL UIT GRASACHTIGE VEGETATIE	18
3013	PLAATSEN EN VERWIJDEREN BLADKORVEN	18
6	OMGEVINGSWET	19
6010	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA VERKENNEND	19
6011	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA SOORTSPECIFIEK	19
6110	MARKEREN FLORA -EN FAUNAPLAATSEN	19
7	VERKEERSMAATREGELEN	20
7010	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN	20
8	INZETTEN MATERIEEL EN WERKNEMER	20
8010	INZET MATERIEEL	20
8011	INZETTEN WERKNEMERS	21

Deel 3. Bepalingen

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	22
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	23
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	23
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	23
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	23
01 08	BIJDRAGEN	23
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	23
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	24
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	24
01 16	VERZEKERINGEN	24
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	25
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	25
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	26
01 20	KWALITEITSBORGING	26
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	26
01 23	COMMUNICATIE	26

01 25	VAKOPLEIDING	26
01 30	WETGEVING	27
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	27
50 11	BEGRIPPEN	27
50 65	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	27
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	28
51 01	BEGRIPPEN	28
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	28
51 03	INFORMATIE OVERDRACHT	28
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIE	28
51 12	EISEN EN UITVOERING ZAKSLOTEN EN GREPPELS	28
51 21	BEGRIPPEN	28
51 22	MAAIEN	29
51 4	BEPLANTINGEN	29
51 41	BEGRIPPEN BEPLANTINGEN	29
51 42	EISEN EN UITVOERING	29
51 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	29
51 46	BOUWSTOFFEN	30
62	TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING	30
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	30
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	30
62 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN	30
64	OMGEVINGSWET (VOORHEEN WET NATUURBESCHERMING)	30
64 11	BEGRIPPEN	30
64 12	EISEN EN UITVOERING	30
64 13	INFORMATIEOVERDRACHT	31
64 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	31
64 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	31

GEMEENTE BEEK

Bezoekadres : Raadhuisstraat 9
: 6191 KA Beek
Postadres : Postbus 20
: 6190 AA Beek
Telefoon : 046 - 43 89 222
Website : www.beek.nl

RAW Bestek onderhoud groenvoorzieningen, gemeente Beek
Besteksnummer: 2026032460593

Versie : definitief
Datum : maart 2026

Het werk vangt aan op 1 juli 2026 en loopt door tot en met 30 juni 2032, met een optie op verlenging van 2 maal 3 jaar.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. verwijderen onkruid en afvoeren uit boomspiegels en beplantingsvakken;
- b. het snoeien, dunnen, afzetten en afvoeren van beplantingen;
- c. knippen van hagen;
- d. maaien grasvegetatie;
- e. knippen en afsteken graskanten van gazon;
- f. maaien bermen en zaksloten;
- g. ledigen afvalbakken;
- h. verwijderen en afvoeren zwerfvuil en natuurlijk afval;
- i. plaatsen en verwijderen van bladkorven;
- j. activiteiten in het kader van de Omgevingswet (voorheen Wet Natuurbescherming);
- k. het toepassen van verkeersmaatregelen.

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Bezoekadres : Raadhuisstraat 9
: 6191 KA Beek
Postadres : Postbus 20
: 6190 AA Beek
Telefoon : 046 - 43 89 222
Website : www.beek.nl

02 Directie

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Beek en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Beek.

04 Algemene beschrijving

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. verwijderen onkruid en afvoeren uit boomspiegels en beplantingsvakken;
- b. het snoeien, dunnen, afzetten en afvoeren van beplantingen;
- c. knippen van hagen;
- d. maaien grasvegetatie;
- e. knippen en afsteken graskanten van gazon;
- f. maaien bermen en zaksloten;
- g. ledigen afvalbakken;
- h. verwijderen en afvoeren zwerfvuil en natuurlijk afval;
- i. plaatsen en verwijderen van bladkorven;
- j. activiteiten in het kader van de Omgevingswet (voorheen Wet Natuurbescherming);
- k. het toepassen van verkeersmaatregelen.

05 Tijdsbepaling

Het werk vangt aan op 1 juli 2026 en loopt door tot en met 30 juni 2032, met een optie op verlenging van 2 maal 3 jaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, is niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

- 20260326 export groen gemeente Beek.zip (gisbestanden groenareaal)
- 20260317 Overzicht-afvalbakken (.pdf)
- 20260303 Bladkorven overzicht locaties (.pdf)

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek.

- Bijlage 1: V&G-plan (voorbeeld).
- Bijlage 2: Wegcategorisering.
- Bijlage 3: Assortimentslijst één- en tweejarigen (wisselbeplanting).
- Bijlage 4: Overzicht groeihaarden Aziatische duizendknoop gemeente Beek.
- Bijlage 5: Verwerkersovereenkomst (invullen na gunning).
- Bijlage 6: Beleid Social Return.
- Bijlage 7: Inloggegevens NEN-dashboard.
- Bijlage 8: Gespreksverslag (aanleveren door aannemer).

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								GROENONDERHOUD		
1010								<u>BODEMBEDEKKENDE HEESTERS</u> Oppervlakte: circa 7.544 m2 Randlengte: circa 9.890 m1 Aantal beplantingsvakken: circa 241 stuks		
101010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: bodembedekkende heesters Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	271.584,00 N
			4							
				1						
				2						
101011	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende heesters Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2	271.584,00 I
			4							
				2						
					1					
101030	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei bodembedekkende heesters Uitvoering jaarlijks: - 1e ronde: week 20 tot en met 25 - 2e ronde: week 35 tot en met 39 Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,1 m uit de kant van de verharding of wegmeubilair, brandkranen, muren, erfafscheidingen, perceelsgrenzen en dergelijke. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m	118.680,00 N
			4							
				2						
101040	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft knippen bovenzijde bodembedekkende heesters Uitvoeringsperiode: - week 20 tot en met 25 Bodembedekkers Aantal beurten: 1 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2	45.264,00 N
			1							
					1					
						1				
1011								<u>HEESTERS/BOTANISCHE ROZEN</u> Oppervlakte: circa 19.259 m2 Randlengte: circa 10.411 m1 Aantal beplantingsvakken: circa 191 stuks		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101110	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: heesters en botanische rozen Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	693.324,00	N
		1								
				1						
					2					
101111	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: heesters en botanische rozen Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2		693.324,00 I
		1								
				2						
101130	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei heesters en botanische rozen Uitvoeringperioden: - 1e ronde: week 20 tot en met 25 - 2e ronde: week 35 tot en met 39 Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,1 m uit de kant van de verharding of wegmeubilair, wegmeubilair, brandkranen, muren, erfafscheidingen, perceelsgrenzen en dergelijke. 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar gemeentewerf	m	124.932,00	N
		1								
				2						
101140	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: heesters en botanische rozen Uitvoeringsperiode: week 35 tot en met 39 Op circa 80% van het areaal jaarlijks verjongingssnoei toepassen Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2	92.443,00	N
		1								
				2						
					1					
						1				
101150	514432						Terugzetten beplanting. Betreft: heesters en botanische rozen Uitvoering: week 35 tot en met 39 Per jaar wordt circa 20% van het areaal teruggezet. Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,3 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2	23.111,00	N
		1								
				1						
					8					
						1				
1012							<u>VASTE PLANTEN</u> Oppervlakte: circa 3.638 m2 Randlengte: circa 2.630 m1 Aantal beplantingsvakken: circa 70 stuks			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101210	514402			9		1	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: vaste planten Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Betreft: vaste planten Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	130.968,00	N
101211	514407			6		2	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vaste planten Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Betreft: kruidachtigen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2		130.968,00 I
101230	514499						Terugknippen vaste planten en siergrassen Betreft: afknippen/afmaaien van afgestorven loof van vaste planten en siergrassen Aantal beurten: 2 keer per jaar Uitvoeren: half maart en begin september Vrijgekomen materiaal mulchen en laten liggen	m2	43.656,00	N
1013							<u>HAGEN</u> Oppervlakte: circa 33.773 m2 Randlengte: circa 64.285 m1 Aantal beplantingsvakken: circa 1.037 stuks			
101310	514404					1	Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: grondoppervlakte(blok) hagen Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Haagvoet van blokhagen; totaal zie tekening Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.215.828,00	N
101311	514411			2		1	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: grondoppervlakte (blok) hagen Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2		1.215.828,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101330	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen - 1e knipbeurt: week 22 tot en met 25 - 2e knipbeurt: week 38 tot en met 41 Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar BES, acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.013.190,00	N
1015							<u>BOOMSPIEGELS</u> Aantal bomen in verhardingen: circa 578 stuks			
101510	514413						Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft: boomspiegels Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Branden niet toegestaan. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken 2 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnummer 101520	st	20.808,00	N
101511	514414						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft: boomspiegels Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	st		20.808,00 I
1016							<u>BOSPLANTSOEN</u> Oppervlakte: circa 134.073 m2 Randlengte: circa 39.777 m1 Aantal beplantingsvakken: circa 129 stuks			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
101610	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft: uitmaaïen eerste meter bosplantsoen Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperioden: - mei - juni - september - oktober Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar. Soort en leeftijd van de beplanting: opgaande beplanting van diverse leeftijden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel kneuzen en laten liggen	m	954.648,00 N	
		1									
				1							
					1						
101620	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei bosplantsoen eenmaal per jaar Uitvoeringsperiode: - week 48 tot en met 10 Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	238.662,00 N	
		1									
				1							
101630	514430							Dunnen beplanting. Betreft: bosplantsoen Uitgegaan dient te worden dat in circa 5 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 20% van het areaal verspreid over de locatie als bedoeld in deel 1, lid 03. Dunnen van bosplantsoen door het wegnemen van dikste takken per beplanting tot op de stobbe, behalve bij beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: week 48 tot en met 10 Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar BES, acceptatiekosten zijn voor de aannemer.	m2	160.888,00 V	
		1									
				4							
					5						
1017								ROZEN Oppervlakte: circa 1.363 m2 Randlengte: circa 1.427 m1 Aantal beplantingsvakken: circa 37 stuks			
101710	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: Struikrozen Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Betreft: struikrozen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	49.068,00 N	
		5									
				1							
					2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
101711	514407			5		2	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: rozen Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Betreft: struikrozen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2		49.068,00	I
101730	514426			1		1	Snoeien struikrozen. Betreft: voorjaarssnoei van (struik) rozen Uitvoeringsperiode: week 15 tot en met 17 Voorjaarssnoei 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2	8.178,00	N	
101740	514426			3		1	Snoeien struikrozen. Betreft: inkorten van (struik) rozen voor de winter Uitvoeringsperiode: week 44 tot en met 46 Inkorten voor de winter 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2	8.178,00	N	
1018							<u>WISSELPERKEN</u> Oppervlakte: circa 316 m2 Randlengte: circa 803 m1 Aantal beplantingsvakken: circa 18 stuks				
101810	514402			6		1	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: wisselperken Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Betreft: kruidachtigen Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	15.168,00	N	
101811	514407			6		2	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: wisselperken Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan. Uitvoeringsperiode: maart tot en met oktober Betreft: kruidachtigen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2		15.168,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
101830	514107						Verwijderen kruidachtigen. Betreft het verwijderen van kruidachtige beplanting uit wisselperken Uitvoeringsperioden: - mei - september In beplantingsvak Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf	m2	3.792,00	N	
101840	512401						Planten van kruidachtigen. Betreft: het aanplanten van kruidachtige beplanting in wisselperken met soorten uit Bijlage 4 Assortimentslijst één- en tweejarigen (wisselbeplanting) Uitvoeringsperioden: - mei - september Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen In beplantingsvak Plantverband: zoals verstrekt bij plantlijst 2 Exclusief nazorg en plantgarantie	st	75.840,00	V	
2		3						st			75.840,00
2010							ONDERHOUD GRASVEGETATIES&WATERGANGEN				
							<u>ONDERHOUD RECREATIEF GRASVELD</u> Betreft recreatief grasveld en grasveld met bloembollen hoofdzakelijk in de kernen.				
201010	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: recreatief grasveld Aantal obstakels gemiddeld circa 1,5 stuks per are Doorlooptijd per maaironde: 5 werkdagen Totale oppervlakte: circa 2.244 are Uitvoeringsperiode 15 maart tot en met 15 november Aantal percelen: 1029 Standaard beheer Grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 30 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	403.931,00	N	
201020	512515						Maaien rondom bomen. Betreft: maaien rondom bomen in recreatief grasveld uit bestekspostnummer 201010 Totale aantal bomen circa 1.732 stuks Uitvoeringsperiode 15 maart tot en met 15 november Doorlooptijd per ronde: maximaal 5 dagen Grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 15 per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	155.880,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201030	512516						Maaaien rondom obstakels. Betreft: Maaaien rondom puntobstakels in gazons van bestekspost 201010 Totale aantal puntobstakels circa 4.208 stuks Uitvoeringsperiode 15 maart tot en met 15 november Doorlooptijd per ronde: maximaal 5 dagen Gazon 4 1 2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 15 per jaar Grashoogte na maaaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	378.685,00	N
201040	512517						Maaaien langs obstakels. Betreft: Maaaien langs lijnobstakels in recreatief grasveld van bestekspost 201010 Totale eenzijdige lengte lijnobstakels: 4.909 m1 Uitvoeringsperiode: 01 april tot en met 31 oktober Doorlooptijd per ronde: maximaal 5 dagen Maaaien aan 2 zijden 2 4 1 2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 15 per jaar Grashoogte na maaaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	441.799,00	N
201050	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Totale randlengte: circa 63.669 m1 Uitvoeringsperiode: november 3 3 2 2 Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal wordt eigendom van de aannemer.	m	382.014,00	N
201060	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Totale randlengte: circa 42.446 m1 Uitvoeringsperiode: november 1 3 2 2 Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal wordt eigendom van de aannemer.	m	254.676,00	N
201070	514423						Maaaien loof van bolgewassen. Betreft het maaaien van loof van bolgewassen na de bloei en afsterving van het meeste loof. Inclusief het bijmaaaien rondom obstakels. Uitvoeringsperiode: week 25 Areaal: circa 915 m2 2 Maaisel wordt eigendom van de aannemer	m2	5.490,00	N
201080	510206						Bemesten grasveld. Betreft: bemesten van bolgewassen in grasvelden Aantal giften: 1 per jaar Aantal percelen: 15 1 2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: recreatief grasveld Korrelachtige meststof Hoeveelheid: gemiddeld 1 kg per 100 m2	are kg	55,00	V L
2011							<u>ONDERHOUD BERMEN 2X PER JAAR</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201110	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen en taluds ruw gras inclusief wandelpaden, veldwegen en uitzichthoeken Totale oppervlakte: circa 317.017 are Uitvoeringsperioden: - 15 mei tot en met 15 juni - 15 september tot en met 15 oktober Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	38.042,00	N
201120	512516						Maaien rondom obstakels. Betreft: maaien rondom puntobstakels in bermen in de bebouwde kom in berm/talud bestekspostnummer 201110 Totale aantal puntobstakels circa 2.219 stuks Uitvoeringsperiode: - 15 september tot en met 15 oktober Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	13.315,00	N
201130	512517						Maaien langs obstakels. Betreft: maaien rondom lijnobstakels in bermen in de bebouwde kom in berm/talud bestekspostnummer 201110 Totale eenzijdige lengte lijnobstakels: 3.963 m1 Uitvoeringsperiode: - 15 september tot en met 15 oktober Maaien aan 2 zijden Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	23.776,00	N
2012							<u>ONDERHOUD RUW GRAS</u> Betreft: maaien van wandelpaden, veldwegen en uitzichthoeken			
201210	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien van de wandelpaden, veldwegen en uitzichthoeken Oppervlakte te maaien percelen: circa 1.585 are Uitvoeringsperioden: - 01 augustus tot en met 15 augustus Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	9.511,00	N
2017							<u>UITMAAIEN WATERGANGEN</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201710	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien zaksloten en greppels Uitvoeringsperiode: 15 oktober tot en met 15 november. Inclusief maaien rondom obstakels, zoals duikers, stuwten, bruggen, verkeersborden, bomen e.d. gemiddeld circa 3 stuks per km. Totale lengte: circa 20.780 m1 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren conform bestekspostnummer 201720	m	124.680,00	N
201720	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Totale lengte: circa //m1 Uitvoeringsperiode: 15 oktober tot en met 15 november. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 201710 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	124.680,00	N
3							AFVAL(BAKKEN) EN VERWIJDEREN BLAD			
3010							<u>LEDIGEN AFVALVAKKEN: 1X EN 2X PER WEEK</u>			
301010	506102						Ledigen afvalbakken. Betreft het 1x per week ledigen van afvalbakken met inhoud van circa 50-70 liter Uitvoeringsdag: maandag Enkelvoudige aantal afvalbakken: circa 39 stuks Situering volgens digitale tekening, zie deel 2.1 paragraaf 1 9 Betreft een bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 70 liter 1 Inclusief vervangen vuilniszak 1 Gerekend is met 1 ledigingen per week 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf	st	12.168,00	N
301020	506102						Ledigen afvalbakken. Betreft het 2x per week ledigen van afvalbakken met inhoud van circa 50-70 liter. Inclusief verwijderen zwefafval rond de afvalbak. Uitvoeringsdagen: maandag en donderdag Enkelvoudig aantal afvalbakken: circa 207 stuks Situering volgens digitale tekening, zie deel 2.1 paragraaf 1 9 Betreft een bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 70 liter 1 Inclusief vervangen vuilniszak 1 Gerekend is met 2 ledigingen per week 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf	st	129.168,00	N
3011							<u>VERWIJDEREN ZWERFVUIL UIT BEPLANTINGEN EN GAZONS</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
301110	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval in bodembedekkende heesters, heesters en botanische rozen, vaste planten, hagen, boomspiegels, bosplantsoen en rozen Totale oppervlakte: circa 2.014 are Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf	are	72.508,00	N
301120	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van grasachtige vegetatie zoals gazons, recreatieve grasvelden, grasvelden met bollen Totale oppervlakte: circa 2.244 are Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf	are	80.786,00	N
3012							<u>VERWIJDEREN NATUURLIJK AFVAL UIT GRASACHTIGE VEGETATIE</u>			
301210	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: het verwijderen van blad uit de rand van beplantingsvakken. Gerekend wordt met circa 0,50 m vanaf de rand van een beplantingsvak. Verwijderen blad uit de rand van de beplantingsvakken uit besteksposten: 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1017 en 1018. Totale randlengte: 85.908 m1 Uitvoeringsperiode: eind januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren en verzamelen, de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are	2.577,00	V
301220	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft: verwijderen natuurlijk afval van grasachtige vegetatie zoals gazons, recreatieve grasvelden, grasvelden met bollen. Uitvoeringsperiode: Totale oppervlakte: circa 2.244 are - oktober, november, december en eind januari Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal vervoeren en verzamelen, de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are	53.857,00	V
3013							<u>PLAATSEN EN VERWIJDEREN BLADKORVEN</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
301310	722099						Aanbrengen/plaatsen bladkorven Het betreft het plaatsen van bladkorven inclusief aanvoer materiaal De locatie van de bladkorven volgens informatie deel 2.1 paragraaf 01. Maatvoering: divers. Materiaal van de bladkorven: Metaal en vierkant in losse delen ophalen en in elkaar zetten; voorzien van bordjes; De materialen dienen opgehaald te worden gemeentewerf en vervoerd worden naar de locatie zoals is aangegeven op in de bijgevoegde shapefiles De bladkorven worden aangeboden als een bouwpakket. Plaatsing in week 40	st	120,00	N
301320	721099						Verwijderen bladkorven Het betreft het verwijderen van de bladkorven inclusief afvoer. De locatie van de bladkorven volgens informatie deel 2.1 paragraaf 01. Het opruimen van de bladkorven dient te geschieden in week 50. De bladkorven dienen op een zelfde wijze aangeleverd te worden op de gemeentewerf zoals deze opgehaald zijn.	st	120,00	N
6							OMGEVINGSWET			
6010							<u>INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA VERKENNEND</u>			
601010	645001						Inventariseren flora. Inventariseren flora, verkennend. Situering door heel werkgebied. Betreft jaarlijkse opname van alle te bewerken percelen voorgaand aan de werkzaamheden aan beplantingen en grasachtige vegetatie. nZie tevens artikel 64.17.02 in deel 3 van dit bestek.	keer	6,00	N
601020	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Situering door heel werkgebied. Betreft: Jaarlijkse opname voorafgaand aan de werkzaamheden van: - Alle te maaien percelen. - Alle te onderhouden percelen met beplantingen. Zie tevens artikel 64.17.02 in deel 3 van dit bestek.	keer	6,00	N
6011							<u>INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA SOORTSPECIFIEK</u>			
601110	640103						Inventariseren fauna, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende fauna inventarisatie. Betreft opname bij - circa 35 percelen grasvegetatie - circa 15 percelen beplantingen	keer	300,00	V
6110							<u>MARKEREN FLORA -EN FAUNAPLAATSEN</u>			
611010	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke fauna inventarisatie. Het betreft een fysieke markering in het veld. Ten behoeve van: divers Middel ter keuze van de aannemer 2 Met materiaal van de aannemer	st	90,00	V
		4								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
611020	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke flora inventarisatie. Het betreft een fysieke markering in het veld. Middel ter keuze van de aannemer 2 Met materiaal van de aannemer	st	90,00	V
7							VERKEERSMAATREGELEN			
7010							<u>TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN</u>			
701010	620199						Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek en het door de directie goedgekeurde verkeersplan.	EUR		N
701011	620105						Toepassen rijdende afzetting. Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 2 Met materiaal van de aannemer			
701012	620105						Toepassen rijdende afzetting. Voor alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a 2 Met materiaal van de aannemer			
701013	620105						Toepassen rijdende afzetting. Voor alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202b 2 Met materiaal van de aannemer			
701014	620104						Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. Voor Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 2 Met materiaal van de aannemer			
701015	620104						Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. Voor alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125 2 Met materiaal van de aannemer			
8							INZETTEN MATERIEEL EN WERKNEMER			
8010							<u>INZET MATERIEEL</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
801010	100513		1				Inzetten van een hydraulische graafmachine. Maaikorf tenminste 4 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	96,00	V
801020	100518		1				Inzetten van een tractor. Vermogen: ten minste 50 kW Hulpvoorzieningen: Kipper met inhoud van circa 8 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	144,00	V
801030	100518		1				Inzetten van een tractor. Vermogen: ten minste 85 kW Hulpvoorzieningen: Maaikorf met een breedte van ten minste 3 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	192,00	V
801040	101299						Ter beschikking stellen van een cirkelmaaier Hulpvoorzieningen: tenminste voorzien van een frontmaaier met breedte van circa 170 cm.	uur	144,00	V
801050	100518		1				Inzetten van een tractor. Vermogen: ten minste 85 kW Hulpvoorzieningen: klepelmaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	192,00	V
801060	100518		1				Inzetten van een tractor. Vermogen: ten minste 85 kW Hulpvoorzieningen: messenbalk Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	192,00	V
801070	100518		1				Inzetten van een tractor. Vermogen: ten minste 85 kW Hulpvoorzieningen: schijvenmaaier met ecokop Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	192,00	V
801080	100518		1				Inzetten van een tractor. Vermogen: ten minste 85 kW Hulpvoorzieningen: watergeefvoorziening Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	192,00	V
8011							<u>INZETTEN WERKNEMERS</u>			
801110	100501						Inzetten van werknemer. Ten behoeve van kleine werkzaamheden Cultuurtechnisch medewerker CAO groep, in bezit van rijbewijs met (motorisch) gereedschap en middel van vervoer.	uur	240,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de Gedragscode Soortenbescherming gemeenten 2025 van toepassing. De gedragscode is te downloaden via deze link:
<https://stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/wetnatuurbescherming/gedragscode+soortbescherming/default.aspx>
- 04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (versie 2025)'. Hierna te noemen 'UAV'.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen (zoals opbrengsten en/of kortingen) dan wel afrondingen opgenomen worden na het subtotale.

01 01 14 SOCIAL RETURN

- 01 Op dit bestek zijn sociale verplichtingen van toepassing, zie bijlage 7 deel 2.1 paragraaf 03.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 03 VERREKENING STAARTKOSTEN**

- 03 Het bedrag van de eenmalige kosten als bedoeld in artikel 01.02.03 lid 03 sub b. van de Standaard worden één keer afgerekend, in het eerste besteksjaar. Bij een eventuele verlenging kunnen eenmalige kosten niet nogmaals worden opgevoerd.
- 04 De percentages voor de staartposten zoals deze uit de ontleding van de aannemingssom te herleiden zijn, blijven gedurende de looptijd van het bestek en eventuele verlenging gehandhaafd.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING 813 LANDSCHAPSVERZORGING

- 01 Vanaf 2027 vindt jaarlijks in juni een indexering plaats. Tot deze datum gelden de prijzen per eenheid zoals deze uit de inschrijfstaat zijn te herleiden. Geïndexeerd wordt op basis van de CBS-index 813 'Landschapsverzorging' (kolom landschapsverzorging).
De indexering vindt eenmalig voorafgaand aan het besteksjaar plaats met behulp van de kolom jaarmutatie van het voorgaande jaar zoals gegenereerd door het CBS. Voor meer informatie zie:
<https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1753096170865>"StatLine - Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

HFD PAR ART LID

- het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
- het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;
- het door derden aanbrengen van kabels en leidingen;
- het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden.

- 02 Bovendien genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.
- 02 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 01 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV.

01 12 06 TOEGANGSSLEUTELS

- 01 De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen, indien de aannemer daartoe een verzoek indient.
- 02 Indien de aannemer de sleutels heeft verloren, worden nieuwe sleutels gemaakt op kosten van de opdrachtnemer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN

- 01 Uitvoering tijdschema en werkplan
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke periodes uitvoering plaatsvindt.
Voor deze periodes wordt verwezen naar deel 2.2 van dit bestek. Uit de planning is op te maken in welke volgorde de percelen bewerkt worden en dient als detailplanning als bedoeld in lid 03 van dit artikel. Zie hiervoor ook de Standaard artikel 51.22.05 lid 08 en deel 3 artikel 51.42.39.
- 02 De directie is bevoegd om de aanvang van de uitvoeringsperiode met maximaal 15 werkdagen eerder of later uit te laten voeren. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen eerder of later. Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de uitvoeringsperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 03 De detailplanning dient minimaal 2 weken voor de start van het werk aan de directie te worden voorgelegd.
- 04 De in lid 03 genoemde detailplanning dient vergezeld te gaan van een schematische weergave (op kaart) van de volgorde waarin de te maaien bermen worden bewerkt.
- 05 Indien de opdrachtnemer wijzigingen in het algemeen tijdschema wenst aan te brengen, moet hij ten minste 5 werkdagen van tevoren een schriftelijk, beargumenteerd, verzoek ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

01 13 08 WERKTIDJEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING

- 01 De opdrachtgever heeft geen Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering). De aannemer dient een CAR-verzekering te hebben voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.
- 02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikneming door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.

HFD PAR ART LID

- 03 Verzekerden dienen te zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), adviseur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw- montagerrein aanwezig zijn.
- 04 De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
- het werk tegen materiële schade;
 - schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.
 - schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
 - eigendommen van de bouwdirectie en personeel.
- 05 De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:
- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
 - bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
 - schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde.
- 06 Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.
- 07 Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de aannemer.
- 08 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.
- 09 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden is als bijlage aan het bestek toegevoegd.
- 10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 11 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer wordt geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.
- 12 Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Het vrijgekomen materiaal bij maaien bermen en bermtaluds betreft maaisel van kruid- en grasachtige vegetatie. Gerekend wordt met gemiddeld circa 2 ton droge stof per hectare.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 Vrijgekomen materiaal bij maaien bermen en bermtaluds betreft maaisel van kruid- en grasachtige vegetatie.
- 03 Vrijgekomen materiaal bij uit te maaien zaksloten, greppels en watergangen betreft maaisel en slootvuil.
- 07 Tenzij anders vermeld wordt de aannemer eigenaar van het vrijgekomen materiaal.
- 08 Tenzij anders vermeld bij een desbetreffende bestekspost, dienen vrijgekomen materialen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn.
- 09 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 08 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat er te allen tijde een minimum bedrag €350,00 per gebeurtenis per boom in rekening wordt gebracht.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard wordt voor de schadeberekening een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen aangesteld. De taxatiekosten komen geheel voor rekening van de aannemer.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 Ter verduidelijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 wordt bepaald dat onder kruidachtige vegetatie ook vaste planten wordt verstaan.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal

HFD PAR ART LID

€250,00 per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstellkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 07 KORTINGEN

- 08 De volgende korting wordt toegepast:
 - voor het niet tijdig afronden van de werkzaamheden binnen de vermelde periode, doorlooptijd of planning bedraagt de boete €1.000,00 per dag.

De directie registreert het voorkomen van situaties waarin een korting wordt opgelegd en meldt deze in de bouwvergadering aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor het afronden van de werkzaamheden.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 van de Standaard geldt:
Binnen een week na de dag waarop de opdracht van het werk is verleend dient de aannemer een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 06 van de UAV in bij de directie. In dit werkplan dient de bij dit werk voorgeschreven gedragscode omgevingswet, gedragscode 2025 uitgewerkt te zijn in een plan van aanpak.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING

- 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk.
- 02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie geeft op een dergelijk verzoek, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.
- 03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 02 EISEN WERKNEMERS

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Leidinggevende/aansturende werknemers dienen minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken werknemers dienen over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 04 Leidinggevende/aansturende werknemers van de aannemer dienen over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 05 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken medewerkers dienen over het certificaat veilig werken langs de weg te beschikken.
- 06 Uitvoerende medewerkers dient de beschikken over een certificaat 'Veilig werken langs de weg'.

01 25 05 EISEN MEDEWERKER OMGEVINGSWET (VOORHEEN WET NATUURBESCHERMING)

- 01 De medewerker die activiteiten verricht in het kader van de Omgevingswet dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/buitenwerken/ecologisch-deskundige>
- 02 De medewerker die activiteiten verricht in het kader van de Omgevingswet dient hiervoor gecertificeerd te zijn.

01 26 01 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

- 01 Op dit bestek is Beleid Social return van toepassing. Zie hiervoor bijlage 6, deel 2.1 lid 03.

HFD PAR ART LID

01 30 WETGEVING**01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT**

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstelling vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.
- De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 11 BEGRIPPEN****50 11 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 50.11.01 lid 01 van de Standaard, dient onder punt d. de genoemde maatvoering van 0,10 m gelezen te worden als 0,07 m.

50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**50 65 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op lid 01 uit de Standaard dient het verwijderen van zwerfafval meteen na de lediging te worden

HFD PAR ART LID

uitgevoerd.

- 03 Tot het ledigen van de afvalbakken voorzien van een afvalzak, hoort tevens het plaatsen van een door de aannemer te leveren nieuwe afvalzak. De kosten hiervoor dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 Bepaald wordt dat de begrippen zoals beschreven in de deelhoofdstukken van hoofdstuk 51 van de Standaard integraal gelden voor en in dit bestek.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 11 MAAIWERKZAAMHEDEN

- 01 De werkgangen maaien en maaien rondom bomen, puntobstakels en lijnobstakels dienen binnen vijf dagen na elkaar te zijn uitgevoerd.

51 02 12 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop alleen maaien na toestemming van de directie.
02 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
03 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
04 Onder invasieve soorten wordt (o.a.) verstaan: Aziatische duizendknoop, zie voor een overzicht van bekende haarden bijlage 5 in deel 2.1 paragraaf 03 van het bestek.
05 Indien de aannemer gedurende de uitvoering van werkzaamheden de Aziatische Duizendknoop aantreft, moet een overzicht van haarden met Aziatische duizendknoop worden gemeld aan de directie.
06 Indien de Aziatische duizendknoop wordt afgemaaid, dan legt de directie een boete op van €2.000,00 per incident, zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is.

51 02 13 BOOMSPIEGELS

- 01 Tot het onderhoud van boomspiegels voorzien van een gietrand behoort ook het deel binnen de gietrand tot de boomspiegel.

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT

51 03 06 GRONDSOORT

- 01 De grondsoort in de gemeente Beek is overwegend: leem en löss.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIE

51 04 02 INZET MACHINES

- 01 Bij de uitvoering van werkzaamheden vanaf naastgelegen terrein moet de spoor- of werkbreedte van de gebruikte machines en werktuigen zodanig passend worden gekozen dat geen schade ontstaat aan berm, talud en/of insteek.

51 12 EISEN EN UITVOERING ZAKSLOTEN EN GREPPELS

51 12 04 MAAIEN

- 08 In aanvulling op artikel 51.12.04 uit de Standaard behoort tot het maaien van zaksloten en greppels ook het maaien van de kopeinden en het bijmaaien rondom obstakels.
09 Maaien taluds:
Taluds moeten worden gemaaid zodanig dat de stoppel na het maaien een lengte heeft tussen 8 en 12 cm. De afgemaaide begroeiing moet dezelfde dag uit de zaksloot/greppel worden verwijderd.
10 Maaien van de bodem:
De bodembegroeiing moet boven de bodem worden gemaaid zodanig dat de stoppel na het maaien een lengte heeft tussen 8 en 12 cm.
Het bij de bodemuivering vrijkomende maaisel moet uiterlijk dezelfde dag uit de zaksloten/greppels worden verwijderd en worden.
11 Het maaigedeelte van de maaimachines dient voor transport naar de volgende watergang schoongemaakt te worden, zodanig dat deze geheel ontdaan zijn van plantenresten, dit om verspreiding van ongewenste begroeiing en vervuiling van openbare wegen te voorkomen.

51 21 BEGRIPPEN

HFD PAR ART LID

51 22 MAAIEN**51 22 04 MAAIEN BERMEN EN TALUDS**

- 02 Tijdens het verzamelen van maaisel van bermen voor vervoer, geen maaisel deponeren binnen 1 meter uit de stam van een boom.
- 03 Het is niet toegestaan om obstakels (tijdelijk) te verwijderen.
- 06 De grashoogte van vegetatie rondom bomen en obstakels dient na maaien de grashoogte te hebben van maximale hoogte die geldt voor de aangrenzende grasvegetatie.

51 22 05 MAAIEN

- 02 Voor de graslengten van recreatieve grasvelden en gazons met bollen dienen de waarden aangehouden te worden zoals vermeld in de tabel in artikel 51.22.05 lid 02, 'recreatief grasveld B'.
- 08 In aanvulling op het gesteld van artikel 51.22.05 lid 08 dient de vaste werkvolgorde per kern/wijk te worden opgenomen in een gedetailleerde werkplanning zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV.
- 10 Bermen en bermen talud: De stoppel van de vegetatie in bermen, bermen talud en zichthoeken moet direct na het maaien een lengte hebben tussen 80 en 120 mm.
- 11 Indien in een bestekspost 'maaien bermstrook langs verharding' worden hier wegen, fietspaden, trottoirs en dergelijk mee bedoeld.
- 12 Onder maaien van uitzichthoeken/bermen wordt tevens verstaan het verwijderen van zichtbelemmerende beplanting in de naastgelegen watergangen.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 Het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing.

51 4 BEPLANTINGEN**51 41 BEGRIPPEN BEPLANTINGEN****51 41 01 ALGEMEEN**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 uit te Standaard is te verstaan onder:
 - g. bosplantsoen: gemengde beplanting van struik- en/of boomvormers. Boomvormers worden niet individueel beheerd zoals straat- en laanbomen maar op oppervlakte wijze.
 - p. hinderlijke takken: betreffen takken die zich buiten het plantvak bevinden, afgestorven takken, gebroken takken dan wel takken die onder de gegeven omstandigheden, een onveilige toestand creëren, of schade kunnen veroorzaken. Deze takken dienen geheel verwijderd te worden tot op de stam of stobbe.
 - s. randsnoei: het terugzetten van hangende takken over verharding of grasoppervlakten van heesters, bodembedekkers, bosplantsoen of houtige beplantingen.
 - t. wisselperk: beplantingsvak met diverse beplantingen en daarin een- of tweejarigen, bollen en/of knollen die tenminste iedere twee jaar worden vervangen.

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 08 SNOEIEN VAN STRUIKROZEN EN SIERPLANTSOEN**

- 02 Snoeiwerkzaamheden aan struikrozen en sierplantsoen zodanig uitvoeren dat de werkzaamheden resulteren in gladde snoeiwonden.

51 42 37 RANDSNOEI BODEMBEDEKKERS, HEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN

- 08 Tot randsnoei (snoeien rand beplantingsvak) van bodembedekkers, heesters en botanische rozen wordt gerekend:
 - het snoeien van alle randen van het beplantingsvak, tenzij in overleg met directie anders is bepaald;
 - het snoeien van randen van de beplanting tot de bovenzijde van de beplanting.
- 09 Bij het afvoeren van vrijgekomen materialen bij randsnoei is tevens begrepen het verzamelen en afvoeren van het veeg- en zwerfvuil dat onder de overhangende beplanting aanwezig was op de, aan de beplanting grenzende, verharding en bij de snoeiwerkzaamheden in het zicht is gekomen.
- 10 Met 'Takken verwijderen tot 0,1 m uit de uit de kant van de verharding' wordt de binnenzijde van het plantvak bedoeld.

51 42 39 WERKVOLGORDE ONKRUIDBEHEERSING

- 01 Voor de bestekposten 'onkruidvrij maken beplanting, haagvoet, boomspiegel' en 'verwerken vrijgekomen materiaal na onkruidvrij maken..' geldt dat deze werkzaamheden in een vaste volgorde dienen te worden uitgevoerd. De vaste werkvolgorde per kern/wijk dient te worden opgenomen in gedetailleerde werkplanning zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

51 45 02 RANDSNOEI BOSPLANTSOEN

- 01 Tot randsnoei (snoeien rand beplantingsvak) van bosplantsoen wordt gerekend:
- het snoeien van alle randen van het beplantingsvak, tenzij in overleg met de directie anders is bepaald;
 - het snoeien van randen van hoge heesterbeplantingen, houtige gewassen en bomen tot een minimale hoogte van 4,20 m, tenzij in overleg met directie anders is bepaald.
- 02 Tot randsnoei behoort het tot de stam of stobbe verwijderen van hinderlijke takken zoals takken die zich buiten het plantvak bevinden, afgestorven takken, gebroken takken danwel takken die onder de gegeven omstandigheden, een onveilige toestand creëren, of schade kunnen veroorzaken. Deze takken dienen geheel verwijderd te worden.
- 03 Bij het afvoeren van vrijgekomen materialen bij randsnoei is tevens begrepen het verzamelen en afvoeren van het veeg- en zwerfpuil dat onder de overhangende beplanting aanwezig was op de, aan de beplanting grenzende, verharding en bij de snoeiwerkzaamheden in het zicht is gekomen.

51 46 BOUWSTOFFEN**51 46 04 EISEN AAN BEMESTING BOLGEWASSEN IN RECREATIEF GRAS**

- 01 De samenstelling van de bemesting van bolgewassen moet voldoende aan de volgende eisen:
Samenstelling: NPK 4-4-14 + 2 MgO
Organische inhoud: 40%

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING**62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT****62 13 01 ALGEMEEN**

- 06 De spijtijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 09:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.
- 07 De ontsluitingswegen in de gemeente Beek zijn terug te vinden in Bijlage 2, Deel 2.1 paragraaf 3.

62 13 02 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop de opdracht is verstrekt, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen vijf werkdagen reactie op dit verkeersplan. Het verkeersplan dient te worden opgesteld volgens de richtlijnen van CROW publicatie 96b.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van €250,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, wordt per geval en per dag een korting van €250,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN**62 17 01 ALGEMEEN**

- 02 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard betreft de gemeente Beek.

64 OMGEVINGSWET (VOORHEEN WET NATUURBESCHERMING)**64 11 BEGRIPPEN****64 11 01 ALGEMEEN**

- 01 u. werkgebied: het gebied waarvoor dit bestek geldt met de arealen conform de tot dit bestek behorende tekeningen.

64 12 EISEN EN UITVOERING**64 12 01 ALGEMEEN**

- 05 De inventarisaties in het kader van de omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming) vinden plaats voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit de opdracht.

HFD PAR ART LID

64 13 INFORMATIEOVERDRACHT**64 13 04 BEVINDINGEN UIT INVENTARISATIE**

- 01 De aannemer stelt de directie voor aanvang van iedere maai- en uitvoeringsronde op de hoogte van de uitkomsten van de verkennde inventarisatie flora en fauna als bedoeld in besteksposten 601010 en 601110.
- 02 De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard zijn:
- tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;

Onderstaande resultaten moeten worden gerapporteerd conform de van toepassing zijnde bepalingen en bijlagen van dit bestek:

- registratie aanwezigheid van beschermde flora en fauna.
- 03 Deze planning wordt integraal onderdeel van het gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in lid 06 uit paragraaf 26 van het UAV.

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**64 15 02 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER**

- 01 De inschrijver dient zijn deskundigheid voor een juiste invulling van de Omgevingswet aan te tonen middels een certificaat van een erkend opleidingsinstituut, conform de vastgestelde gedragscode beheer groenvoorzieningen. Certificaten van betrokken medewerkers dienen, na een schriftelijk verzoek daartoe, aan de directie te worden overlegd, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.
- 02 Als alternatief voor deskundigheid van eigen medewerkers mag het werk worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige erkend door het Ministerie van Economisch zaken Landbouw en Innovatie. Het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. verstaat onder een deskundige, een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soort specifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:
- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
 - als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/ of
 - zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soorten bescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied); en/ of
 - zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soorten monitoring en/of bescherming.

Zie ook: <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/onthefing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

Bij twijfel over de deskundigheid van de voorgestelde perso(o)n(en) wordt dit voorgelegd ter beoordeling van het ministerie van EL&I.

- 05 Tot de verplichtingen van de opdrachtnemer behoort het jaarlijks inplannen en organiseren van een evaluatie waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:
- beschermingsmaatregelen
 - omgang met calamiteiten
 - eventuele bijstelling van het PvA uitvoeringsfase
 - waargenomen soorten

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN**64 17 01 INVENTARISEREN**

- 01 In aanvulling op artikel 64.17.01 lid 01 is 'keer' gelijk aan jaar. De verrekening vindt plaats per jaar op basis van het aantal ares. De inventarisatie moet in meerdere terrein bezoeken uitgevoerd worden.

Behoort bij: 2026032460593

RAW Onderhoud groenvoorzieningen 2026-2032

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026032460593

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2026032460593

RAW Onderhoud groenvoorzieningen 2026-2032

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GROENONDERHOUD				
1010	BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
101010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bodembedekkers.	m2	271.584,00	N	
101030	Snoeien rand beplantingsvak 0,1 m uit de kant	m	118.680,00	N	
101040	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	45.264,00	N	
1011	HEESTERS/BOTANISCHE ROZEN				
101110	Onkruidvrij maken beplantingsvak, heesters/botanische rozen	m2	693.324,00	N	
101130	Randsnoei heesters en botanische rozen	m	124.932,00	N	
101140	Snoeien heesters en botanische rozen	m2	92.443,00	N	
101150	Terugzetten heesters en botanische rozen	m2	23.111,00	N	
1012	VASTE PLANTEN				
101210	Onkruidvrij maken beplantingsvak vaste planten	m2	130.968,00	N	
101230	Terugknippen vaste planten en siergrassen	m2	43.656,00	N	
1013	HAGEN				
101310	Onkruidvrij maken haagvoet (blok) haag	m2	1.215.828,00	N	
101330	Knippen van blokhagen, 2x per jaar	m2	1.013.190,00	N	
1015	BOOMSPIEGELS				
101510	Onkruidvrij maken boomspiegel (half)verhardinng	st	20.808,00	N	
1016	BOSPLANTSOEN				
101610	Uitmaaïen rand bosplantsoen	m	954.648,00	N	
101620	Randsnoei bosplantsoen	m	238.662,00	N	
101630	Dunnen beplanting.	m2	160.888,00	V	
1017	ROZEN				
101710	Onkruidvrij maken beplantingsvak, rozen	m2	49.068,00	N	
101730	Snoeien struikrozen voorjaarssnoei	m2	8.178,00	N	
101740	Snoeien struikrozen inkorten voor de winter	m2	8.178,00	N	
1018	WISSELPERKEN				
101810	Onkruidvrij maken beplantingsvak, wisselperken	m2	15.168,00	N	
101830	Verwijderen kruidachtigen uit wisselperken	m2	3.792,00	N	
101840	Planten van kruidachtigen, betreft wisselperken	st	75.840,00	V	
2	ONDERHOUD GRASVEGETATIES&WATERGANGEN				
2010	ONDERHOUD RECREATIEF GRASVELD				
201010	Maaïen gras en kruidachtigen.	are	403.931,00	N	
201020	Maaïen rondom bomen.	st	155.880,00	N	
201030	Maaïen rondom puntobstakels.	st	378.685,00	N	
201040	Maaïen langs lijnobstakels.	m	441.799,00	N	
201050	Afsteken/afsnijden van graskanten langs verhardingen	m	382.014,00	N	
201060	Afsteken/afsnijden van graskanten langs beplantingsvakken	m	254.676,00	N	
201070	Maaïen loof van bolgewassen.	m2	5.490,00	N	
201080	Bemesten grasveld met bolgewassen	are	55,00	V	
2011	ONDERHOUD BERMEN 2X PER JAAR				
201110	Maaïen bermen en taluds.	are	38.042,00	N	
201120	Maaïen rondom obstakels.	st	13.315,00	N	
201130	Maaïen langs obstakels.	m	23.776,00	N	
2012	ONDERHOUD RUW GRAS				
201210	Maaïen bermen en taluds beurt extra	are	9.511,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2017	<u>UITMAAIEN WATERGANGEN</u>				
201710	Uitmaaien B watergang/schouwsloot, maaien en afvoer, 1x/jr	m	124.680,00	N	
201720	Verwerken maaisel vrijgekomen bij B-watergang/schouwsloot	m	124.680,00	N	
3	AFVAL(BAKKEN) EN VERWIJDEREN BLAD				
3010	<u>LEDIGEN AFVALVAKKEN: 1X EN 2X PER WEEK</u>				
301010	Ledigen afvalbakken, 1x per week, inhoud tot 70 liter	st	12.168,00	N	
301020	Ledigen afvalbakken, 2x per week, inhoud tot 70 liter	st	129.168,00	N	
3011	<u>VERWIJDEREN ZWERFVUIL UIT BEPLANTINGEN EN GAZONS</u>				
301110	Verwijderen zwerfafval uit beplantingen	are	72.508,00	N	
301120	Verwijderen zwerfafval van grasachtige vegetatie	are	80.786,00	N	
3012	<u>VERWIJDEREN NATUURLIJK AFVAL UIT GRASACHTIGE VEGETATIE</u>				
301210	Verwijderen blad uit rand beplantingsvakken	are	2.577,00	V	
301220	Grasveld ontdoen van blad.	are	53.857,00	V	
3013	<u>PLAATSEN EN VERWIJDEREN BLADKORVEN</u>				
301310	Aanbrengen/plaatsen bladkorven	st	120,00	N	
301320	Verwijderen bladkorven	st	120,00	N	
6	OMGEVINGSWET				
6010	<u>INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA VERKENNEND</u>				
601010	Inventariseren flora, verkennend.	keer	6,00	N	
601020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	6,00	N	
6011	<u>INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA SOORTSPECIFIEK</u>				
601110	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	300,00	V	
6110	<u>MARKEREN FLORA -EN FAUNAPLAATSEN</u>				
611010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	90,00	V	
611020	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	90,00	V	
7	VERKEERSMAATREGELLEN				
7010	<u>TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELLEN</u>				
701010	Toepassen van verkeersmaatregelen	EUR		N	
8	INZETTEN MATERIEEL EN WERKNEMER				
8010	<u>INZET MATERIEEL</u>				
801010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	96,00	V	
801020	Inzetten tractor.	uur	144,00	V	
801030	Inzetten tractor met hulpvoorziening	uur	192,00	V	
801040	Ter beschikking stellen van een cirkelmaaier	uur	144,00	V	
801050	Inzetten tractor met hulpvoorziening	uur	192,00	V	
801060	Inzetten tractor met hulpvoorziening	uur	192,00	V	
801070	Inzetten tractor met hulpvoorziening	uur	192,00	V	
801080	Inzetten tractor met hulpvoorziening	uur	192,00	V	
8011	<u>INZETTEN WERKNEMERS</u>				
801110	Inzetten van werknemer.	uur	240,00	V	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				