Dordthuis

4e Nota van Inlichtingen 250137GDD ICT-Middelen: AV-middelen commissiekamers en Raadszaal Dordthuis versie 1.0 09032026

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
41	AV-middelen Commissiekamers en Raadszaal Dordthuis	Antwoord uit Nvl 2 (vraag 36). Onderwerp: Truss constructies Commissiekamer 1, 2 en 3	In de tekst van Commissiekamer 1 geeft u aan dat de apparatuur niet bevestigd kan worden met beugels in het klimaatplafond. Hier is een ladder trussconstructie voor bedacht. In de bijgevoegde situatieschetsen/ tekeningen van de ruimtes lijkt het erop dat de trussconstructie bevestigd is aan de vierkante kolommen (in uw tekening de grijze vierkanten). Paar vragen hierover: 1. Klopt onze aanname dat de bevestiging aan de kolommen plaatsvind? 2. Zijn deze kolommen dragend? 3. Indien zij inderdaad dragend zijn, mag hier dan wel in geboord worden?	1. ja, uw aanname is correct. 2. ja, deze kolommen zijn dragend. 3. Ja, in deze dragende kolommen mag geboord worden.
42	AV-middelen Commissiekamers en Raadszaal Dordthuis	Antwoord uit Nvl 2 (vraag 36). Onderwerp: Truss constructies Commissiekamer 1, 2 en 3	Bij de tekst van Commissiekamer 1 staat een truss ladderframe afgebeeld. In de Nvl geeft u een driehoektruss aan. Kijkend naar de verbindingen van de truss constructies (sommige verbindingen hebben niet gangbare verbindingshoeken, 50grd en 53grd) en de gewenste hoge structurele integriteit zijn wij van mening dat een driehoek constructie hier minimaal noodzakelijk is. Gaat u ermee akkoord dat elke aanbieder een driehoektruss dient aan te bieden. Dit om een level playing field te creëren.	Bij de 2e Nota van Inlichtingen is een overzichtsplaatje gepubliceerd van de driehoekstrus. Aanbestedende dienst heeft een driehoekstrus als oplossing gekozen, derhalve dienen Inschrijvers een driekhoekstrus als oplossing aan te bieden en geen andere constructies. Daarmee is tevens het level playing field gewaarborgd.