

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Raamovereenkomst voor ondergrondse containers  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Kampen  
**Referentie:** 24.K.141  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Proportionaliteit invuloefening circulariteit stroomschema

### Vraag:

Bijlage XII bevat een uitgebreid stroomschema met zes processtappen dat inschrijvers volledig moeten invullen ter onderbouwing van het circulariteitscriterium. Het proportionaliteitsbeginsel uit de Aanbestedingswet 2012 vereist dat eisen en criteria in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Dit type uitgebreide procesborging is gangbaar bij grote infraprojecten of Rijkswaterstaat-aanbestedingen van tientallen miljoenen, maar is naar onze mening niet proportioneel voor een opdracht van deze omvang. Wij verzoeken de aanbestedende dienst dit vereiste te heroverwegen en te bevestigen dat een beknopte, feitelijke onderbouwing van de circulariteit van grondstoffen volstaat. Zo nee, waarom niet?

### Antwoord:

De Aanbestedende dienst vraagt deze onderbouwing om te kunnen beoordelen in hoeverre de door Inschrijver opgegeven circulariteitspercentages betrouwbaar, realistisch en gedurende de looptijd van de overeenkomst aantoonbaar en controleerbaar zijn.

Het stroomschema in Bijlage XII is daarbij uitsluitend bedoeld als hulpmiddel om inschrijvers te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van dit verband. Het betreft geen verplicht voorgeschreven procesuitwerking of uitgebreide procesborging.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 1

### Beantwoord op:

23 apr 2026

### Percelen:

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Berekening totale inschrijfprijs onderhoud

### Vraag:

In de inschrijftabel verwijzen de cellen D59 en D60 naar de totale inschrijfprijzen voor respectievelijk preventief en correctief onderhoud. Deze bedragen worden berekend over 12 jaar

(8 jaar + 2 × 2 jaar optie), maar alleen de jaren ná de garantieperiode worden meegerekend. Bij een garantie van 6 jaar betekent dit 6 betaalde onderhoudsjaren. Klopt deze rekenwijze? En wat gebeurt er als een inschrijver een langere garantie aanbiedt — bijvoorbeeld 10 jaar? Betekent dat dan ook dat er minder onderhoudsjaren worden meegerekend in de totaalprijs?

**Antwoord:**

Zoals aangegeven in cel A62 gaat de berekening uit van een contractduur van 12 jaar en een garantieperiode van 6 jaar. De 6 jaar na het verstrijken van de garantieperiode zijn in deze berekening de betaalde onderhoudsjaren. Binnen de garantieperiode worden onderhoudswerkzaamheden kosteloos uitgevoerd, zie eis 151 en 163 van het PvE. Bij het aanbieden van een langere garantietermijn worden er minder onderhoudsjaren meegerekend in de totaalprijs.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Invulformulier Circulariteit: productscore en aantoonbaarheid

**Vraag:**

Het invulformulier Circulariteit vraagt inschrijvers het massapercentage secundaire grondstoffen op te geven voor zowel het stalen deel van de container als de betonput. In dit kader hebben wij de volgende vragen:

a) In het invulformulier wordt vermeld dat de waardering plaatsvindt "op basis van beschikbare informatie en expert guess". Tegelijkertijd wordt gevraagd om objectief vast te stellen bewijsmiddelen.

Kan de aanbestedende dienst toelichten hoe deze twee uitgangseisen zich tot elkaar verhouden? Specifiek: in hoeverre worden opgegeven percentages daadwerkelijk geverifieerd aan de hand van objectieve documentatie, en in hoeverre vindt beoordeling plaats op basis van een inschatting?

b) Welke concrete bewijsmiddelen worden door de aanbestedende dienst geaccepteerd voor het aantonen van het percentage secundaire grondstoffen in staal en beton?

Kan de aanbestedende dienst bevestigen of bijvoorbeeld de volgende documenten toereikend worden geacht:

- een materiaalverklaring van de producent;
- een Environmental Product Declaration (EPD);
- een onafhankelijk certificaat of auditrapport;

en of deze documenten projectspecifiek dienen te zijn?

c) Op basis van gangbare productiemethoden varieert het aandeel secundaire grondstoffen in staal sterk afhankelijk van de productieroute (bijvoorbeeld hoogoven vs. EAF).

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat een minimumaandeel van 50% secundaire grondstoffen voor het toegepaste constructiestaal technisch en marktconform realiseerbaar wordt geacht voor dit type product?

Indien ja, op basis van welke norm, bron of referentie is deze ondergrens vastgesteld?

d) Hoe waarborgt de aanbestedende dienst dat inschrijvingen onderling vergelijkbaar zijn, indien inschrijvers gebruikmaken van verschillende definities, meetmethoden of aannames ten aanzien van het aandeel secundaire grondstoffen (bijvoorbeeld verschil tussen post-consumer en pre-consumer recycalaat), teneinde te waarborgen dat inschrijvingen op gelijke en transparante wijze worden beoordeeld?

**Antwoord:**

- a) De waardering is reeds door de Aanbestedende dienst vastgesteld, op basis van beschikbare informatie en expert guess. De beoordeling vindt plaats op basis van de ingediende inschrijving inclusief bewijsmiddelen. De opgegeven percentages worden daarmee geverifieerd aan de hand van de door Inschrijver ingediende documentatie.
- b) Middels de ingediende bewijsmiddelen dient Opdrachtgever de door Inschrijver opgegeven percentages te kunnen controleren. Het is aan Inschrijver om hiervoor de juiste bewijsmiddelen aan te leveren. Uitgangspunt is dat Opdrachtgever de opgegeven circulariteit kan controleren en bevestigen.
- c) Een minimumaandeel van 30% secundaire grondstoffen voor de ondergrondse container is realistisch. De inschrijftabel is hierop aangepast.
- d) De inschrijftabel is aangepast. Daarbij worden pre-consumer en post-consumer recycalaat verschillend gewaardeerd. Een nieuwe versie van de inschrijftabel (versie 2.0) is toegevoegd, zodat inschrijvingen gelijkwaardig worden beoordeeld. De eerdere versie van de inschrijftabel vervalt. Het indienen van een inschrijving op basis van een verouderde versie leidt tot uitsluiting.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Garantie en onderhoud na afloop raamovereenkomst

**Vraag:**

De raamovereenkomst loopt maximaal 4 jaar, maar de garantie- en onderhoudsverplichtingen kunnen oplopen tot 12 jaar. Wat gebeurt er met deze verplichtingen als de raamovereenkomst is afgelopen, en op basis van welk contract zijn deze nog afdwingbaar?

Daarnaast rijst de vraag wat er gebeurt als na afloop van de raamovereenkomst een nieuwe leverancier wordt gegund. Die nieuwe leverancier is dan actief in hetzelfde veld, terwijl de oorspronkelijke opdrachtnemer nog garantie- en onderhoudsverplichtingen heeft op de eerder geplaatste containers. Hoe regelt de aanbestedende dienst de afbakening van verantwoordelijkheden, de toegang tot containers en het beheer van het CMS in dat scenario?

**Antwoord:**

- a. In de Raamovereenkomst is in artikel 5.2 bepaald dat gedurende de looptijd van de service- en onderhoudsovereenkomst de bepalingen in de Raamovereenkomst van kracht blijven.
- b. De onderhoudswerkzaamheden worden alleen uitgevoerd voor de containers die binnen deze

opdracht vallen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
5

**Onderwerp:**

Leidraad/PvE

**Vraag:**

Afmetingen bestaande betonputten

AD meldt dat een aanzienlijk deel van de opdracht bestaat uit het vervangen van containers in bestaande betonputten met afwijkende inhoudsmaten. Eis 29 stelt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het leveren van een passende container in de aangewezen bestaande putten. Om hieraan te kunnen voldoen en een deugdelijke inschrijving te kunnen doen, verzoeken wij de opdrachtgever een overzicht te verstrekken van de inwendige afmetingen (breedte, lengte en hoogte) van alle bestaande betonputten waarin een nieuwe binnenbak dient te worden geplaatst.

**Antwoord:**

Dit is onjuist, het grootste deel van de opdracht bestaat uit het vervangen van containers incl. vervangen betonput, zie bijlage A in het PvE. De bestaande betonputten waarin wel een nieuwe container dient te worden geplaatst heeft afmetingen zoals vermeld in bijlage B van het PvE.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
6

**Onderwerp:**

PvE

**Vraag:**

Specificatie all-in prijzen

Eis 185b stelt dat tarieven all-in zijn, inclusief alle eventuele andere kosten. Kan nader worden gespecificeerd welke kostenposten hier expliciet onder vallen, en welke kosten eventueel als meerwerk kunnen worden opgevoerd?

**Antwoord:**

Eis 185 borgt dat Opdrachtnemer naast de door hem in de inschrijftabel ingevulde tarieven per eenheid c.q. per container c.q. per uur geen aanvullende kosten in rekening mag brengen; de tarieven zijn derhalve all-in tarieven. In de Raamovereenkomst (artikel 9) en eis 190 tot en met 192 van het PvE is vervolgens vastgelegd dat tarieven periodiek kunnen worden geïndexeerd. Los daarvan regelt het PvE dat er sprake kan zijn van meerwerk: zie eis 8 en eis 109. In eis 100 is benadrukt dat voor het opleveren van een volledig functionerende ondergrondse container conform de vereisten en het verwijderen van de oude containers en betonputten meerwerk uitgesloten is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Leidraad

**Vraag:**

Onderhoud door eigen personeel of uitbesteding toegestaan?

De toelichting in het beschrijvend document stelt dat de leverancier van de ondergrondse containers ook zelf het onderhoud dient te verrichten, teneinde de integrale verantwoordelijkheid bij één partij te beleggen. Wij begrijpen de achterliggende gedachte, maar wijzen erop dat het een aanbestedende dienst op grond van de Aanbestedingswet 2012 en de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet is toegestaan de inzet van onderaannemers categorisch uit te sluiten. Kan worden bevestigd dat de inzet van gecertificeerde onderaannemers voor (delen van) de onderhoudswerkzaamheden is toegestaan, mits de hoofdaannemer de eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid behoudt?

**Antwoord:**

Dit kan de Aanbestedende dienst bevestigen, mits de hoofdaannemer te allen tijde volledig verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de uitvoering van de Overeenkomst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

PvE

**Vraag:**

Eis 176: Contactpersoon opdrachtgever

Eis 176 vermeldt dat een contactpersoon wordt aangewezen als contractbeheerder, gevolgd door de opmerking "Harmen lijkt mij de aangewezen persoon." Kan worden bevestigd wie de officiële contactpersoon namens de gemeente is, inclusief volledige naam, functie en contactgegevens?

**Antwoord:**

Na definitieve gunning worden de contactgegevens van de contactpersoon verstrekt aan Opdrachtnemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

PvE

**Vraag:**

Eis 142: Kosten bij storing door toegangscontrolesysteem (TCS)

Eis 142 stelt dat containers te allen tijde bereikbaar en bedienbaar moeten zijn voor inwoners en inzameldienst. Eis 143 sluit het toegangscontrolesysteem echter expliciet uit van de onderhoudsverplichting. Wie draagt de kosten wanneer een storing bij een container aantoonbaar wordt veroorzaakt door het TCS, en de opdrachtnemer hierdoor toch werkzaamheden moet uitvoeren?

**Antwoord:**

Indien Opdrachtnemer werkzaamheden moet uitvoeren die aantoonbaar veroorzaakt worden door een storing in het IRDC systeem, valt dit onder meerwerk en kan Opdrachtnemer de hiervoor gemaakte kosten declareren bij Opdrachtgever. Dit gebeurt altijd in overleg tussen

Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Na voorlopige gunning worden hier werk- en betalingsafspraken over gemaakt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

PvE

**Vraag:**

Eis 101: Reikwijdte verkeersmaatregelen

Eis 101 noemt verkeersmaatregelen als onderdeel van de standaard plaatsingswerkzaamheden. Betreft dit uitsluitend maatregelen op en direct rondom de werklocatie zelf, of vallen hieronder ook eventuele verkeersregelingen en omleidingen in de bredere omgeving?

**Antwoord:**

Opdrachtnemer treft verkeersmaatregelen conform CROW 96B, zoals gesteld in eis 106d.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

PvE

**Vraag:**

Eis 2a sub 4: Afwerking groenstrook na werkzaamheden

Eis 2a sub 4 vermeldt dat na verwijdering van een container de locatie wordt afgewerkt, waarbij groen als optie wordt genoemd. Betreft dit uitsluitend het inzaaien van gazon, of valt hieronder ook het aanbrengen van beplanting? En indien beplanting van toepassing is: wie is

verantwoordelijk voor de levering hiervan?

**Antwoord:**

Op deze locaties betreft het enkel het inzaaien van gazon.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

PvE

**Vraag:**

Eis 87: Afmetingen inwerpopening OPK

Eis 87 schrijft een sleufafmeting voor van H 180 mm × B 500–600 mm. Zijn deze afmetingen strikt vereist, of zijn functioneel gelijkwaardige alternatieve afmetingen toegestaan, mits de praktische bruikbaarheid aantoonbaar gelijkwaardig is?

**Antwoord:**

Deze afmetingen zijn vereist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

PvE

**Vraag:**

Eis 84: Regenwaterdichtheid Eis 84 stelt dat er geen regenwater in de ondergrondse container

terecht mag komen. Eis 59b hanteert echter de formulering dat het inlopen van regenwater "zoveel mogelijk beperkt" dient te zijn. Absolute regenwaterdichtheid is technisch niet volledig realiseerbaar en niet marktconform. Kan worden bevestigd dat de intentie van eis 84 is dat het ontwerp het binnendringen van regenwater zoveel mogelijk beperkt, en dat absolute dichtheid niet als harde eis wordt gehanteerd?

**Antwoord:**

Dat is correct. Het inlopen van regenwater moet zoveel mogelijk worden beperkt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**14**

**Onderwerp:**

Eis 18c

**Vraag:**

Het gunningscriterium document ontbreekt?

**Antwoord:**

Het gunningscriterium is opgenomen in het Beschrijvend document, specifiek paragraaf 4.3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**15**

**Onderwerp:**

Eis 98

**Vraag:**

Bijlage A ontbreekt?

**Antwoord:**

Bijlage A is opgenomen in het PVE, zie pagina 15.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**16**

**Onderwerp:**

Eis 110

**Vraag:**

U schrijft dat wanneer een locatie wijziging optreedt er geen extra kosten kunnen worden doorbelast, behoudens de extra proefsleufkosten. Het is echter zo dat als wij met de plaatsingsploeg op locatie staan wij bij deze onvoorziene omstandigheden deze onkosten toch ergens dienen af te rekenen? Kunt u een uurprijs plaatsingsploeg bij stagnatie toevoegen aan het prijzenblad? Of doelt u bij een locatie wijziging op een wijziging op voorhand?

**Antwoord:**

Het betreft een locatiewijziging op voorhand, indien een beoogde locatie niet kan worden gebruikt. Hiervoor kunnen geen meerwerkkosten in rekening worden gebracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**17**

**Onderwerp:**

Eis 112

**Vraag:**

hier stelt u dat niet breder mag worden ontgraven dan de maximale maat van de betonput, het is echter zo dat er extra ruimte nodig is om de put in het gat te zetten en ordentelijk te kunnen aanvullen. Kunt u deze eis laten vervallen? Of een maximale maat van 2,15 meter in het vierkant hanteren?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 51.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**18**

**Onderwerp:**

Eis 113

**Vraag:**

U schrijft obstakelvrij maken van locaties, daar er geen locatie tekeningen beschikbaar zijn is niet te bepalen of er parkeerverboden nodig zijn, plaatst de opdrachtgever zelf de benodigde parkeerverboden?

**Antwoord:**

Nee, dit is onderdeel van de verkeersmaatregelen. Zie ook eis 106d.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**19**

**Onderwerp:**

Eis 117

**Vraag:**

Daar er niet bekend is waar we gaan graven, de kwaliteit van de vrijkomende grond niet bekend en u wel verwijst naar een regionaal gronddepot is verzoeken om de acceptatiekosten van de grond aan u als opdrachtgever rechtstreeks te laten doorbelasten, kunt u hiermee akkoord gaan?

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

PvE

**Vraag:**

Strijdigheid eis 87 met NEN-EN 13071

Eis 13 van het PvE stelt dat de ondergrondse container getest en goedgekeurd moet zijn volgens NEN-EN 13071, waarbij de eisen uit deze norm als minimumeis gelden. NEN-EN 13071 hanteert voor sleufopeningen een maximale hoogte van 150 mm als veiligheidsmaat. Eis 87 schrijft echter een sleufhoogte voor van 180 mm voor de OPK-inwerpopening. Kan de aanbestedende dienst bevestigen hoe deze twee eisen zich tot elkaar verhouden, en of de in eis 87 voorgeschreven afmeting van H 180 mm verenigbaar is met de veiligheidseisen uit NEN-EN 13071?

**Antwoord:**

Doordat de sleuf voorzien is van een inworpklep die geopend wordt middels een IRDC systeem, voldoet de eis aan NEN-EN 13071.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

<b>Ref.nr.</b> 21	<b>Onderwerp:</b> ruimte voor implementatieplan  <b>Vraag:</b> Wij willen extra ruimte vragen voor het implementatieplan om goed in te kunnen gaan op de uitgebreide vraag.  <b>Antwoord:</b> Niet akkoord.  <b>Fase:</b> Inschrijffase  <b>Inschrijfronde:</b> Inschrijfronde 1  <b>Vragenronde:</b> Vragenronde 1  <b>Beantwoord op:</b> 23 apr 2026  <b>Percelen:</b> P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers
<b>Ref.nr.</b> 22	<b>Onderwerp:</b> Toelichting circulariteit  <b>Vraag:</b> U geeft 1 A4 de ruimte, wij willen u verzoeken om dit uit te breiden naar 2 A4, zodat wij gedegen uiteen kunnen zetten, wat we op het gebied van circulariteit doen  <b>Antwoord:</b> Dit is akkoord. Dit betekent dat voor het sub-gunningscriterium Kwaliteit – Circulariteit van grondstoffen de maximale omvang wordt verruimd naar 2 A4 per onderbouwing (containers en betonputten).  <b>Fase:</b> Inschrijffase  <b>Inschrijfronde:</b> Inschrijfronde 1  <b>Vragenronde:</b> Vragenronde 1  <b>Beantwoord op:</b> 23 apr 2026  <b>Percelen:</b> P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.  
23

**Onderwerp:**  
eis 192

**Vraag:**

Gezien de huidige economische en geopolitieke ontwikkelingen, waarbij grote en onvoorspelbare schommelingen in kosten en indexen kunnen optreden, verzoeken wij om verduidelijking hoe binnen deze overeenkomst wordt omgegaan met extreme marktveranderingen. Kunt u aangeven welk mechanisme wordt gehanteerd wanneer de kostenontwikkelingen substantieel afwijken van de reguliere indexering (bijvoorbeeld door uitzonderlijke stijgingen in grondstof-, energie- of transportkosten)? Wij vernemen graag hoe partijen in dergelijke situaties tot een evenwichtige en werkbare tariefaanpassing komen.

**Antwoord:**

Zoals gesteld in eis 192 treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in zo'n situatie met elkaar in overleg om tot geïndexeerde prijsafspraken te komen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.  
24

**Onderwerp:**  
187

**Vraag:**

welke doorlooptijd hanteert u voor de acceptatie?

**Antwoord:**

Acceptatie van de containers wordt zo spoedig mogelijk na oplevering uitgevoerd. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stemmen dit in onderling overleg af.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**

PVE 98

**Vraag:**

Hoe dient inschrijver om te gaan met containers die u, om wat voor reden dan ook, niet of veel later afroept? Hiermee financieren wij de container voor lange tijd voor en ligt ook risico van opslag etc. bij inschrijver? gaat u akkoord met een deelfactuur van 50%? of hoe wilt u anderzijds deze eis proportioneler maken?

**Antwoord:**

Niet akkoord. Het betreft een raamovereenkomst op afroepbasis.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**

Eis 85

**Vraag:**

Deze eis zien wij vaker, maar dan bij een percentage van minder dan bijv 35% opening dat hij automatisch dichtvalt. "niet volledig" is alsnog een flinke range. Bij opening wilt u de burger ook de gelegenheid geven om de afvalzak in de trommel te doen, zonder dat deze automatisch dichtvalt. Wilt u deze eis heroverwegen en een ander maatstaf aan koppelen dan "niet volledig"

**Antwoord:**

De eis wordt verduidelijkt en als volgt aangepast: "De inwerpvoorziening dient soepel met een enkele hand te bedienen zijn. De inwerpvoorziening dient - indien voor 50% of minder geopend - automatisch in de gesloten toestand terug te keren."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Eis 67

**Vraag:**

In eis Nr. 30 stelt u dat het opnamesysteem zo geconstueerd is dat de container perfect in balans moet blijven tijdens het ledigen. Om aan deze eis te voldoen is onze inwerpzuil niet volledig gecentreerd op de Z-as van het voetgangersplatform. Maar zo dat het kinshofer hijsstelsel gecentreerd is boven de container. Kunt hiermee akkoord gaan?

**Antwoord:**

Dit is akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

PVE 26

**Vraag:**

De Europese Machinerichtlijn beschouwt onderlossende containers als transportdrager (hijslast) en niet als hijsmiddel/-werktuig. Dat neemt niet weg dat er periodiek volgens voorschrift inspecties /keuringen/onderhoud moet worden uitgevoerd om de veiligheid van de constructie te waarborgen. We verzoeken u daarom deze eis als volgt aan te passen: Opdrachtgever waarborgt de veiligheid van de onderlossende container door deze periodiek (1x per 2 jaar) te keuren en waar nodig onderhouds- of vervangingsmaatregelen te nemen.

**Antwoord:**

De eis wordt als volgt aangepast: "De opnamesystemen dienen onderdeel te zijn van de CE-goedkeuring. Opdrachtgever beschouwt onderlossende containers als transportdrager (hijslast) in relatie tot haar aansprakelijkheid. Opdrachtnemer levert na definitieve gunning voorschriften over de wijze waarop het opnamesysteem tijdens de gebruiksfase dient te worden gekeurd."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

PVE 135

**Vraag:**

Wij verzoeken een aanpassing van de bepaling inzake de verlengingsopties. In plaats van een eenzijdige verlengingsoptie voor Opdrachtgever verzoeken wij dit te wijzigen naar een tweezijdige verlengingsmogelijkheid, waarbij verlenging uitsluitend plaatsvindt na schriftelijke instemming van beide partijen.

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

1.4 planning

**Vraag:**

na gunning geeft u de gegunde partij 12 werkdagen de tijd om de praktijkbeoordeling te realiseren. Om te voldoen al uw specificaties is 12 dagen zeer kort, of u staat "minimale" afwijkingen toe (zoals ral afwijking sloten)of kan deze 12 dagen uitgebreid worden naar 4 werkweken?

**Antwoord:**

Minimale afwijkingen zijn toegestaan, zolang het geen afwijkingen op onderdelen betreft die raken aan het functioneren en de veiligheid van de container in de praktijk. Alle functionele en technisch-inhoudelijke eisen uit het PVE, evenals de genoemde maatstaf en resultaat in paragraaf 4.3.5 van het Beschrijvend Document, moeten kunnen worden gedemonstreerd tijdens de verificatie. Alle

afwijkingen tijdens de verificatie moeten uiterlijk een week voorafgaand aan de verificatie schriftelijk worden overlegd aan Opdrachtgever, en nadrukkelijk worden toegelicht tijdens de verificatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**31**

**Onderwerp:**

pve 68

**Vraag:**

u hecht veel waarde aan de Co2 uitstoot van alle delen, zo ook de plaatdelen u eist 3 mm dikte, hier volstaat ook rvs 2 mm. is minder Co2 uitstoot en voldoet qua sterkte ook geheel aan de EN13071.

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**32**

**Onderwerp:**

Pve 58

**Vraag:**

U vraagt om een verstelbare klapvloer in de hoogte van 50mm, als men een nieuwe beton put plaatst staat deze max 10mm boven straatniveau, kunt u toelichten waarom deze klapvloer verstelbaar mag zijn?

**Antwoord:**

Bij locaties met aflopend/ verzakt straatwerk is het nodig om de veiligheidsvloer (na verloop van tijd) te kunnen verstellen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**33**

**Onderwerp:**

Pve 62

**Vraag:**

Het gaat hier alleen om fractie tekst(en) onder de AG coating , geen "grote" pictogrammen?

**Antwoord:**

Ontwerp en uitvoering wordt nader afgestemd in overleg met Opdrachtgever.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**34**

**Onderwerp:**

Pve 73

**Vraag:**

U stelt hier een minimale grote van 700x400mm , niet iedere inschrijver heeft zulke "grote" inwerp zuilen die deze maat kunnen opvolgen. Staat u toe een inspectie deur die voldoende groot is dat verstoppingen eenvoudig kunnen worden verholpen?

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**35**

**Onderwerp:**

4.3.2 Circulariteit

**Vraag:**

Helaas geven de materiaal leveranciers niet alle data vrij wat er in het staal aan circulariteit bereikt wordt. Dit kan op bepaalde staalsoorten wel. Kan de gevraagde opsplitsing in het scoreblad circulariteit verder worden uitgebreid zodat er een algeheel duidelijker beeld ontstaat, voeg Sendzimir en rvs toe is ons voorstel? gaat u daar in mee ? en u bent er zich van bewust dat de prijzen voor "groen" staal tientallen procenten duurder zijn? En hoe gaat u dit controleren, tijdens de productie van de stalen componenten ? Invullen Excel is één, uitvoeren en bewijslast aandragen mag u ook verwachten. hoe wordt dit vastgelegd in uw procedure ?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 3. Het is de verantwoordelijkheid van Inschrijver om de gevraagde onderbouwing correct aan te leveren.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**36**

**Onderwerp:**

PVE 1

**Vraag:**

Bij het vervangen van alleen stalen componenten is het altijd een combi van zuil met container en

klapvloer, van de gegunde partij?  
Graag uw bevestiging.

**Antwoord:**

Zie eis 11 in het PVE.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**37**

**Onderwerp:**

Demo ter verificatie

**Vraag:**

U vraagt een demo ter verificatie van de inschrijver die de voorlopige gunning toegekend krijgt. Om die tijdig af te hebben, zou dit nu al in productie genomen moeten worden, terwijl de NVI nog niet eens is beantwoord, dat kan nog van invloed zijn op het eindresultaat. Wij willen u verzoeken om ruimer de tijd te geven om een demo container te laten zien, of geeft u de mogelijkheid voor afwijkingen op punten, als maar functioneel zichtbaar is dat aan het PVE voldaan kan worden?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 30. De planning wordt niet aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**38**

**Onderwerp:**

Eis 158

**Vraag:**

Kunt u bevestigen dat er van de opdrachtnemer geen 24/7 storingsdienst wordt verwacht en dat er geen werkzaamheden buiten de gestelde tijden plaatsvinden? Indien u wél verwacht dat er buiten deze uren gewerkt wordt, verzoeken wij u een post in het prijzenblad op te nemen voor de relevante toeslagen of tarieven buiten kantoortijden.

**Antwoord:**

Dit is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
39

**Onderwerp:**

Eis 160

**Vraag:**

Ten aanzien van de genoemde boeteclausule verzoekt de inschrijver de opdrachtgever om een maximumboetebedrag per incident op te nemen. Een ongelimiteerde boete is naar onze mening niet proportioneel.

**Antwoord:**

Akkoord. De eis wordt aangepast naar: "Opdrachtgever kan een boete in rekening brengen bij Opdrachtnemer van €50,- per uur dat de storing deze limieten overschrijdt, tot een maximum van €1.200,- per storing."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
40

**Onderwerp:**

Eis 168

**Vraag:**

Inschrijver merkt op dat een volledige onderdelenlijst voor ondergrondse containers honderden regels kan beslaan. Wij verzoeken u de uitvraag te beperken tot de meest relevante onderhouds- en slijtagedelen. Dit voorkomt een administratieve last die niet in verhouding staat tot het doel van de uitvraag.

**Antwoord:**

De onderdelenlijst moet minstens bestaan uit alle onderdelen die direct bijdragen aan het veilig en goed functioneren van de container.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.  
41

**Onderwerp:**

Eis 157

**Vraag:**

In de eis wordt aangegeven dat meldingen in het CMS-systeem van de opdrachtgever worden gezet. Heeft dit systeem een notificatieoptie (bijv. per e-mail), zodat de opdrachtnemer direct een bericht ontvangt wanneer er een nieuwe melding klaarstaat?

**Antwoord:**

Het CMS kan notificaties versturen via de mail.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.

**Onderwerp:**

42

Eis 181

**Vraag:**

Biedt het CMS van de opdrachtgever de mogelijkheid om logboeken batchgewijs (bijv. via een bulk-upload of importfunctie) te uploaden voor werkzaamheden die op dag- of weekbasis zijn uitgevoerd?

**Antwoord:**

Het CMS biedt een importfunctie voor het uploaden van gegevens via een vastgesteld bestandsformat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

Ref.nr.

43

**Onderwerp:**

Eis 151 & 163

**Vraag:**

In de huidige eisen verplicht de inschrijver om 12 jaar aan preventief en correctief onderhoud en onderdelen vooraf in de containerprijs te verdisconteren. Dit leidt tot een aanzienlijke verhoging van de investeringskosten en brengt financiële risico's met zich mee voor de opdrachtgever bij eventuele tussentijdse wijzigingen. Is de opdrachtgever, ter bevordering van een transparante prijsvorming en risicobeheersing, bereid om de onderhoudskosten tijdens de garantieperiode op te nemen als een aparte jaarlijkse post in het prijzenblad, vergelijkbaar met de posten voor na de garantieperiode?

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
44

**Onderwerp:**

Eis 138

**Vraag:**

Opdrachtgever vraagt om op verzoek overige containers op te nemen in deze nadere overeenkomst. Met welke termijn moet opdrachtnemer rekening houden voor deze overige containers? Aangezien deze niet gebonden zijn aan een garantieperiode zoals de nieuw te leveren containers.

**Antwoord:**

De contractduur voor toegevoegde containers is gelijk aan de resterende looptijd van de onderhoudsovereenkomst op het moment van toevoeging.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
45

**Onderwerp:**

Eis 146

**Vraag:**

Faciliteert het CMS van de opdrachtgever verschillende gebruikersrollen (zoals monteur/planner)? Daarnaast verneemt de inschrijver graag wat de verwachte tijdsbelasting is voor het administratief verwerken van een melding in dit systeem, zodat dit in de calculatie kan worden verwerkt.

**Antwoord:**

Gebruikersrollen: In het CMS kunnen verschillende rollen worden aangemaakt met per rol instelbare gebruikersrechten.

Tijdsbelasting: De tijdsbelasting per melding hangt af van de gegevens en hoeveelheid tekst die in de melding wordt opgenomen. Deze zal variëren tussen ca. 0,5 en 1,5 minuut per melding.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

Prijzenblad Deel 1 B

**Vraag:**

U vraagt hier 67 keer het vervangen van container en betonput van een andere afmeting dan hetgeen in deze aanbesteding wordt voorgeschreven. In Bijlage A staan wel de inhoudsmaten opgegeven maar niet het Fabrikaat en type. Dit kan van groot belang zijn voor de te verwachten inzet en daar mee ook voor te maken kostprijscalculatie. Kunt u deze nader specificeren en/of een tekening aanleveren van de uit te halen betonputten?

**Antwoord:**

Er zijn geen verdere specificaties van de bestaande containers beschikbaar. De inhoudsmaten van de containers, zoals benoemd in Bijlage A van het PvE, zijn leidend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

47

**Onderwerp:**

Eis 100.b

**Vraag:**

Voor de berekening van de stort- / verwerkingskosten van de vrijgekomen betonputten is het van belang om de specificaties te hebben van de 62 stuks 3,5m3 putten en de 5 stuks 4m3 putten. Kunt u deze nader specificeren en/of een tekening aanleveren van de af te voeren betonputten?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 46.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

48

**Onderwerp:**

Eis 100.d

**Vraag:**

Voor het afvoeren en storten van vrijgekomen grond is het noodzakelijk om te weten wat de te verwachten kwaliteit en grondsoort is. Dit bepaald ook de mate waarin deze grond te gebruiken is voor aanvullen en of deze geschikt is voor verdichten. Dit bepaald ook weer de naar verwachting af te voeren hoeveelheid grond en aan te voeren hoeveelheid vulmateriaal. De kwaliteit uitkomende grond is weer sterk bepalend voor de te verwachten verwerkingskosten en uitvoeringskosten indien voor de uitvoering in een hogere veiligheidsklasse dient te worden gewerkt i.v.m. (mogelijk) vervuilde grond.

Voor de te verwachten hoeveelheid af te voeren straatwerk en groen is ook meer informatie nodig over de te verwachten hoeveelheden totaal of per locatie.

Kunt u dit nader specificeren, mede gezien het mogelijk grote effect hiervan op de diverse kosten componenten?

**Antwoord:**

Het staat Inschrijver vrij om de locaties vooraf te bezichtigen, om zelf een inschatting te kunnen maken van de kosten. Een lijst met te vervangen locaties binnen de opdracht is als extra bijlage toegevoegd aan TenderNed (bijlage XIII).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

Eis 106.c

**Vraag:**

U geeft hier eigenlijk aan dat indien bemaling dient te worden toegepast dit moet gebeuren middels zogenaamde retourbemaling. Dit werkt niet alleen sterk prijsverhogend maar heeft in de

uitvoerings wijze en planning ook behoorlijke consequenties en werkt dan ook zeer kostenverhogend. Gebruikelijk is voor het plaatsen gebruik te maken van bemaling middels vacuüm- of zwaartekracht bemaling in combinatie met lozen op (1) oppervlaktewater of (2) Hemelwater afvoer of (3) Vuilwaterriool. Kunt u dit ook toestaan als alternatief?

**Antwoord:**

Uitgangspunt blijft het gevraagde. In onderling overleg kan op basis van een bemalingsplan per locatie gekozen worden voor een alternatieve manier van bemaling nadat toestemming gegeven is door Opdrachtgever.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**50**

**Onderwerp:**

Eis 107

**Vraag:**

U verwijst hier naar de richtlijnen opgesteld vanuit Netbeheer Nederland. Van toepassing is in dit kader echter ook de CROW 500. Kunt u aangeven of opdrachtgever de in de CROW500 gesteld rol- en taakverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemers wens te volgen?

**Antwoord:**

Niet akkoord, de gestelde richtlijnen zoals benoemd in het PvE blijven van kracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**51**

**Onderwerp:**

Eis 112

**Vraag:**

Hier is aangegeven dat de opdrachtnemer niet breder en niet dieper mag graven dan strikt noodzakelijk en dat de maximale betonput afmeting hiervoor maatgevend is. Echter wordt voor de plaatsing (verplicht) de plaatsingsmal gebruikt die per definitie groter is dan de betonput. Daarnaast eisen de nutsbedrijven steeds vaker dat middels proefsleuven graven ook de afstand tot de nabij gelegen kabels en leidingen wordt aangegeven. Hoe wenst opdrachtgever dat de opdrachtnemer dit verwerkt in de calculatie t.a.v. hetgeen in deze eis is gesteld?

**Antwoord:**

Eis 112 wordt als volgt aangepast: "Opdrachtnemer draagt zorg voor het niet dieper en breder ontgraven dan strikt noodzakelijk om de structuur van de bodem en aanliggende grond te behouden en verzakking te voorkomen. De plaatsingsmal is maatgevend". De kosten voor de verplichte proefsleuven zijn inbegrepen in de inschrijfprijs conform eis 101 en kunnen niet apart worden gefactureerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

52

**Onderwerp:**

Eis 120

**Vraag:**

De ondergrondse container dient na plaatsing nog diezelfde dag operationeel te zijn. Indien de collector / container wel kan worden geplaatst maar de toegangscontrole nog niet operationeel is? Of wanneer de betonput met veiligheidsvloer en container is geplaatst maar straatwerk nog moet worden aangebracht? Kunt u deze eis nader specificeren in het kader van het hiervoor geschetste scenario?

**Antwoord:**

Het IRDC systeem wordt ter plaatse direct ingebouwd in de ondergrondse container, zoals gesteld in eis 94 van het PvE. Het straatwerk dient direct te worden hersteld/ aangebracht. Met operationeel wordt bedoeld dat de container inclusief IRDC systeem diezelfde dag volledig in gebruik kan worden gesteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

53

**Onderwerp:**

Eis 178

**Vraag:**

Binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar een totaal jaaropgave indienen van geplande en verrichte werkzaamheden. Kan opdrachtgever dit verduidelijken zodat opdrachtnemer zijn inzet en calculatie kan afstemmen op de verwachtingen van opdrachtgever van dit aan te leveren verslag?

**Antwoord:**

De totale jaaropgave bevat minstens informatie van de relevante punten uit eis 141 en 180 van het PvE. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden na gunning in overleg over de precieze inhoud en format.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Bijlage VII: Programma van Eisen: 195

**Vraag:**

Social Return: Volstaat een PSO-certificaat ook?

Zo ja, welk niveau van het PSO-certificaat is vereist?

**Antwoord:**

Ja, een PSO-certificaat kan worden ingezet. De waarde hiervan is afhankelijk van het niveau en wordt conform het bouwblokkenmodel SROI meegenomen in de invulling van de SROI-verplichting.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

55

**Onderwerp:**

Bijlage VII: Programma van Eisen: 158

**Vraag:**

U spreekt hier over het verhelpen van storingen op zaterdagen. Is de zaterdag een reguliere inzameldag bij de gemeente? Indien niet zullen storingen dan nagenoeg niet aan de orde zijn. Daarnaast zou de volgende situatie op kunnen treden: Storing gemeld op zaterdag tot 18:00 uur betekent dat deze uiterlijk zondag vóór 18:00 uur opgelost moet zijn (bij 1e lijns storingen). Kunt u het verhelpen van storingen in weekenden volledig laten vervallen?

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

56

**Onderwerp:**

Bijlage VII: Programma van Eisen: 145

**Vraag:**

Nieuw geplaatste containers worden automatisch aan de overeenkomst voor onderhoud toegevoegd. Aangezien de contractperiode voor levering/plaatsing en onderhoud niet gelijk lopen, vragen wij u dit te verduidelijken indien na afloop van het contract levering/plaatsing voor een andere leverancier gekozen wordt.

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 44.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**57**

**Onderwerp:**

Bijlage VII: Programma van Eisen: 114

**Vraag:**

U spreekt hier over mogelijke bronbemaling. Kunt u hiervoor een aparte post opnemen in de inschrijfstaat?

**Antwoord:**

Dit is onderdeel van de inschrijfprijs, zie eis 101 van het PVE.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**58**

**Onderwerp:**

Bijlage VII: Programma van Eisen: 110

**Vraag:**

Het optreden van locatiewijzigingen: U geeft aan dat als meerkosten enkel de proefsleuven in rekening kunnen worden gebracht. Wanneer er al voertuigen en personeel op de locatie zijn vragen wij u deze stagnatiekosten ook in rekening te mogen brengen. Gaat u hiermee akkoord?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 16.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

59

**Onderwerp:**

Bijlage VII: Programma van Eisen: 101 &amp; 102

**Vraag:**

U vraagt hier om een vaste prijs voor verkeersmaatregelen. Indien er uitsluitend een wegfazetting nodig is, is dit uitvoerbaar binnen een vaste prijs. Incidenteel kan het echter voorkomen dat ook om-en-om-regelingen en/of verkeersregelaars noodzakelijk zijn.

Mogen wij ervan uitgaan dat dergelijke aanvullende verkeersmaatregelen als meerwerk kunnen worden opgevoerd?

Indien u hier niet mee akkoord bent, kunt u dan toelichten waarom deze – vaak aanzienlijke – kosten niet op basis van een separate offerte aan de opdrachtgever kunnen worden voorgelegd? Kunt u daarnaast proefsleuven, verwijderen en herplaatsen van groenvoorziening en straatwerk ook separaat opnemen in de prijslijst?

**Antwoord:**

Verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform de CROW 96B, zie ook het antwoord op vraag 10. Er worden dus geen meerkosten gerekend voor verkeersmaatregelen. Proefsleuven, verwijderen en herplaatsen van groenvoorziening en straatwerk is onderdeel van de vaste werkzaamheden en worden niet apart opgenomen in de inschrijftabel.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

60

**Onderwerp:**

Bijlage VII: Programma van Eisen: 100 d

**Vraag:**

: Vrijkomende grond/ groen/ straatwerk/ overige onderdelen dienen door Opdrachtnemer te worden afgevoerd volgens de richtlijnen in de Wet basisregistratie ondergrond (BRO). De kosten hiervoor komen voor rekening van Opdrachtnemer en kunnen niet apart worden gefactureerd aan Opdrachtgever.

Aangezien dit een ruim begrip is vragen wij u hiervan de exacte omvang weer te geven zodat op voorhand een goede kostencalculatie kan plaatsvinden.

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 48.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**61**

**Onderwerp:**

Bijlage VII: Programma van Eisen: 11

**Vraag:**

De ervaring heeft geleerd dat het gebruik van een 40-liter trommel relatief storingsgevoelig en onderhoudsintensief is. Staat u open voor de toepassing van een 60-liter trommel voor restafval?

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**  
**62**

**Onderwerp:**

Bijlage VII: Programma van Eisen: 6 & 7

**Vraag:**

U spreekt hier over uitsluiting bij oneigenlijk gebruik. Mogen we hier molest en onjuist gebruik door inzamelaar of bewoners ook onder scharen?

**Antwoord:**

Zie eis 161 van het PvE.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

63

**Onderwerp:**

Bijlage V

**Vraag:**

Holdingverklaring: Deze is niet leesbaar. Kunt u hier een nieuw document van beschikbaar stellen?

**Antwoord:**

De holdingverklaring (Bijlage V) is opnieuw beschikbaar gesteld. De inhoud is ongewijzigd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

64

**Onderwerp:**

Beschrijvend document: 4.3.4

**Vraag:**

U stelt voor het PVA Implementatieproces 3 x A4 beschikbaar voor uitleg. Om dit goed en duidelijk te beschrijven vragen wij u dit uit te breiden naar 8 x A4. Gaat u hiermee akkoord?

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

65

**Onderwerp:**

Beschrijvend document: 4.3.3

**Vraag:**

CO2 prestatieladder; U geeft voor dit sub gunningscriterium fictieve aftrekpunten. Echter uw beoordeling loopt tot trede 3 terwijl er momenteel nog 5 treden zijn. Kunt u de fictieve aftrek aanpassen van 3 naar 5 treden?

**Antwoord:**

De CO2 prestatieladder is geactualiseerd en heeft nu drie treden. Inschrijver dient de huidige systematiek van de CO2 ladder te gebruiken en te onderbouwen zoals gevraagd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers

**Ref.nr.**

66

**Onderwerp:**

Beschrijvend document: 1.3

**Vraag:**

U stelt hier dat de leverancier van de ondergrondse containers ook zelf het onderhoud dient te verrichten. Wij gaan er echter van uit dat indien de verantwoordelijkheid wordt genomen door de hoofdaannemer er voor deze werkzaamheden ook gebruik gemaakt mag worden van onderaannemers zoals u zelf stelt bij punt 11?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 7.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

23 apr 2026

**Percelen:**

P1 Raamovereenkomst voor ondergrondse containers