



LEGENDA:

Algemeen:

- Piangrens / fasagrens
- Werkgrens (buiten GREX)
- Bladgrens
- Uitligtegrens / uitligte
- Bebouwing met hoofdente (351 EGW)
- Parkeren eigen terrein
- vip -2.55
- 2.85
- Straatpeil in m. t.o.v. N.A.P.
- Nutsruimte (electra / stadswarme)

T/S/V

Kantopsluitingen:

- Opsluitbanden 100x200 - kleur donkergrijs á nivo
- Trottoirbanden 180/200x250 - kleur donkergrijs zichtzijde gem. 100 mm.
- Trottoirbanden 180/200x200 - kleur donkergrijs max. 30 mm klik
- Geleidebanden 50/200x250 - kleur donkergrijs zichtzijde gem. 50 mm.
- Kantopsluiting van 3 koplagen straatbaksteen in stelspecie waalformaat type 'Ruston' (Wienerberger) o.g.
- Inritbanden 650x200x500 - kleur donkergrijs

Verhardingsmaterialen:

- Spoorbaanpad fietspad: asfalt kleur rood
- Spoorbaanpad voetpad: dubbelklinker 200x200x80 kleur Lavaro zwart/glisando
- Rijweg: straatbaksteen, dikformaat, kopsverband 'Novoton wasserstrich' (Wienerberger) o.g.
- Molgoot: straatbaksteen, dikformaat, 5 strek 'Novoton wasserstrich' (Wienerberger) o.g.
- Schijngoot: straatbaksteen, dikformaat, 5 strek 'Novoton wasserstrich' (Wienerberger) o.g.
- Voetpad: straatbaksteen, waalformaat, halfsteensverband 'Ruston' (Wienerberger) o.g.
- Voetpad: grasbetonelement, wildverband 'Eggeston antik' (Klostermann) o.g.
 - 213x173x80 = 5kg
 - 179x144x80 = 3.5kg
 - 146x116x80 = 2.2kg
- Parkeerplaats: grasbetonelement, zie detail 'Lunik' (Klostermann) o.g. ingezaaid met gras
- Rijweg: grasbetonelement gevuld, zie detail 'Lunik' (Klostermann) o.g. l.p.v. kruising K+L steen doormidden zagen 'Fullstein' (Klostermann) o.g.
- Rijweg: grasbetonelement, zie detail 'Lunik' (Klostermann) o.g. ingezaaid met gras t.p.v. kruising K+L steen doormidden zagen
- Gestrate drempel 20 Km/h, zie detail, straatbaksteen dikformaat, 'Nero wasserstrich' (Wienerberger) o.g.
- 'Argent' (Wienerberger) o.g.
- 'Novoton wasserstrich' (Wienerberger) o.g.

Groen:

- Boom, 1e orde grootte, plantmaat 30-35
- 2e orde grootte, plantmaat 20-25
- 3e orde grootte, plantmaat 19-20
- Soortcode zie assortimentslijst op blad 6
- meerstammigge minimaal 3 tak, hoogte 350-400

Heester / solitaire struik:

- Al Amelanchier lamarckii
- Fa Frangula alnus
- Wrv Wiegela 'Nana Variegata' 120-150
- Bbc Buddleja 'Blue Chip' 60-70
- Pf Potentilla fruticosa Pink Beauty 'Lovely Pink' 70

Gras, mengsel R1, intensief beheer

Gras, mengsel M5 (Cruydt Hoec o.g.) extensief sinusbeheer

Vaste planten methode 'Lageschaar' o.g.

Lichte glooiing:

- I = mv. +0.10cm
- II = mv. +0.20cm
- III = mv. +0.30cm
- IV = mv. +0.40cm

Stratmeubilair:

- Lichtmast: 4m, type Round (Modernista) 250mA
- Lichtmast: 4m, type Round (Modernista) 175mA
- Lichtmast: 3.5m, type Round (Modernista) 250mA dimbaar

COP

- Container opstelplaats, paal met bord
- Afzetpaal Streetlife Rough&Ready Bollards
- Afzetpaal uitneembaar Streetlife Rough&Ready Bollards
- Laadpaal met twee laadparkeerplaatsen (3% van totaal parkeerplaatsen)
- Reservering laadpaal met twee laadparkeerplaatsen (7% van totaal parkeerplaatsen)
- Zitelement Streetlife Drifter Bench 3m
- Zitelement Streetlife Drifter Picknickset 3m
- Granietkei findlinge 70/110, <130
- Speeltoestel met fabrikant en typenr
- Faunapassage onder busbaan ACO Pro KT 500 o.g.
- Fauna uitklimvoorziening
- Informatiebord Ecologie
- Egelroute n.t.b. door ecologie i.s.m. spelen

Blad 1 **Blad 2**

Blad 3 **Blad 4**

Wijzigingen SVBB dd. 12-07-2023 Ingevoerd

Gemeente Almere GO, Stedenbouw en Landschap

Stadsbos Noord
4C2/3 Europakwartier Noord

Inrichtingsplan blad 2 van 6

bestandsnaam: IP4 EKN Stadsbos Noord.dgn
Blad 2 overzicht

schaal 1:200