



LEGENDA:
Algemeen:
 - - - - - Plangrens / fasegrens
 - - - - - Werkgrens (buiten GREX)
 - - - - - Bladgrens
 - - - - - Uitligtegrens / uitligte
 - - - - - Beplanting met hoofdboom (351 EGW)
 - - - - - Parkeren eigen terrein
 - - - - - Vloerpeil in m. t.o.v. N.A.P.
 - - - - - Straatpeil in m. t.o.v. N.A.P.
 - - - - - Nutsruimte (electra / stadswaarte)

T/S/V
Kantopsluitingen:
 - - - - - Opsluitbanden 100x200 - kleur donkergrijs à nivo
 - - - - - Trottoirbanden 180/200x250 - kleur donkergrijs zichtzijde gem. 100 mm.
 - - - - - Trottoirbanden 180/200x200 - kleur donkergrijs max. 30 mm klik
 - - - - - Geleidebanden 50/200x250 - kleur donkergrijs zichtzijde gem. 50 mm.
 - - - - - Kantopsluiting van 3 koplagen straatbaksteen in stelspecie waalformaat type 'Ruston' (Wienerberger) o.g.
 - - - - - Inritbanden 650x200x500 - kleur donkergrijs

Verhardingsmaterialen:
 - - - - - Spoorbaanpad fietspad: asfalt kleur rood
 - - - - - Spoorbaanpad voetpad: dubbelklinker 200x200x80 kleur Lavaro zwart/glisando
 - - - - - Rijweg: straatbaksteen, dikformaat, kopsverband 'Novoton wasserstrich' (Wienerberger) o.g.
 - - - - - Molgoot: straatbaksteen, dikformaat, 5 strek 'Novoton wasserstrich' (Wienerberger) o.g.
 - - - - - Schijngoot: straatbaksteen, dikformaat, 5 strek 'Novoton wasserstrich' (Wienerberger) o.g.
 - - - - - Voetpad: straatbaksteen, waalformaat, halfsteensverband 'Ruston' (Wienerberger) o.g.
 - - - - - Voetpad: grasbetonelement, wildverband 1/3 213x173x80 = 5kg 1/3 179x144x80 = 3.5kg 1/3 146x116x80 = 2.2kg
 - - - - - Parkeerplaats: grasbetonelement, zie detail 'Lunik' (Klostermann) o.g. ingezaaid met gras
 - - - - - Rijweg: grasbetonelement gevuld, zie detail 'Lunik' (Klostermann) o.g. l.p.v. kruising K+L steen doormidden zagen 'Fullstein' (Klostermann) o.g.
 - - - - - Rijweg: grasbetonelement, zie detail 'Lunik' (Klostermann) o.g. ingezaaid met gras t.p.v. kruising K+L steen doormidden zagen
 - - - - - Gestrate drmpel 20 Km/h, zie detail, straatbaksteen dikformaat, 'Nero wasserstrich' (Wienerberger) o.g.
 - - - - - 'Argent' (Wienerberger) o.g.
 - - - - - 'Novoton wasserstrich' (Wienerberger) o.g.

Groen:
 - - - - - Boom, 1e orde grootte, plantmaat 30-35
 - - - - - 2e orde grootte, plantmaat 20-25
 - - - - - 3e orde grootte, plantmaat 19-20
 - - - - - Soortcode zie assortimentlijst op blad 6
 - - - - - meerstammig minimaal 3 tak, hoogte 350-400

Heester / solitaire struik:
 Al Amelanchier lamarckii 120-150
 Fa Frangula sinus 60-70
 Wrv Wiegela 'Nana Variegata' 70
 Bbc Buddleja 'Blue Chip'
 Pf Potentilla fruticosa Pink Beauty 'Lovely Pink' 70

Gras, mengsel R1, intensief beheer
 Gras, mengsel M5 (Cruydt Hoeck o.g.) extensief sinusbeheer
 Vaste planten methode 'Lageschaar' o.g.

Lichte glooiing:
 I = mv. +0.10cm
 II = mv. +0.20cm
 III = mv. +0.30cm
 IV = mv. +0.40cm

Straatmeubilair:
 - - - - - Lichtmast: 4m, type Round (Modernista) 250mA
 - - - - - Lichtmast: 4m, type Round (Modernista) 175mA
 - - - - - Lichtmast: 3.5m, type Round (Modernista) 250mA dimbaar

COP
 - - - - - Container opstelplaats, paal met bord
 - - - - - Afzetpaal Streetlife Rough&Ready Bollards
 - - - - - Afzetpaal uitneembaar Streetlife Rough&Ready Bollards
 - - - - - Laadpaal met twee laadparkeerplaatsen (3% van totaal parkeerplaatsen)
 - - - - - Reservering laadpaal met twee laadparkeerplaatsen (7% van totaal parkeerplaatsen)
 - - - - - Zitelement Streetlife Drifter Bench 3m
 - - - - - Zitelement Streetlife Drifter Picknickset 3m
 - - - - - Granietkei findlinge 70/110, <130
 - - - - - Speeltoestel met fabrikant en typenr
 - - - - - Faunapassage onder busbaan ACO Pro KT 500 o.g.
 - - - - - Fauna uitklimvoorziening
 - - - - - Informatiebord Ecologie
 - - - - - Egelroute n.t.b. door ecologie i.s.m. spelen

Blad 1 Blad 2
Blad 3 Blad 4

Wijzigingen SV/BB dd. 12-07-2023 ingevoerd
 Gemeente Almere GO, Stedenbouw en Landschap

Stadsbos Noord
4C2/3 Europakwartier Noord
 Inrichtingsplan blad 3 van 6

gemaakt 15-10-2025
datum 09-10-2025
voedje
formaat A0
afkond B&L

bestandsnaam: IP4_EKN_Stadsbos Noord.dgn
blad 3 overzicht

schaal 1:200