

Behoort bij: 20230181-D-B-1

Betreft het uitvoeren van grond-, riolerings- en verhardingswerken ten behoeve van de reconstructie van Vinkenwaard-Zuid te Alblasterdam.

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20230181-D-B-1
Reconstructie Vinkenwaard-Zuid te Alblasterdam
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

C)

(functie)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 20230181-D-B-1

Betreft het uitvoeren van grond-, riolerings- en verhardingswerken ten behoeve van de reconstructie van Vinkenwaard-Zuid te Alblasserdam.

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKEN				
10	ADMINISTRATIEF EN VOORBEREIDEND WERK				
101	MONITORING				
101010	Opstellen monitoringsplan - bestaande panden.	EUR		N	
101020	Toepassen trillingsmeters.	EUR		N	
101030	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
101040	Uitvoeren deformatiemetingen - zettingen.	EUR		N	
101050	Uitvoeren deformatiemetingen - scheuren	EUR		N	
102	LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN				
102010	Digitaal uitzetten.	EUR		N	
103	ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN				
103010	Vergunningen, meldingen en/of informatievoorzieningen bodemactiviteiten.	EUR		N	
105	WERKPLANNEN				
105010	Opstellen plan omgaan met vrijgekomen materialen.	EUR		N	
105020	Opstellen frees- en opbreekplan.	EUR		N	
105030	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
105040	Opstellen straatwerkplan.	EUR		N	
105050	Opstellen grondstromenplan.	EUR		N	
105060	Opstellen werkplan boombescherming.	EUR		N	
105070	Opstellen werkplan kabels en leidingen.	EUR		N	
106	FLORA EN FAUNA				
106010	Maatregelen flora en fauna.	EUR		N	
107	ONDERZOEKEN				
107010	Rapportage verhardingsonderzoek.	EUR		N	
108	OPNAME BESTAANDE TOESTAND				
108010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
109	VERZEKERINGEN				
12	VERKEERSMAATREGELEN				
121	VERKEERSVOORZIENINGEN				
1210	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
121010	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N	
1211	<u>Inspectie</u>				
121110	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
1212	<u>Voorzieningen verkeer</u>				
121210	Toepassen afzetting(en) - kruispunten	EUR		N	
121220	Toepassen vol. afzetting(en) - wegvak.	EUR		N	
121230	Toepassen ged. afzetting(en) - wegvak.	EUR		N	
121240	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
121250	Toepassen afzetting(en) - proefsleuven.	EUR		N	
1213	<u>Omleidingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121310	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
1214	<u>Voorzieningen voetganger</u>				
121410	Toepassen loopschotten (kunststof).	EUR		N	
1215	<u>Verkeersregelaars</u>				
121510	Inz. Verkeersregelaar.	EUR		N	
1216	<u>Overige maatregelen</u>				
121610	Toepassen geleidebakens	EUR		N	
121620	Toepassen geleidebarriers.	EUR		N	
121630	Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	EUR		N	
121640	Toepassen van publicatieborden.	EUR		N	
121650	Toepassen van bewegwijzering - specifieke bedrijven.	EUR		N	
121660	Toepassen DRIPs.	EUR		N	
1219	<u>Schoonmaken wegen</u>				
121910	Schoonmaken van verhardingsoppervlak.	EUR		N	
121920	Sproeien wegen.	EUR		N	
13	BEMALINGEN				
130010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
131	BRONBEMALING				
1311	<u>Bronbemaling</u>				
131110	Toepassen bronbemaling rioolsleuf.	EUR		N	
132	OPEN BEMALING				
1321	<u>Open bemaling</u>				
132110	Toepassen open bemaling - (riool)sleuven en cunet.	EUR		N	
132120	Toepassen open bemaling - watergangen.	EUR		N	
133	PEILBUIZEN				
133010	Lev./aanbr. peilbuis.	st	10,00V		
133020	Verw./afv. peilbuis.	st	10,00V		
133030	Monitoring peilbuizen.	EUR		N	
14	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
140	VOORZIENINGEN ALGEMEEN				
1401	<u>Bouwhekken</u>				
140110	Toepassen tijdelijke afrastering - hoog.	EUR		N	
140120	Toepassen tijdelijke afrastering - bedrijven.	EUR		N	
140130	Toepassen tijdelijke afrastering - laag - ontgraving.	EUR		N	
1402	<u>Rijplaten</u>				
140210	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
140220	Toepassen rijplatenbaan - bouwweg.	EUR		N	
1403	<u>Afdammingen</u>				
140310	Toepassen tijdelijke afdamming - watergang.	EUR		N	
1404	<u>Tijdelijke stamommanteling</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140410	Toepassen stamommanteling - <0,3m.	st	10,00V		
140420	Toepassen stamommanteling - ca. 0,3-0.5m.	st	60,00V		
140430	Toepassen stamommanteling - ca. 0,5-0.8m.	st	10,00V		
1405	<u>Voorzieningen flora en fauna</u>				
140520	Instand houden voorzieningen flora en fauna.	EUR		N	
140530	Verplaatsen voorzieningen flora en fauna.	EUR		N	
1409	<u>Overige voorzieningen</u>				
140910	Markeren van brandkranen en -putten.	EUR		N	
140920	Op hoogte brengen van straatpotten en brandkranen.	st	75,00V		
141	VOORZIENINGEN GRONDWERK				
1410	<u>Kabels en leidingen</u>				
141010	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N	
1411	<u>Sleufvoorzieningen</u>				
141110	Toepassen sleufbekisting.	m	365,00V		
142	VOORZIENINGEN RIOLERING				
1421	<u>Tijdelijke voorzieningen riolering</u>				
142110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - VWA.	EUR		N	
142120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - HWA.	EUR		N	
143	TIJDELIJK DEPOT				
143010	Inrichten tijdelijk depot - binnen de werkgrenzen.	EUR		N	
143020	Opruimen tijdelijk depot - binnen de werkgrenzen.	EUR		N	
143030	Inrichten tijdelijk depot - buiten de werkgrenzen.	EUR		N	
143040	Opruimen tijdelijk depot - buiten de werkgrenzen.	EUR		N	
143050	Transport, laden en lossen tijdelijke opslag.	EUR		N	
15	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
150	GROENVOORZIENINGEN				
1501	<u>Klepelen terrein</u>				
150110	Klepelen - bermen en taluds.	are	10,00V		
150120	Frezen - bermen en taluds.	are	10,00V		
1502	<u>Opschonen watergang</u>				
150210	Uitmaaïen watergang - breedte < 6m.	m	30,00V		
150220	Uitmaaïen watergang - breedte > 6m.	m	50,00V		
1503	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
150310	Verw./afv. begroeiing - bosplantsoen.	are	7,50V		
150320	Verw./afv. haag.	m	230,00V		
1504	<u>Verwijderen bomen</u>				
1505	<u>Verwijderen stobbe</u>				
150510	Verw./afv. stobbe - ø250-500mm.	st	10,00V		
150520	Verw./afv. stobbe - ø500-750mm.	st	60,00V		
151	STRAATWERK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1510	Betonstraatstenen				
151010	Verw./afv. bss kf, kl. heidepaars, in keperverb.	m2	10.275,00V		
151020	Verw./afv. bss kf, kl. grijs, in keperverb.	m2	75,00V		
151030	Verw./afv. bss kf, kl. grijs, in elleboogvb.	m2	2.480,00V		
151040	Verw./afv. bss kf, kl. grijs, in halfsteensvb.	m2	225,00V		
151050	Verw./afv. bss kf, kl. geel, in keperverb.	m2	815,00V		
151060	Verw./afv. bss kf, kl. antraciet, in keperverb.	m2	935,00V		
151070	Verw./afv. bss kf, kl. antraciet, in halfsteensverb.	m2	415,00V		
151080	Verw./afv. bss, dk, kl. antraciet in blokverb.	m2	75,00V		
151090	Verw./afv. bss, dk, kl. antraciet in halfsteensverb.	m2	725,00V		
151100	Verw./afv. bss kf, kl. zwart/wit, in blokverb.	m2	55,00V		
1512	Betonstraatstenen - hergebruik				
151210	Verw. bss kf, kl. grijs, in keperverb.	m2	40,00V		
151220	Verw. bss kf, kl. grijs, in elleboogverb.	m2	715,00V		
151230	Verw. bss kf, kl. antraciet, in keperverb.	m2	25,00V		
151240	Verw. bss kf, kl. antraciet, in elleboogverb.	m2	30,00V		
151250	Verw. bss kf, kl. heidepaars, in keperverb.	m2	240,00V		
151260	Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.050,00V		
151270	Palleteren bestringsmateriaal.	m2	1.050,00V		
152	TEGELVERHARDING				
152010	Verw./afv. betontegels - 300x300x45mm.	m2	1.190,00V		
152020	Verw./afv. Industrieplaten - dikte 160mm.	m2	80,00V		
152030	Verw. figuratietegels - 500x500x95mm.	m2	2,75V		
153	OPSLUITINGEN				
1531	Opsluitbanden				
153110	Verw./afv. opsluitbanden - 60x200mm.	m	50,00V		
153120	Verw./afv. opsluitbanden - 100x200mm.	m	945,00V		
153130	Verw./afv. opsluitbanden - 120x250mm.	m	50,00V		
153140	Verw./afv. opsluitbanden - 150x250mm.	m	40,00V		
153150	Verw./afv. opsluitbanden - 200x250mm.	m	65,00V		
1533	Trottoirbanden				
153310	Verw./afv trottoirbanden - 130/150x250mm.	m	1.190,00V		
153320	Verw./afv trottoirbanden - 180/200x250mm.	m	1.750,00V		
1534	Inritbanden				
153410	Verw./afv inritbanden - 500x200x500mm.	m	35,00V		
1535	RWS-banden				
153510	Verw./afv RWS-banden - 115/225x240mm.	m	135,00V		
153520	Verw. RWS-banden - 115/225x240mm.	m	20,00V		
1539	Overige opsluitingen				
153910	Verw./afv. betonelementen 500x200mm.	m	165,00V		
153920	Verw./afv. keerwand, 1.00m hoog.	m	10,00V		
154	ASFALT- EN BETONVERHARDINGEN				
1540	Veiligheidsmaatregelen PBM				
154010	Gebruik van arbeidshygiënische middelen.	EUR		N	
154020	Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen.	EUR		N	
1541	Verwijderen funderingslagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154110	Verw. fundering - menggranulaat, 0.20m.	m2	2.160,00V		
154120	Verw. fundering - menggranulaat, 0.35m.	m2	12.280,00V		
154130	Verw. fundering - slakken, 0.20m.	m2	600,00V		
154140	Verw. fundering - slakken, 0.30m.	m2	1.425,00V		
154150	Verw. fundering - slakken, 0.50m.	m2	1.730,00V		
1542	<u>Opslaan en verwerken funderingslagen in depot.</u>				
154210	Verw. funderingsmateriaal in depot - menggranulaat.	ton	9.460,00V		
154220	Verw. funderingsmateriaal in depot - slakken.	ton	2.825,00V		
154230	Ontgr. funderingsmateriaal uit depot - menggranulaat.	ton	9.460,00V		
154240	Ontgr. funderingsmateriaal uit depot - slakken.	ton	2.825,00V		
1543	<u>Vervoeren funderingslagen</u>				
154310	Verv. funderingsmateriaal - menggranulaat.	ton	4.730,00V		
154320	Afv. funderingsmateriaal - menggranulaat.	ton	4.730,00V		
154330	Afv. fundering - slakken.	ton	2.825,00V		
1544	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
154410	Zagen asfaltverharding - gem. 150mm.	m	15,00V		
154420	Zagen asfaltverharding - gem. 250mm.	m	105,00V		
1545	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				
154510	Verw. teerhoudend asfalt - laagdikte gem. 0,15m.	m2	290,00V		
154520	Verw. teerhoudend asfalt - laagdikte gem. 0,25m.	m2	490,00V		
1546	<u>Maken getrapte aansluiting</u>				
154610	Maken aansluiting teerhoudend asfalt - 3 trappen.	m3	3,50V		
154620	Maken aansluiting teerhoudend asfalt - 4 trappen.	m3	14,50V		
1547	<u>Afvoeren asfaltverhardingen</u>				
154710	Afv. teerhoudend asfalt - schollen.	ton	415,00V		
154720	Afv. teerhoudend asfalt - freesafalt.	ton	45,00V		
155	RIOLERING				
1550	<u>Verwijderen leidingen van kunststof PE</u>				
155010	Verw./afv. PE-buis - ø125mm.	m	120,00V		
1551	<u>Verwijderen leidingen van kunststof PVC</u>				
155110	Verw./afv. PVC-buizen - ø125mm.	m	1.000,00V		
155120	Verw./afv. PVC-buizen - ø160mm.	m	60,00V		
155130	Verw./afv. PVC-buis - ø250mm.	m	90,00V		
1554	<u>Verwijderen leidingen van gewapend beton</u>				
155410	Verw./afv. betonbuizen - ø500mm.	m	15,00V		
1555	<u>Verwijderen putten / putafdekkingen</u>				
155510	Verw./afv. inspectieput.	st	11,00V		
155520	Verw./afv. gemaal.	st	1,00V		
1558	<u>Verwijderen kolken</u>				
155810	Reinigen kolken.	st	200,00V		
155820	Verw./afv. straatkolken.	st	145,00V		
155830	Verw./afv. trottoirkolken.	st	55,00V		
1559	<u>Reinigen riolering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155910	Riool reinigen.	m	105,00V		
155920	Rioolput reinigen.	st	12,00V		
156	OEVERCONSTRUCTIES				
1560	<u>Beschoeiing</u>				
156010	Verw./afv. beschoeiing.	m	35,00V		
158	INRICHTING EN BEBAKENING				
1582	<u>Afzetpalen</u>				
158210	Verw./afv. afzetpalen - beton.	st	5,00V		
158220	Verw./afv. afzetpalen - kunststof.	st	10,00V		
158230	Verw./afv. afzetpalen - staal/RVS.	st	25,00V		
1583	<u>Verkeersborden</u>				
158310	Verw./afv. verkeersbord incl. paal.	st	40,00V		
1587	<u>Camera-installatie.</u>				
1588	<u>Lichtmasten</u>				
1589	<u>Overige inrichtingselementen</u>				
158910	Verw. straatmeubilair - afvalbak (1).	st	3,00V		
158920	Verw. straatmeubilair - afvalbak (2).	st	2,00V		
158930	Verw. straatmeubilair - afvalbak (3).	st	8,00V		
158940	Verw./afv. stootband - 200x200x1000mm.	st	45,00V		
158950	Verw./afv. schrikblok.	st	135,00V		
158960	Verw./afv. verkeersgeleidingselement - 700x2000mm.	st	4,00V		
159	DIVERSE OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
1591	<u>Schonen terrein</u>				
159110	Schonen terrein.	EUR		N	
16	MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN				
162	PROEFSLEUVEN GRAVEN, DICHTE EN VERDICHTE				
162010	Graven proefsleuf.	m	75,00V		
2	GRONDWERK				
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
21	GROND ONTGRAVEN				
210	GROND UIT CUNETTEN				
210010	Ontgr. zand uit cunet - laagdikte 0.15m	m3	2.480,00V		
210020	Ontgr. zand uit cunet - laagdikte 0.25m	m3	2.855,00V		
210030	Ontgr. zand uit cunet - laagdikte 0.40m	m3	635,00V		
210040	Ontgr. grond uit cunet - laagdikte 0.25m.	m3	1.085,00V		
210050	Ontgr. grond uit cunet - laagdikte 0.75m.	m3	1.020,00V		
210060	Ontgr. grond uit cunet - laagdikte 0.80m.	m3	360,00V		
211	GROND UIT SLEUVEN				
211010	Ontgr. grond uit sleuf - dikte 1.30m.	m3	975,00V		
215	GROND ONTGRAVEN UIT PLANTVAKKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215010	Ontgr. grond uit plantvak - bomen.	m3	600,00V		
215020	Ontgr. grond uit plantvak - sierplantsoen.	m3	1.545,00V		
218	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT/WALLEN				
218010	Ontgr. zand uit depot - Industrie.	m3	5.970,00V		
218020	Ontgr. grond uit depot - Industrie.	m3	5.585,00V		
22	BAGGEREN				
221010	Uitvoeren baggervolumebepaling.	EUR	N		
221020	Ontgr. baggerspecie.	m3	90,00V		
221030	Afv. baggerspecie - Industrie.	m3	90,00V		
23	GROND VERVOEREN				
230	GROND VERVOEREN				
2300	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				
230010	Verv. zand naar depot - Industrie.	m3	5.970,00V		
230020	Verv. grond naar depot - Industrie.	m3	5.585,00V		
2301	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
230110	Verv. zand naar plaats van verwerking - Industrie	m3	580,00V		
230120	Verv. grond naar plaats van verwerking - Industrie.	m3	140,00V		
231	GROND AFVOEREN				
231010	Afv. zand - Industrie.	m3	5.390,00V		
231020	Afv. grond - Industrie.	m3	5.445,00V		
24	GROND VERWERKEN				
240	GROND IN CUNETTEN				
240010	Verw. zand in cunet - dikte 0.20m.	m3	265,00V		
240020	Verw. zand in cunet - dikte 0.50m.	m3	315,00V		
240030	Lev./aanbr. Yalibims in cunet - dikte 0.50m.	m3	9.635,00V		
241	GROND IN SLEUVEN				
241010	Lev./aanbr. Yalibims in sleuf - dikte 1.30m.	m3	900,00V		
246	GROND VERWERKEN IN TERREIN				
246010	Verw. grond in terrein - ca. 0,15m.	m3	140,00V		
247	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
247010	Verw. zand in depot - Industrie.	m3	5.970,00V		
247020	Verw. grond in depot - Industrie.	m3	5.585,00V		
249	PROFILEREN EN VERDICHTEN				
249010	Profileren van bermen en terreinen.	m2	935,00V		
249020	Verdichten van zandbed.	m3	580,00V		
249030	Profileren van zandbed.	m2	1.955,00V		
3	LEIDINGWERK				
30	DRAINAGE				
301	HORIZONTALE DRAINAGE				
3011	<u>Leidingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301110	Lev./aanbr. PE-buizen ø80mm - drainage.	m	365,00V		
301120	Lev./aanbr. PE-buizen ø80mm - drainage.	m	10,00V		
32	VRIJVERVALRIOOL				
320	VUILWATERAFVOER				
3200	<u>Leidingwerk</u>				
320010	Lev./aanbr. PVC-buizen ø315mm.	m	10,00V		
320020	Lev./aanbr. betonbuis - ø600mm.	m	25,00V		
3201	<u>Inspectieputten</u>				
320110	Lev./aanbr. inspectieput - 1250x1250mm.	st	3,00V		
320120	Lev./aanbr. inspectieput - 2000x2000mm - overstort.	st	1,00V		
3202	<u>Overige voorzieningen</u>				
320210	Lev./aanbr. terugslagklep - KRK-R-O, ø250mm.	st	2,00V		
320220	Lev./aanbr. terugslagklep - KRK-R-O, ø500mm.	st	1,00V		
320230	Lev./aanbr. terugslagklep - KRK-R-O, ø600mm.	st	1,00V		
320240	Lev./aanbr. uitstroomvoorziening - HAMUSV-4L	st	1,00V		
3203	<u>Aansluitingen</u>				
320310	Maken aansluiting op rioolput (1).	st	2,00V		
320320	Maken aansluiting op rioolput (2).	st	2,00V		
320330	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø250mm - combikap.	st	1,00V		
322	HEMELWATERAFVOER				
3220	<u>Leidingwerk</u>				
322010	Lev./aanbr. PVC-buizen ø250mm.	m	10,00V		
322020	Lev./aanbr. PVC-buizen ø400mm.	m	165,00V		
322030	Lev./aanbr. betonbuis - ø600mm.	m	160,00V		
3221	<u>Inspectieputten</u>				
322110	Lev./aanbr. inspectieput - 800x800mm.	st	1,00V		
322120	Lev./aanbr. inspectieput - 1000x1000mm.	st	2,00V		
322130	Lev./aanbr. inspectieput - 1250x1250mm.	st	7,00V		
322140	Lev./aanbr. inspectieput - 2000x2000mm - overstort.	st	6,00V		
3222	<u>Overige voorzieningen</u>				
322210	Lev./aanbr. uitstroomvoorziening - HAMUSV-2	st	2,00V		
322220	Lev./aanbr. uitstroomvoorziening - HAMUSV-4L	st	4,00V		
3223	<u>Aansluitingen</u>				
322310	Maken aansluiting op rioolput (1).	st	8,00V		
322320	Maken aansluiting op rioolput (2).	st	3,00V		
322330	Maken aansluiting op rioolput (3).	st	1,00V		
324	GEMALEN				
324010	Opstellen ontwerpdocumenten - pompgemalen.	EUR		N	
324020	Aansluiten pompgemaal.	EUR		N	
325	PUTAFDEKKINGEN				
3250	<u>Tijdelijke putafdekkingen</u>				
325010	Lev./aanbr. stalen plaat.	st	27,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3251	<u>Bestaande putafdekkingen</u>				
325110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	88,00V		
325120	Lev./aanbr. stellingen 20mm.	st	88,00V		
325130	Lev./aanbr. stellingen 50mm.	st	88,00V		
325140	Lev./aanbr. stellingen 100mm.	st	88,00V		
3252	<u>Nieuwe putafdekkingen</u>				
325210	Lev./aanbr. putafdekking - VWA.	st	5,00V		
325220	Lev./aanbr. putafdekking - HWA.	st	22,00V		
325230	Lev./aanbr. stellingen 20mm.	st	27,00V		
325240	Lev./aanbr. stellingen 50mm.	st	27,00V		
325250	Lev./aanbr. stellingen 100mm.	st	27,00V		
327	DIVERSEN				
3271	<u>Opleverinspectie - VWA</u>				
327110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
327120	Riool reinigen onder hoge druk - PVC.	m	10,00V		
327130	Riool reinigen onder hoge druk - beton.	m	25,00V		
327140	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - PVC.	m	10,00V		
327150	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - beton.	m	25,00V		
3272	<u>Opleverinspectie - HWA</u>				
327210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
327220	Riool reinigen onder hoge druk - PVC.	m	175,00V		
327230	Riool reinigen onder hoge druk - beton.	m	160,00V		
327240	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - PVC.	m	175,00V		
327250	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - beton.	m	160,00V		
33	VRIJVERVAL AANSLUITINGEN				
332	HUISAANSLUITINGEN HEMELWATERAFVOER				
3320	<u>Grondwerk</u>				
332010	Ontgr. grond uit sleuf - aansluitingen.	m	60,00V		
332020	Verw. grond in sleuf - aansluitingen.	m	60,00V		
3321	<u>Inlaten</u>				
332110	Maken inlaat - ø160mm.	st	6,00V		
332120	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - knevelinlaat ø400x160mm.	st	6,00V		
332130	Lev./aanbr. PVC-buizen ø160mm - standpijp.	m	6,00V		
332140	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 90°.	st	6,00V		
3322	<u>Leidingen</u>				
332210	Lev./aanbr. PVC-buizen ø160mm - aansluitingen.	m	60,00V		
3323	<u>Overige voorzieningen</u>				
332310	Lev./ aanbr. PVC-hulpstuk ø160 mm - ontoppingsstuk.	st	6,00V		
334	KOLKAANSLUITINGEN EN KOLKLEIDINGEN				
3340	<u>Grondwerkzaamheden</u>				
334010	Ontgr. grond uit sleuf - kolkaansluitingen.	m	1.615,00V		
334020	Verw. grond in sleuf - kolkaansluitingen.	m	1.615,00V		
3342	<u>Inlaten - ø160mm</u>				
334210	Maken inlaat - ø160mm (1).	st	24,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
334220	Maken inlaat - ø160mm (2).	st	10,00V		
334230	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - knevelinlaat ø400x160mm.	st	14,00V		
334240	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - knevelinlaat ø500x160mm.	st	10,00V		
334250	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - betoninlaat ø160mm	st	10,00V		
334260	Lev./aanbr. PVC-buizen ø160mm - standpijp.	m	34,00V		
334270	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - stroom T-stuk 90°.	st	34,00V		
334280	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - verloop.	st	68,00V		
3343	<u>Leidingen</u>				
334310	Lev./aanbr. PVC-buizen ø125mm - aansluitingen.	m	1.615,00V		
336	PVC HULPSTUKKEN				
3360	<u>PVC hulpstukken ø125mm</u>				
336010	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - bocht 90°.	st	200,00V		
336020	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - bocht 45°.	st	200,00N		
336030	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - bocht 30°.	st	200,00V		
336040	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - bocht 15°.	st	200,00V		
336050	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - T-stuk 45°.	st	100,00V		
336060	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - T-stuk 90°.	st	100,00V		
336070	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - combikap.	st	100,00V		
3361	<u>PVC hulpstukken ø160mm</u>				
336110	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 90°.	st	25,00V		
336120	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 45°.	st	25,00V		
336130	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 30°.	st	25,00V		
336140	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 15°.	st	25,00V		
336150	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - T-stuk 45°.	st	25,00V		
336160	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - T-stuk 90°.	st	25,00V		
336170	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - combikap.	st	25,00V		
336180	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - verloop.	st	25,00V		
34	AFWATERINGSELEMENTEN				
340	STRAATKOLKEN				
3400	<u>Straatkolken</u>				
340010	Lev./aanbr. straatkolk - Q-line MAX STR 9401/80 GB1.	st	55,00V		
340020	Lev./aanbr. straatkolk - Q-line MAX STR 3245/85 GB1.	st	45,00V		
341	TROTTOIRKOLKEN				
3411	<u>Trottoirkolken</u>				
341110	Lev./aanbr. trottoirkolk - Q-line MAX TRK-4717/90.	st	105,00V		
349	OVERIGE WERKZAAMHEDEN AFWATERINGSELEMENT				
349010	Reinigen kolken.	st	205,00V		
35	DRUK- EN PERSLEIDINGEN				
350	HDPE LEIDINGEN				
3500	<u>Grondwerk</u>				
350010	Ontgr. grond uit sleuf - persleiding.	m	120,00V		
350020	Verw. grond in sleuf - persleiding	m	120,00V		
3501	<u>Leidingwerk</u>				
350110	Lev./aanbr. PE-buis ø125mm - persleiding.	m	120,00V		
350120	Lev./aanbr. waarschuwingsslint - persleiding.	m	120,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3502	<u>Aansluitingen</u>				
350210	Maken aansluiting op persleiding.	st	1,00V		
3509	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
350910	Beproeven rioolpersleiding - ø125mm.	EUR	N		
39	NUTSVOORZIENINGEN				
392	DIVERSEN LEIDINGWERK				
3920	<u>Grondwerk</u>				
392010	Ontgr. grond uit sleuf - mantelbuizen.	m	295,00V		
392020	Verw. grond in sleuf - mantelbuizen.	m	295,00V		
3921	<u>Leidingwerk</u>				
392110	Lev./aanbr. PVC-buizen ø125mm - kabelbescherming (1)	m	190,00V		
392120	Lev./aanbr. PVC-buizen ø125mm - kabelbescherming (3)	m	105,00V		
4	OEVER- EN BOUWWERKEN				
40	BODEM- EN TALUDVOORZIENINGEN				
401	BESCHOEIING				
401010	Lev./aanbr. beschoeiing - 1.00m hoog.	m	35,00V		
405	BODEMBESCHERMING				
405010	Lev./aanbr. bodembescherming - 210kg/m2.	m2	42,00V		
5	VERHARDINGEN EN FUNDERINGSLAGEN				
51	WEGFUNDERING C.Q. SEMI-VERHARDINGEN				
510	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5100	<u>Afwerken</u>				
510010	Afwerken zandbed - straatlaag	m2	1.885,00V		
510020	Afwerken zandbed - menggranulaat.	m2	17.915,00V		
510030	Afwerken zandbed - funderingssubstraat.	m2	1.700,00V		
512	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
5120	<u>Menggranulaat</u>				
512010	Aanbr. menggranulaat 0/31.5mm - 300mm.	m2	12.635,00V		
512020	Aanbr. menggranulaat 0/31.5mm - 300mm.	m2	3.250,00V		
512030	Aanbr. menggranulaat 0/31.5mm - 300mm.	m2	390,00V		
512040	Aanbr. menggranulaat 0/31.5mm - 300mm.	m2	1.150,00V		
512050	Aanbr. menggranulaat 0/31.5mm - 250mm.	m2	490,00V		
512060	Lev. menggranulaat - 0/31.5mm.	ton	5.970,00V		
5121	<u>Funderingssubstraat</u>				
512110	Lev./aanbr. substraat - 300mm, grastegelfundatie 60-40.	m2	985,00V		
512120	Lev./aanbr. substraat - 250mm, grastegelfundatie 70-45.	m2	715,00V		
512130	Lev./aanbr. substraat - 50mm, grastegelfundatie 60-40.	m2	715,00V		
53	STRAATLAGEN				
531	AANBRENGEN STRAATLAAG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531010	Lev./aanbr. straatlaag - brekerzand - 50mm.	m2	15.140,00V		
531020	Lev./aanbr. straatlaag - straatzand - 50mm.	m2	1.885,00V		
54	BESTRATING: OPSLUITINGEN				
541	OPSLUITBANDEN				
5410	<u>Opsluitbanden 100x200mm</u>				
541010	Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - recht	m	2.475,00V		
541020	Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - hoekstuk	st	58,00V		
541030	Pasmaken van opsluitbanden 100x200mm.	st	235,00V		
5411	<u>Opsluitbanden 100x200mm - in specie</u>				
541110	Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - recht	m	935,00V		
541120	Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - hoekstuk	st	25,00V		
541130	Pasmaken van opsluitbanden 100x200mm.	st	60,00V		
5412	<u>Opsluitbanden 200x250mm</u>				
541210	Lev./aanbr. opsluitbanden 200x250mm - recht.	m	920,00V		
541220	Lev./aanbr. opsluitbanden 200x250mm - bocht.	m	298,30V		
541230	Lev./aanbr. opsluitbanden 200x250mm - hoekstuk	st	29,00V		
541240	Lev./aanbr. opsluitbanden 200x250mm - verloop.	m	28,00V		
541250	Pasmaken van opsluitbanden 200x250mm.	st	320,00V		
543	TROTTOIRBANDEN				
5431	<u>Trottoirbanden 180/200x250mm</u>				
543110	Lev./aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - recht.	m	2.545,00V		
543120	Lev./aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - bocht.	m	54,17V		
543130	Lev./aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - hoekstuk.	st	338,00V		
543140	Lev./aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - verloop.	m	117,00V		
543150	Lev./aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - hulpstuk.	m	34,00V		
543160	Lev./aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - verlaagd.	m	201,00V		
543170	Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250mm.	st	830,00V		
544	INRITBANDEN				
5440	<u>Inritbanden 500x200x500mm</u>				
544010	Lev./aanbr. inritbanden 500x200x500mm - recht.	m	20,00V		
5441	<u>Inritbanden 800x250x3000mm</u>				
544110	Lev./aanbr. inritbanden 800x250x3000mm - recht.	m	76,00V		
544120	Pasmaken van inritbanden 800x250x3000mm	st	5,00V		
545	GELEIDEBANDEN				
5450	<u>Geleidebanden 50/200x250mm</u>				
545010	Lev./aanbr. geleidebanden 50/200x250mm - recht	m	110,00V		
545020	Lev./aanbr. geleidebanden 50/200x200mm - verloop.	m	5,00V		
545030	Pasmaken van betonbanden 50/200x250mm.	st	5,00V		
546	RWS-BANDEN				
5460	<u>RWS-band 115/225x240mm</u>				
546010	Aanbr. RWS-band 110/220x240mm - recht.	m	20,00V		
546020	Aanbr. RWS-band 110/220x240mm - bocht.	m	20,00V		
547	PARKBANDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
547010	Lev./aanbr. zitelement - Solid basis, 2000mm.	st	18,00V		
547020	Lev./aanbr. zitelement - Solid basis, verloop.	st	12,00V		
55	BESTRATING: OPEN VERHARDING				
551	BETONSTRAATSTEEN				
5510	<u>Betonstraatstenen - keiformaat</u>				
551010	Lev./aanbr. bss, kf, kl. rood 230 in keperverb. >3.00m.	m2	8.530,00V		
551020	Lev./aanbr. bss, kf, kl. geel 450 in keperverb. >3.00m.	m2	1.710,00V		
551030	Lev./aanbr. bss, kf, kl. grijs 050 in elleboogverb. >3.00m.	m2	185,00V		
551040	Lev./aanbr. bss, kf, kl. grijs 050 in halfst. verb. <1.50m.	m2	370,00V		
551050	Aanbr. bss, kf, kl. grijs in keperverb.	m2	35,00V		
551060	Aanbr. bss, kf, kl. grijs in elleboogverb.	m2	735,00V		
551070	Aanbr. bss, kf, kl. antraciet in keperverb.	m2	35,00V		
551080	Aanbr. bss, kf, kl. antraciet in elleboogverb.	m2	30,00V		
551090	Aanbr. bss, kf, kl. heidepaars in keperverb.	m2	245,00V		
5511	<u>Betonstraatstenen - dikformaat.</u>				
551110	Lev./aanbr. bss, df, kl. grijs 050 in halfst. verb. <1.50m.	m2	30,00V		
5519	<u>Markeringen</u>				
551910	Lev./aanbr. bss - kf, - streklaag.	m	315,00V		
551920	Lev./aanbr. bss - kf - plateaus.	m2	230,00V		
551930	Lev./aanbr. bss - kf - druppels.	m2	5,00V		
554	MOLGOTEN				
5540	<u>Molgoten van betonstraatstenen</u>				
554010	Lev./aanbr. molgoot bss kf (4), kl. rood 230.	m	575,00V		
56	BESTRATING: TEGELWERK				
560	BETONTEGELS				
5601	<u>Betontegels - 45mm dik</u>				
560110	Lev./aanbr. betontegel - 300x300x45mm, trottoirs.	m2	1.250,00V		
5602	<u>Betontegels - 80mm dik</u>				
560210	Lev./aanbr. betontegel - 300x300x80mm, voetpad.	m2	605,00V		
560220	Lev./aanbr. betontegel - 200x170x80mm, inrit.	m2	2.785,00V		
563	GRASBETONTEGELS				
5630	<u>Grasbetontegels</u>				
563010	Lev./aanbr. grasbetontegels kl. grijs, 120mm, parkeervak.	m2	1.455,00V		
563020	Lev./aanbr. grasbetontegels kl. grijs, 120mm, overig.	m2	95,00V		
564	FIGURATIETEGELS				
564010	Aanbr. verkeerstegels - 500x500x95mm.	m	5,50V		
565	BASALTON				
565010	Lev./aanbr. betonzuilen - hoogte 150mm.	m2	45,00V		
57	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
570	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
570010	Schoonmaken verhardingsoppervlak - rijbaan.	m2	1.045,00V		
570020	Lev./aanbr. Densoband 35x20mm.	m	30,00V		
570030	Lev./aanbr. Densoband 25x20mm.	m	15,00V		
571	AANBRENGEN ONDERLAAG				
571010	Lev./aanbr. onderl. asfalt - AC22 OL-B - 75mm, rijbaan.	ton	14,00V		
571020	Lev./aanbr. onderl. asfalt - AC22 OL-B - 70mm, rijbaan.	ton	19,50V		
571030	Lev./aanbr. onderl. asfalt - AC16 OL-B - 60mm, fietspad.	ton	51,00V		
572	AANBRENGEN TUSSENLAAG				
572010	Lev./aanbr. tussenl. asfalt - AC16 TL-B - 45mm, rijweg.	ton	15,00V		
572020	Lev./aanbr. tussenl. asfalt - AC16 TL-B - 45mm, fietspad.	ton	36,50V		
573	AANBRENGEN DEKLAAG				
573010	Lev./aanbr. dekl. asfalt - SMA-NL 11A - 35mm, rijweg.	ton	14,50V		
573020	Lev./aanbr. dekl. asfalt - AC 8 DL-B - 25mm, rood.	ton	19,50V		
573030	Afstrooien - steenslag 1/3, 2.0kg/m2.	m2	325,00V		
574	AANBRENGEN KLEEFLAAG				
574010	Lev./aanbr. kleeftlaag - 0,3kg/m2 - >3.00m.	m2	1.045,00V		
58	HERSTRATEN AANSLUITINGEN				
580010	Herstraten betontegels t.b.v. aansluitingen.	m2	10,00V		
580020	Herstraten betonstraatstenen t.b.v. aansluitingen.	m2	5.450,00V		
580030	Herstraten sierbestrating t.b.v. aansluitingen.	m2	15,00V		
580040	Herstraten industrieplaten t.b.v. aansluitingen.	m2	30,00V		
580050	Herstellen halfverharding.	m2	25,00V		
580060	Opnieuw stellen van kantopsluitingen van beton.	m	315,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
62	ZAAIEN				
621	INZAAIEN BERMEN EN TALUD				
6210	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
621010	Frezen t.b.v. inzaaien berm en taluds.	are	20,00V		
621020	Egaliseren t.b. inzaaien berm en taluds.	are	20,00V		
6211	<u>Inzaaien</u>				
621110	Zaaaien - B3.	are	20,00V		
64	AANLEG BEPLANTING				
642	AANLEG BOMEN				
6420	<u>Grondverbetering</u>				
642010	Plantgatverbetering - bomengrond.	m3	130,00V		
642020	Plantgatverbetering bomenzand.	m3	470,00V		
6421	<u>Wortelgeleiding</u>				
642110	Lev./aanbr. wortelscherm - TRG 105.	m	420,00V		
6422	<u>Planten bomen</u>				
642250	Lev./aanbr. beluchtingssysteem.	st	60,00V		
644	AANLEG SIERPLANTSOEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6440	<u>Grondverbetering</u>				
644010	Loswoelen plantvak - sierplantsoen.	are	51,50V		
644020	Lev./verw. teelaarde - 0.50m.	m3	2.575,00V		
6441	<u>Heesters</u>				
6443	<u>Voorzieningen</u>				
644310	Lev/aanbr. palen t.b.v. bescherming	st	495,00V		
66	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN				
6601	<u>Onderhoud gras</u>				
660110	Maaien - B3.	are	40,00V		
660120	Maaien - RPR Lawn.	are	29,10V		
660130	Maaien - M6	are	1,90V		
6603	<u>Onderhoud bomen</u>				
660310	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bomen.	st	160,00V		
6604	<u>Onderhoud sierplantsoenen</u>				
660410	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	10.300,00V		
7	INRICHTING EN BEBAKENING				
73	STRAAT- EN WEGMEUBILAIR				
731	BEBORDING				
7310	<u>Verkeersbordpalen</u>				
731010	Lev./aanbr. verkeersbordpaal - 3.60m in mv.	st	4,00V		
7312	<u>Verkeersborden</u>				
731210	Lev./aanbr. verkeersbord - G-serie.	st	4,00V		
7319	<u>Overige bebording</u>				
731910	Lev./aanbr. portaal - komportaal	st	4,00V		
731920	Lev./aanbr. verkeerszuil - D02R.	st	8,00V		
732	STRAATNAAMBORDEN EN -PALEN				
7320	<u>Verkeersbordpalen</u>				
732010	Lev./aanbr. verkeersbordpaal - 3.60m in mv.	st	1,00V		
7321	<u>Straatnaamborden</u>				
732110	Lev./aanbr. straatnaambord - buisbeugel, blauw.	st	1,00V		
732120	Lev./aanbr. straatnaambord - opzetbeugel, blauw.	st	1,00V		
733	WEGMARKINGEN				
7330	<u>Lengtemarkering</u>				
733010	Lev./aanbr. markering thermopl mat. - 0.30-2.70.	km	0,05V		
733020	Lev./aanbr. markering thermopl mat. - 2.70-0.30.	km	0,03V		
733030	Lev./aanbr. markering thermopl mat. - 1.00-1.00.	km	0,03V		
7331	<u>Overige markeringen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
733110	Lev./aanbr. markering thermopl mat. - vlak.	m2	2,00V		
734	OVERIG STRAATMEUBILAIR				
734010	Lev./aanbr. fietsparkeren - ABR 150x400x600mm.	st	20,00V		
734020	Lev./aanbr. afvalbak - Single BIN 60l.	st	6,00V		
734030	Aanbr. afvalbak - hergebruik (1).	st	3,00V		
734040	Aanbr. afvalbak - hergebruik (2).	st	2,00V		
734050	Aanbr. afvalbak - hergebruik (3).	st	8,00V		
735	VERKEERSGELEIDING				
7350	<u>Verkeersgeleidingselement</u>				
735010	Lev./aanbr. geleidingselement - 450x2000mm.	st	4,00V		
735020	Lev./aanbr. geleidingselement - stam ø500-800mm	st	4,00V		
74	OVERIGE INRICHTING				
7402	<u>Laadvoorzieningen</u>				
76	VERLICHTING				
7600	<u>Openbare verlichting</u>				
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE				
800	COMMUNICEREN MET DERDEN				
8000	<u>Bevoegd gezag</u>				
800010	Melding start werkzaamheden - waterschap.	EUR		N	
8001	<u>Omwonenden</u>				
800110	Communiceren met derden - informatiebrief.	EUR		N	
800120	Communiceren met derden - omgevingsmanager.	EUR		N	
800130	Inzet Bouwapp.	EUR		N	
8002	<u>Gemeente</u>				
800210	Communiceren met derden - gemeente(n).	EUR		N	
801	COÖRDINATIE WERKZAAMHEDEN DERDEN				
801010	Coördinatie werkzaamheden - K&L.	EUR		N	
801020	Coördinatie werkzaamheden - bedrijven.	EUR		N	
801030	Coördinatie werkzaamheden - derden.	EUR		N	
81	VEILIGHEID EN GEZONDHEID (ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN)				
810010	Coördinatie werkzaamheden arbeidsomstandigheden.	EUR		N	
810020	Opstellen V&G-plan.	EUR		N	
82	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
821	INZETTEN WERKNEMERS				
821010	Inzetten van koppel stratenmakers - 06:00-20.00 uur.	uur	80,00V		
821020	Inzetten van grondwerkers - 06:00-20.00 uur.	uur	200,00V		
821030	Inzetten van verkeersregelaars - 06:00-20.00 uur.	uur	100,00V		
821040	Inzetten van ETW-er - 06:00-20.00 uur.	uur	40,00V		
822	INZETTEN MATERIEEL				



RAW0717-157725

Gemeente Alblaserdam
20230181-D-B-1 Reconstructie Vinkenwaard-Zuid te Alblaserdam
Status: Definitief incl. Nvl - Datum: 23-04-2026

Bladnr. 18

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822010	Inzetten rupsgraafmachines 0.50m3 - 06:00-20:00 uur.	uur	100,00V		
822020	Inzetten wielgraafmachines 1.0m3 - 06:00-20:00 uur.	uur	100,00V		
822030	Inzetten rupsgraafmachines 1.5m3 - 06:00-20:00 uur.	uur	40,00V		
822040	Inzetten van vrachtauto's - 06:00-20.00 uur.	uur	40,00V		
822050	Inzetten van knijperauto's - 06:00-20.00 uur.	uur	80,00V		
822060	Inzetten van wielladers - 06:00-20.00 uur.	uur	100,00V		
822070	Inzetten van een tractoren - 06:00-20.00 uur.	uur	80,00V		
822080	Inzetten van een wegdekreiniger - 06:00-20.00 uur.	uur	40,00V		
83	OVERIGE VOORZIENINGEN				
830	OVERIG GEBRUIK				
830010	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
84	REVISIEGEGEVENS				
840010	Opstellen revisie.	EUR		N	
840020	Opstellen as-built-tekeningen.	EUR		N	
840030	Opstellen opleverdossier.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Gebruik klein materieel.	EUR		N	
910050	Kosten volgend uit deel 2.1 en deel 3.	EUR		N	
910060	Maatregelen faseringsplan.	EUR		N	
910070	Maatregelen boombescherming.	EUR		N	
910080	Kosten volgend uit kwaliteitsaspect - K1.	EUR		N	
910090	Kosten volgend uit kwaliteitsaspect - K2.	EUR		N	
910100	Kosten volgend uit kwaliteitsaspect - K3.	EUR		N	
910110	Maatregelen kabels en leidingen.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - onvoorzien.	EUR	50.000,00V		
950020	Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00V		
950030	Stelpost - partijkeuring grond- en baggerspecie.	EUR	7.500,00V		
950040	Stelpost - partijkeuring bouwstoffen.	EUR	7.500,00V		
950050	Stelpost - specialistisch toezicht en landmeetwerkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost - bouwkundige opnames.	EUR	5.000,00V		
950070	Stelpost - riolering.	EUR	25.000,00V		
950080	Stelpost - bouwboard.	EUR	5.000,00V		
950090	Stelpost - pompgemaal.	EUR	125.000,00V		
950100	Stelpost - groeiplaatsverbeteringen.	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
960030	Bijdrage SROI. (5,00%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				