Behoort bij: 20230181-D-B-1

Betreft het uitvoeren van grond-, riolerings- en verhardingswerken ten behoeve van de reconstructie van Vinkenwaard-Zuid te Alblasserdam.

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20230181-D-B-1 Reconstructie Vinkenwaard-Zuid te Alblasserdam
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)

(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 20230181-D-B-1

Betreft het uitvoeren van grond-, riolerings- en verhardingswerken ten behoeve van de reconstructie van Vinkenwaard-Zuid te Alblasserdam.

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**VOORBEREIDENDE WERKEN**					
10	**ADMINISTRATIEF EN VOORBEREIDEND WERK**					
101	**MONITORING**					
101010	Opstellen monitoringsplan - bestaande panden.	EUR		N		
101020	Toepassen trillingsmeters.	EUR		N		
101030	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N		
101040	Uitvoeren deformatiemetingen - zettingen.	EUR		N		
101050	Uitvoeren deformatiemetingen - scheuren	EUR		N		
102	**LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN**					
102010	Digitaal uitzetten.	EUR		N		
103	**ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN**					
103010	Vergunningen, meldingen en/of informatievoorzieningen bodemactiviteiten.	EUR		N		
105	**WERKPLANNEN**					
105010	Opstellen plan omgaan met vrijgekomen materialen.	EUR		N		
105020	Opstellen frees- en opbreekplan.	EUR		N		
105030	Opstellen faseringsplan.	EUR		N		
105040	Opstellen straatwerkplan.	EUR		N		
105050	Opstellen grondstromenplan.	EUR		N		
105060	Opstellen werkplan boombescherming.	EUR		N		
105070	Opstellen werkplan kabels en leidingen.	EUR		N		
106	**FLORA EN FAUNA**					
106010	Maatregelen flora en fauna.	EUR		N		
107	**ONDERZOEKEN**					
107010	Rapportage verhardingsonderzoek.	EUR		N		
108	**OPNAME BESTAANDE TOESTAND**					
108010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N		
109	**VERZEKERINGEN**					
12	**VERKEERSMAATREGELEN**					
121	**VERKEERSVOORZIENINGEN**					
1210	Verkeersmaatregelen					
121010	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N		
1211	Inspectie					
121110	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N		
1212	Voorzieningen verkeer					
121210	Toepassen afzetting(en) - kruispunten	EUR		N		
121220	Toepassen vol. afzetting(en) - wegvak.	EUR		N		
121230	Toepassen ged. afzetting(en) - wegvak.	EUR		N		
121240	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N		
121250	Toepassen afzetting(en) - proefsleuven.	EUR		N		
1213	Omleidingen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121310	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N		
1214	Voorzieningen voetganger					
121410	Toepassen loopschotten (kunststof).	EUR		N		
1215	Verkeersregelaars					
121510	Inz. Verkeersregelaar.	EUR		N		
1216	Overige maatregelen					
121610	Toepassen geleidebakens	EUR		N		
121620	Toepassen geleidebarriers.	EUR		N		
121630	Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	EUR		N		
121640	Toepassen van publicatieborden.	EUR		N		
121650	Toepassen van bewegwijzering - specifieke bedrijven.	EUR		N		
121660	Toepassen DRIPs.	EUR		N		
1219	Schoonmaken wegen					
121910	Schoonmaken van verhardingsoppervlak.	EUR		N		
121920	Sproeien wegen.	EUR		N		
13	**BEMALINGEN**					
130010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N		
131	**BRONBEMALING**					
1311	Bronbemaling					
131110	Toepassen bronbemaling rioolsleuf.	EUR		N		
132	**OPEN BEMALING**					
1321	Open bemaling					
132110	Toepassen open bemaling - (riool)sleuven en cunet.	EUR		N		
132120	Toepassen open bemaling - watergangen.	EUR		N		
133	**PEILBUIZEN**					
133010	Lev./aanbr. peilbuis.	st	10,00	V		
133020	Verw./afv. peilbuis.	st	10,00	V		
133030	Monitoring peilbuizen.	EUR		N		
14	**TIJDELIJKE VOORZIENINGEN**					
140	**VOORZIENINGEN ALGEMEEN**					
1401	Bouwhekken					
140110	Toepassen tijdelijke afrastering - hoog.	EUR		N		
140120	Toepassen tijdelijke afrastering - bedrijven.	EUR		N		
140130	Toepassen tijdelijke afrastering - laag - ontgraving.	EUR		N		
1402	Rijplaten					
140210	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N		
140220	Toepassen rijplatenbaan - bouwweg.	EUR		N		
1403	Afdammingen					
140310	Toepassen tijdelijke afdamming - watergang.	EUR		N		
1404	Tijdelijke stamommanteling					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140410	Toepassen stamommanteling - <0,3m.	st	10,00	V		
140420	Toepassen stamommanteling - ca. 0,3-0.5m.	st	60,00	V		
140430	Toepassen stamommanteling - ca. 0,5-0.8m.	st	10,00	V		
1405	Voorzieningen flora en fauna					
140520	Instand houden voorzieningen flora en fauna.	EUR		N		
140530	Verplaatsen voorzieningen flora en fauna.	EUR		N		
1409	Overige voorzieningen					
140910	Markeren van brandkranen en -putten.	EUR		N		
140920	Op hoogte brengen van straatpotten en brandkranen.	st	75,00	V		
141	**VOORZIENINGEN GRONDWERK**					
1410	Kabels en leidingen					
141010	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N		
1411	Sleufvoorzieningen					
141110	Toepassen sleufbekisting.	m	365,00	V		
142	**VOORZIENINGEN RIOLERING**					
1421	Tijdelijke voorzieningen riolering					
142110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - VWA.	EUR		N		
142120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - HWA.	EUR		N		
143	**TIJDELIJK DEPOT**					
143010	Inrichten tijdelijk depot - binnen de werkgrenzen.	EUR		N		
143020	Opruimen tijdelijk depot - binnen de werkgrenzen.	EUR		N		
143030	Inrichten tijdelijk depot - buiten de werkgrenzen.	EUR		N		
143040	Opruimen tijdelijk depot - buiten de werkgrenzen.	EUR		N		
143050	Transport, laden en lossen tijdelijke opslag.	EUR		N		
15	**OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
150	**GROENVOORZIENINGEN**					
1501	Klepelen terrein					
150110	Klepelen - bermen en taluds.	are	10,00	V		
150120	Frezen - bermen en taluds.	are	10,00	V		
1502	Opschonen watergang					
150210	Uitmaaien watergang - breedte < 6m.	m	30,00	V		
150220	Uitmaaien watergang - breedte > 6m.	m	50,00	V		
1503	Verwijderen begroeiing					
150310	Verw./afv. begroeiing - bosplantsoen.	are	7,50	V		
150320	Verw./afv. haag.	m	230,00	V		
1504	Verwijderen bomen					
1505	Verwijderen stobbe					
150510	Verw./afv. stobbe - ø250-500mm.	st	10,00	V		
150520	Verw./afv. stobbe - ø500-750mm.	st	60,00	V		
151	**STRAATWERK**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1510	Betonstraatstenen					
151010	Verw./afv. bss kf, kl. heidepaars, in keperverb.	m2	10.275,00	V		
151020	Verw./afv. bss kf, kl. grijs, in keperverb.	m2	75,00	V		
151030	Verw./afv. bss kf, kl. grijs, in elleboogvb.	m2	2.480,00	V		
151040	Verw./afv. bss kf, kl. grijs, in halfsteensvb.	m2	225,00	V		
151050	Verw./afv. bss kf, kl. geel, in keperverb.	m2	815,00	V		
151060	Verw./afv. bss kf, kl. antraciet, in keperverb.	m2	935,00	V		
151070	Verw./afv. bss kf, kl. antraciet, in halfsteensverb.	m2	415,00	V		
151080	Verw./afv. bss, dk, kl. antraciet in blokverb.	m2	75,00	V		
151090	Verw./afv. bss, dk, kl. antraciet in halfsteensverb.	m2	725,00	V		
151100	Verw./afv. bss kf, kl. zwart/wit, in blokverb.	m2	55,00	V		
1512	Betonstraatstenen - hergebruik					
151210	Verw. bss kf, kl. grijs, in keperverb.	m2	40,00	V		
151220	Verw. bss kf, kl. grijs, in elleboogverb.	m2	715,00	V		
151230	Verw. bss kf, kl. antraciet, in keperverb.	m2	25,00	V		
151240	Verw. bss kf, kl. antraciet, in elleboogverb.	m2	30,00	V		
151250	Verw. bss kf, kl. heidepaars, in keperverb.	m2	240,00	V		
151260	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.050,00	V		
151270	Palleteren bestratingsmateriaal.	m2	1.050,00	V		
152	**TEGELVERHARDING**					
152010	Verw./afv. betontegels - 300x300x45mm.	m2	1.190,00	V		
152020	Verw./afv. Industrieplaten - dikte 160mm.	m2	80,00	V		
152030	Verw. figuratietegels - 500x500x95mm.	m2	2,75	V		
153	**OPSLUITINGEN**					
1531	Opsluitbanden					
153110	Verw./afv. opsluitbanden - 60x200mm.	m	50,00	V		
153120	Verw./afv. opsluitbanden - 100x200mm.	m	945,00	V		
153130	Verw./afv. opsluitbanden - 120x250mm.	m	50,00	V		
153140	Verw./afv. opsluitbanden - 150x250mm.	m	40,00	V		
153150	Verw./afv. opsluitbanden - 200x250mm.	m	65,00	V		
1533	Trottoirbanden					
153310	Verw./afv trottoirbanden - 130/150x250mm.	m	1.190,00	V		
153320	Verw./afv trottoirbanden - 180/200x250mm.	m	1.750,00	V		
1534	Inritbanden					
153410	Verw./afv inritbanden - 500x200x500mm.	m	35,00	V		
1535	RWS-banden					
153510	Verw./afv RWS-banden - 115/225x240mm.	m	135,00	V		
153520	Verw. RWS-banden - 115/225x240mm.	m	20,00	V		
1539	Overige opsluitingen					
153910	Verw./afv. betonelementen 500x200mm.	m	165,00	V		
153920	Verw./afv. keerwand, 1.00m hoog.	m	10,00	V		
154	**ASFALT- EN BETONVERHARDINGEN**					
1540	Veiligheidsmaatregelen PBM					
154010	Gebruik van arbeidshygiënische middelen.	EUR		N		
154020	Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen.	EUR		N		
1541	Verwijderen funderingslagen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154110	Verw. fundering - menggranulaat, 0.20m.	m2	2.160,00	V		
154120	Verw. fundering - menggranulaat, 0.35m.	m2	12.280,00	V		
154130	Verw. fundering - slakken, 0.20m.	m2	600,00	V		
154140	Verw. fundering - slakken, 0.30m.	m2	1.425,00	V		
154150	Verw. fundering - slakken, 0.50m.	m2	1.730,00	V		
1542	Opslaan en verwerken funderingslagen in depot.					
154210	Verw. funderingsmateriaal in depot - menggranulaat.	ton	9.460,00	V		
154220	Verw. funderingsmateriaal in depot - slakken.	ton	2.825,00	V		
154230	Ontgr. funderingsmateriaal uit depot - menggranulaat.	ton	9.460,00	V		
154240	Ontgr. funderingsmateriaal uit depot - slakken.	ton	2.825,00	V		
1543	Vervoeren funderingslagen					
154310	Verv. funderingsmateriaal - menggranulaat.	ton	4.730,00	V		
154320	Afv. funderingsmateriaal - menggranulaat.	ton	4.730,00	V		
154330	Afv. fundering - slakken.	ton	2.825,00	V		
1544	Zagen asfaltverhardingen					
154410	Zagen asfaltverharding - gem. 150mm.	m	15,00	V		
154420	Zagen asfaltverharding - gem. 250mm.	m	105,00	V		
1545	Verwijderen asfaltverhardingen					
154510	Verw. teerhoudend asfalt - laagdikte gem. 0,15m.	m2	290,00	V		
154520	Verw. teerhoudend asfalt - laagdikte gem. 0,25m.	m2	490,00	V		
1546	Maken getrapte aansluiting					
154610	Maken aansluiting teerhoudend asfalt - 3 trappen.	m3	3,50	V		
154620	Maken aansluiting teerhoudend asfalt - 4 trappen.	m3	14,50	V		
1547	Afvoeren asfaltverhardingen					
154710	Afv. teerhoudend asfalt - schollen.	ton	415,00	V		
154720	Afv. teerhoudend asfalt - freesafalt.	ton	45,00	V		
155	**RIOLERING**					
1550	Verwijderen leidingen van kunststof PE					
155010	Verw./afv. PE-buis - ø125mm.	m	120,00	V		
1551	Verwijderen leidingen van kunststof PVC					
155110	Verw./afv. PVC-buizen - ø125mm.	m	1.000,00	V		
155120	Verw./afv. PVC-buizen - ø160mm.	m	60,00	V		
155130	Verw./afv. PVC-buis - ø250mm.	m	90,00	V		
1554	Verwijderen leidingen van gewapend beton					
155410	Verw./afv. betonbuizen - ø500mm.	m	15,00	V		
1555	Verwijderen putten / putafdekkingen					
155510	Verw./afv. inspectieput.	st	11,00	V		
155520	Verw./afv. gemaal.	st	1,00	V		
1558	Verwijderen kolken					
155810	Reinigen kolken.	st	200,00	V		
155820	Verw./afv. straatkolken.	st	145,00	V		
155830	Verw./afv. trottoirkolken.	st	55,00	V		
1559	Reinigen riolering					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155910	Riool reinigen.	m	105,00	V		
155920	Rioolput reinigen.	st	12,00	V		
156	**OEVERCONSTRUCTIES**					
1560	Beschoeiing					
156010	Verw./afv. beschoeiing.	m	35,00	V		
158	**INRICHTING EN BEBAKENING**					
1582	Afzetpalen					
158210	Verw./afv. afzetpalen - beton.	st	5,00	V		
158220	Verw./afv. afzetpalen - kunststof.	st	10,00	V		
158230	Verw./afv. afzetpalen - staal/RVS.	st	25,00	V		
1583	Verkeersborden					
158310	Verw./afv. verkeersbord incl. paal.	st	40,00	V		
1587	Camera-installatie.					
1588	Lichtmasten					
1589	Overige inrichtingselementen					
158910	Verw. straatmeubilair - afvalbak (1).	st	3,00	V		
158920	Verw. straatmeubilair - afvalbak (2).	st	2,00	V		
158930	Verw. straatmeubilair - afvalbak (3).	st	8,00	V		
158940	Verw./afv. stootband - 200x200x1000mm.	st	45,00	V		
158950	Verw./afv. schrikblok.	st	135,00	V		
158960	Verw./afv. verkeersgeleidingselement - 700x2000mm.	st	4,00	V		
159	**DIVERSE OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
1591	Schonen terrein					
159110	Schonen terrein.	EUR		N		
16	**MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN**					
162	**PROEFSLEUVEN GRAVEN, DICHTEN EN VERDICHTEN**					
162010	Graven proefsleuf.	m	75,00	V		
2	**GRONDWERK**					
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N		
21	**GROND ONTGRAVEN**					
210	**GROND UIT CUNETTEN**					
210010	Ontgr. zand uit cunet - laagdikte 0.15m	m3	2.480,00	V		
210020	Ontgr. zand uit cunet - laagdikte 0.25m	m3	2.855,00	V		
210030	Ontgr. zand uit cunet - laagdikte 0.40m	m3	635,00	V		
210040	Ontgr. grond uit cunet - laagdikte 0.25m.	m3	1.085,00	V		
210050	Ontgr. grond uit cunet - laagdikte 0.75m.	m3	1.020,00	V		
210060	Ontgr. grond uit cunet - laagdikte 0.80m.	m3	360,00	V		
211	**GROND UIT SLEUVEN**					
211010	Ontgr. grond uit sleuf - dikte 1.30m.	m3	975,00	V		
215	**GROND ONTGRAVEN UIT PLANTVAKKEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215010	Ontgr. grond uit plantvak - bomen.	m3	600,00	V		
215020	Ontgr. grond uit plantvak - sierplantsoen.	m3	1.545,00	V		
218	**GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT/WALLEN**					
218010	Ontgr. zand uit depot - Industrie.	m3	5.970,00	V		
218020	Ontgr. grond uit depot - Industrie.	m3	5.585,00	V		
22	**BAGGEREN**					
221010	Uitvoeren baggervolumebepaling.	EUR		N		
221020	Ontgr. baggerspecie.	m3	90,00	V		
221030	Afv. baggerspecie - Industrie.	m3	90,00	V		
23	**GROND VERVOEREN**					
230	**GROND VERVOEREN**					
2300	Grond vervoeren naar depot					
230010	Verv. zand naar depot - Industrie.	m3	5.970,00	V		
230020	Verv. grond naar depot - Industrie.	m3	5.585,00	V		
2301	Grond vervoeren naar plaats van verwerking					
230110	Verv. zand naar plaats van verwerking - Industrie	m3	580,00	V		
230120	Verv. grond naar plaats van verwerking - Industrie.	m3	140,00	V		
231	**GROND AFVOEREN**					
231010	Afv. zand - Industrie.	m3	5.390,00	V		
231020	Afv. grond - Industrie.	m3	5.445,00	V		
24	**GROND VERWERKEN**					
240	**GROND IN CUNETTEN**					
240010	Verw. zand in cunet - dikte 0.20m.	m3	265,00	V		
240020	Verw. zand in cunet - dikte 0.50m.	m3	315,00	V		
240030	Lev./aanbr. Yalibims in cunet - dikte 0.50m.	m3	9.635,00	V		
241	**GROND IN SLEUVEN**					
241010	Lev./aanbr. Yalibims in sleuf - dikte 1.30m.	m3	900,00	V		
246	**GROND VERWERKEN IN TERREIN**					
246010	Verw. grond in terrein - ca. 0,15m.	m3	140,00	V		
247	**GROND VERWERKEN IN DEPOT**					
247010	Verw. zand in depot - Industrie.	m3	5.970,00	V		
247020	Verw. grond in depot - Industrie.	m3	5.585,00	V		
249	**PROFILEREN EN VERDICHTEN**					
249010	Profileren van bermen en terreinen.	m2	935,00	V		
249020	Verdichten van zandbed.	m3	580,00	V		
249030	Profileren van zandbed.	m2	1.955,00	V		
3	**LEIDINGWERK**					
30	**DRAINAGE**					
301	**HORIZONTALE DRAINAGE**					
3011	Leidingen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301110	Lev./aanbr. PE-buizen ø80mm - drainage.	m	365,00	V		
301120	Lev./aanbr. PE-buizen ø80mm - drainage.	m	10,00	V		
32	**VRIJVERVALRIOOL**					
320	**VUILWATERAFVOER**					
3200	Leidingwerk					
320010	Lev./aanbr. PVC-buizen ø315mm.	m	10,00	V		
320020	Lev./aanbr. betonbuis - ø600mm.	m	25,00	V		
3201	Inspectieputten					
320110	Lev./aanbr. inspectieput - 1250x1250mm.	st	3,00	V		
320120	Lev./aanbr. inspectieput - 2000x2000mm - overstort.	st	1,00	V		
3202	Overige voorzieningen					
320210	Lev./aanbr. terugslagklep - KRK-R-O, ø250mm.	st	2,00	V		
320220	Lev./aanbr. terugslagklep - KRK-R-O, ø500mm.	st	1,00	V		
320230	Lev./aanbr. terugslagklep - KRK-R-O, ø600mm.	st	1,00	V		
320240	Lev./aanbr. uitstroomvoorziening - HAMUSV-4L	st	1,00	V		
3203	Aansluitingen					
320310	Maken aansluiting op rioolput (1).	st	2,00	V		
320320	Maken aansluiting op rioolput (2).	st	2,00	V		
320330	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø250mm - combikap.	st	1,00	V		
322	**HEMELWATERAFVOER**					
3220	Leidingwerk					
322010	Lev./aanbr. PVC-buizen ø250mm.	m	10,00	V		
322020	Lev./aanbr. PVC-buizen ø400mm.	m	165,00	V		
322030	Lev./aanbr. betonbuis - ø600mm.	m	160,00	V		
3221	Inspectieputten					
322110	Lev./aanbr. inspectieput - 800x800mm.	st	1,00	V		
322120	Lev./aanbr. inspectieput - 1000x1000mm.	st	2,00	V		
322130	Lev./aanbr. inspectieput - 1250x1250mm.	st	7,00	V		
322140	Lev./aanbr. inspectieput - 2000x2000mm - overstort.	st	6,00	V		
3222	Overige voorzieningen					
322210	Lev./aanbr. uitstroomvoorziening - HAMUSV-2	st	2,00	V		
322220	Lev./aanbr. uitstroomvoorziening - HAMUSV-4L	st	4,00	V		
3223	Aansluitingen					
322310	Maken aansluiting op rioolput (1).	st	8,00	V		
322320	Maken aansluiting op rioolput (2).	st	3,00	V		
322330	Maken aansluiting op rioolput (3).	st	1,00	V		
325	**PUTAFDEKKINGEN**					
3250	Tijdelijke putafdekkingen					
325010	Lev./aanbr. stalen plaat.	st	27,00	V		
3251	Bestaande putafdekkingen					
325110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	88,00	V		
325120	Lev./aanbr. stelringen 20mm.	st	88,00	V		
325130	Lev./aanbr. stelringen 50mm.	st	88,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325140	Lev./aanbr. stelringen 100mm.	st	88,00	V		
3252	Nieuwe putafdekkingen					
325210	Lev./aanbr. putafdekking - VWA.	st	5,00	V		
325220	Lev./aanbr. putafdekking - HWA.	st	22,00	V		
325230	Lev./aanbr. stelringen 20mm.	st	27,00	V		
325240	Lev./aanbr. stelringen 50mm.	st	27,00	V		
325250	Lev./aanbr. stelringen 100mm.	st	27,00	V		
327	**DIVERSEN**					
3271	Opleverinspectie - VWA					
327110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
327120	Riool reinigen onder hoge druk - PVC.	m	10,00	V		
327130	Riool reinigen onder hoge druk - beton.	m	25,00	V		
327140	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - PVC.	m	10,00	V		
327150	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - beton.	m	25,00	V		
3272	Opleverinspectie - HWA					
327210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
327220	Riool reinigen onder hoge druk - PVC.	m	175,00	V		
327230	Riool reinigen onder hoge druk - beton.	m	160,00	V		
327240	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - PVC.	m	175,00	V		
327250	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool - beton.	m	160,00	V		
33	**VRIJVERVAL AANSLUITINGEN**					
332	**HUISAANSLUITINGEN HEMELWATERAFVOER**					
3320	Grondwerk					
332010	Ontgr. grond uit sleuf - aansluitingen.	m	60,00	V		
332020	Verw. grond in sleuf - aansluitingen.	m	60,00	V		
3321	Inlaten					
332110	Maken inlaat - ø160mm.	st	6,00	V		
332120	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - knevelinlaat ø400x160mm.	st	6,00	V		
332130	Lev./aanbr. PVC-buizen ø160mm - standpijp.	m	6,00	V		
332140	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 90°.	st	6,00	V		
3322	Leidingen					
332210	Lev./aanbr. PVC-buizen ø160mm - aansluitingen.	m	60,00	V		
3323	Overige voorzieningen					
332310	Lev./ aanbr. PVC-hulpstuk ø160 mm - ontstoppingsstuk.	st	6,00	V		
334	**KOLKAANSLUITINGEN EN KOLKLEIDINGEN**					
3340	Grondwerkzaamheden					
334010	Ontgr. grond uit sleuf - kolkaansluitingen.	m	1.615,00	V		
334020	Verw. grond in sleuf - kolkaansluitingen.	m	1.615,00	V		
3342	Inlaten - ø160mm					
334210	Maken inlaat - ø160mm (1).	st	24,00	V		
334220	Maken inlaat - ø160mm (2).	st	10,00	V		
334230	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - knevelinlaat ø400x160mm.	st	14,00	V		
334240	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - knevelinlaat ø500x160mm.	st	10,00	V		
334250	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk - betoninlaat ø160mm	st	10,00	V		
334260	Lev./aanbr. PVC-buizen ø160mm - standpijp.	m	34,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
334270	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - stroom T-stuk 90°.	st	34,00	V		
334280	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - verloop.	st	68,00	V		
3343	Leidingen					
334310	Lev./aanbr. PVC-buizen ø125mm - aansluitingen.	m	1.615,00	V		
336	**PVC HULPSTUKKEN**					
3360	PVC hulpstukken ø125mm					
336010	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - bocht 90°.	st	200,00	V		
336020	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - bocht 45°.	st	200,00	N		
336030	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - bocht 30°.	st	200,00	V		
336040	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - bocht 15°.	st	200,00	V		
336050	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - T-stuk 45°.	st	100,00	V		
336060	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - T-stuk 90°.	st	100,00	V		
336070	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm - combikap.	st	100,00	V		
3361	PVC hulpstukken ø160mm					
336110	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 90°.	st	25,00	V		
336120	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 45°.	st	25,00	V		
336130	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 30°.	st	25,00	V		
336140	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - bocht 15°.	st	25,00	V		
336150	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - T-stuk 45°.	st	25,00	V		
336160	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - T-stuk 90°.	st	25,00	V		
336170	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - combikap.	st	25,00	V		
336180	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk ø160mm - verloop.	st	25,00	V		
34	**AFWATERINGSELEMENTEN**					
340	**STRAATKOLKEN**					
3400	Straatkolken					
340010	Lev./aanbr. straatkolk - Q-line MAX STR 9401/80 GB1.	st	55,00	V		
340020	Lev./aanbr. straatkolk - Q-line MAX STR 3245/85 GB1.	st	45,00	V		
341	**TROTTOIRKOLKEN**					
3411	Trottoirkolken					
341110	Lev./aanbr. trottoirkolk - Q-line MAX TRK-4717/90.	st	105,00	V		
349	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN AFWATERINGSELEMENT**					
349010	Reinigen kolken.	st	205,00	V		
35	**DRUK- EN PERSLEIDINGEN**					
350	**HDPE LEIDINGEN**					
3500	Grondwerk					
350010	Ontgr. grond uit sleuf - persleiding.	m	120,00	V		
350020	Verw. grond in sleuf - persleiding	m	120,00	V		
3501	Leidingwerk					
350110	Lev./aanbr. PE-buis ø125mm - persleiding.	m	120,00	V		
350120	Lev./aanbr. waarschuwingslint - persleiding.	m	120,00	V		
3502	Aansluitingen					
350210	Maken aansluiting op persleiding.	st	1,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3509	Bijkomende werkzaamheden					
350910	Beproeven rioolpersleiding - ø125mm.	EUR		N		
39	**NUTSVOORZIENINGEN**					
392	**DIVERSEN LEIDINGWERK**					
3920	Grondwerk					
392010	Ontgr. grond uit sleuf - mantelbuizen.	m	295,00	V		
392020	Verw. grond in sleuf - mantelbuizen.	m	295,00	V		
3921	Leidingwerk					
392110	Lev./aanbr. PVC-buizen ø125mm - kabelbescherming (1)	m	190,00	V		
392120	Lev./aanbr. PVC-buizen ø125mm - kabelbescherming (3)	m	105,00	V		
4	**OEVER- EN BOUWWERKEN**					
40	**BODEM- EN TALUDVOORZIENINGEN**					
401	**BESCHOEIING**					
401010	Lev./aanbr. beschoeiing - 1.00m hoog.	m	35,00	V		
405	**BODEMBESCHERMING**					
405010	Lev./aanbr. bodembescherming - 210kg/m2.	m2	42,00	V		
5	**VERHARDINGEN EN FUNDERINGSLAGEN**					
51	**WEGFUNDERING C.Q. SEMI-VERHARDINGEN**					
510	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
5100	Afwerken					
510010	Afwerken zandbed - straatlaag	m2	1.885,00	V		
510020	Afwerken zandbed - menggranulaat.	m2	17.915,00	V		
510030	Afwerken zandbed - funderingssubstraat.	m2	1.700,00	V		
512	**AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN**					
5120	Menggranulaat					
512010	Aanbr. menggranulaat 0/31.5mm - 300mm.	m2	12.635,00	V		
512020	Aanbr. menggranulaat 0/31.5mm - 300mm.	m2	3.250,00	V		
512030	Aanbr. menggranulaat 0/31.5mm - 300mm.	m2	390,00	V		
512040	Aanbr. menggranulaat 0/31.5mm - 300mm.	m2	1.150,00	V		
512050	Aanbr. menggranulaat 0/31.5mm - 250mm.	m2	490,00	V		
512060	Lev. menggranulaat - 0/31.5mm.	ton	5.970,00	V		
5121	Funderingsubstraat					
512110	Lev./aanbr. substraat - 300mm, grastegelfundatie 60-40.	m2	985,00	V		
512120	Lev./aanbr. substraat - 250mm, grastegelfundatie 70-45.	m2	715,00	V		
512130	Lev./aanbr. substraat - 50mm, grastegelfundatie 60-40.	m2	715,00	V		
53	**STRAATLAGEN**					
531	**AANBRENGEN STRAATLAAG**					
531010	Lev./aanbr. straatlaag - brekerzand - 50mm.	m2	15.140,00	V		
531020	Lev./aanbr. straatlaag - straatzand - 50mm.	m2	1.885,00	V		
54	**BESTRATING: OPSLUITINGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541	**OPSLUITBANDEN**					
5410	Opsluitbanden 100x200mm					
541010	Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - recht	m	2.475,00	V		
541020	Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - hoekstuk	st	58,00	V		
541030	Pasmaken van opsluitbanden 100x200mm.	st	235,00	V		
5411	Opsluitbanden 100x200mm - in specie					
541110	Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - recht	m	935,00	V		
541120	Lev./aanbr. opsluitbanden 100x200mm - hoekstuk	st	25,00	V		
541130	Pasmaken van opsluitbanden 100x200mm.	st	60,00	V		
5412	Opsluitbanden 200x250mm					
541210	Lev./aanbr. opsluitbanden 200x250mm - recht.	m	920,00	V		
541220	Lev./aanbr. opsluitbanden 200x250mm - bocht.	m	298,30	V		
541230	Lev./aanbr. opsluitbanden 200x250mm - hoekstuk	st	29,00	V		
541240	Lev./aanbr. opsluitbanden 200x250mm - verloop.	m	28,00	V		
541250	Pasmaken van opsluitbanden 200x250mm.	st	320,00	V		
543	**TROTTOIRBANDEN**					
5431	Trottoirbanden 180/200x250mm					
543110	Lev./aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - recht.	m	2.545,00	V		
543120	Lev./aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - bocht.	m	54,17	V		
543130	Lev./aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - hoekstuk.	st	338,00	V		
543140	Lev./aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - verloop.	m	117,00	V		
543150	Lev./aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - hulpstuk.	m	34,00	V		
543160	Lev./aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - verlaagd.	m	201,00	V		
543170	Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250mm.	st	830,00	V		
544	**INRITBANDEN**					
5440	Inritbanden 500x200x500mm					
544010	Lev./aanbr. inritbanden 500x200x500mm - recht.	m	20,00	V		
5441	Inritbanden 800x250x3000mm					
544110	Lev./aanbr. inritbanden 800x250x3000mm - recht.	m	76,00	V		
544120	Pasmaken van inritbanden 800x250x3000mm	st	5,00	V		
545	**GELEIDEBANDEN**					
5450	Geleidebanden 50/200x250mm					
545010	Lev/aanbr. geleidebanden 50/200x250mm - recht	m	110,00	V		
545020	Lev/aanbr. geleidebanden 50/200x200mm - verloop.	m	5,00	V		
545030	Pasmaken van betonbanden 50/200x250mm.	st	5,00	V		
546	**RWS-BANDEN**					
5460	RWS-band 115/225x240mm					
546010	Aanbr. RWS-band 110/220x240mm - recht.	m	20,00	V		
546020	Aanbr. RWS-band 110/220x240mm - bocht.	m	20,00	V		
547	**PARKBANDEN**					
547010	Lev./aanbr. zitelement - Solid basis, 2000mm.	st	18,00	V		
547020	Lev./aanbr. zitelement - Solid basis, verloop.	st	12,00	V		
55	**BESTRATING: OPEN VERHARDING**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
551	**BETONSTRAATSTEEN**					
5510	Betonstraatstenen - keiformaat					
551010	Lev./aanbr. bss, kf, kl. rood 230 in keperverb. >3.00m.	m2	8.530,00	V		
551020	Lev./aanbr. bss, kf, kl. geel 450 in keperverb. >3.00m.	m2	1.710,00	V		
551030	Lev./aanbr. bss, kf, kl. grijs 050 in elleboogverb. >3.00m.	m2	185,00	V		
551040	Lev./aanbr. bss, kf, kl. grijs 050 in halfst. verb. <1.50m.	m2	370,00	V		
551050	Aanbr. bss, kf, kl. grijs in keperverb.	m2	35,00	V		
551060	Aanbr. bss, kf, kl. grijs in elleboogverb.	m2	735,00	V		
551070	Aanbr. bss, kf, kl. antraciet in keperverb.	m2	35,00	V		
551080	Aanbr. bss, kf, kl. antraciet in elleboogverb.	m2	30,00	V		
551090	Aanbr. bss, kf, kl. heidepaars in keperverb.	m2	245,00	V		
5511	Betonstraatstenen - dikformaat.					
551110	Lev./aanbr. bss, df, kl. grijs 050 in halfst. verb. <1.50m.	m2	30,00	V		
5519	Markeringen					
551910	Lev./aanbr. bss - kf, - streklaag.	m	315,00	V		
551920	Lev./aanbr. bss - kf - plateaus.	m2	230,00	V		
551930	Lev./aanbr. bss - kf - druppels.	m2	5,00	V		
554	**MOLGOTEN**					
5540	Molgoten van betonstraatstenen					
554010	Lev./aanbr. molgoot bss kf (4), kl. rood 230.	m	575,00	V		
56	**BESTRATING: TEGELWERK**					
560	**BETONTEGELS**					
5601	Betontegels - 45mm dik					
560110	Lev./aanbr. betontegel - 300x300x45mm, trottoirs.	m2	1.250,00	V		
5602	Betontegels - 80mm dik					
560210	Lev./aanbr. betontegel - 300x300x80mm, voetpad.	m2	605,00	V		
560220	Lev./aanbr. betontegel - 200x170x80mm, inrit.	m2	2.785,00	V		
563	**GRASBETONTEGELS**					
5630	Grasbetontegels					
563010	Lev./aanbr. grasbetontegels kl. grijs, 120mm, parkeervak.	m2	1.455,00	V		
563020	Lev./aanbr. grasbetontegels kl. grijs, 120mm, overig.	m2	95,00	V		
564	**FIGURATIETEGELS**					
564010	Aanbr. verkeerstegels - 500x500x95mm.	m	5,50	V		
565	**BASALTON**					
565010	Lev./aanbr. betonzuilen - hoogte 150mm.	m2	45,00	V		
57	**BITUMINEUZE VERHARDINGEN**					
570	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
570010	Schoonmaken verhardingsoppervlak - rijbaan.	m2	1.045,00	V		
570020	Lev./aanbr. Densoband 35x20mm.	m	30,00	V		
570030	Lev./aanbr. Densoband 25x20mm.	m	15,00	V		
571	**AANBRENGEN ONDERLAAG**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
571010	Lev./aanbr. onderl. asfalt - AC22 OL-B - 75mm, rijbaan.	ton	14,00	V		
571020	Lev./aanbr. onderl. asfalt - AC22 OL-B - 70mm, rijbaan.	ton	19,50	V		
571030	Lev./aanbr. onderl. asfalt - AC16 OL-B - 60mm, fietspad.	ton	51,00	V		
572	**AANBRENGEN TUSSENLAAG**					
572010	Lev./aanbr. tussenl. asfalt - AC16 TL-B - 45mm, rijweg.	ton	15,00	V		
572020	Lev./aanbr. tussenl. asfalt - AC16 TL-B - 45mm, fietspad.	ton	36,50	V		
573	**AANBRENGEN DEKLAAG**					
573010	Lev./aanbr. dekl. asfalt - SMA-NL 11A - 35mm, rijweg.	ton	14,50	V		
573020	Lev./aanbr. dekl. asfalt - AC 8 DL-B - 25mm, rood.	ton	19,50	V		
573030	Afstrooien - steenslag 1/3, 2.0kg/m2.	m2	325,00	V		
574	**AANBRENGEN KLEEFLAAG**					
574010	Lev./aanbr. kleeflaag - 0,3kg/m2 - >3.00m.	m2	1.045,00	V		
58	**HERSTRATEN AANSLUITINGEN**					
580010	Herstraten betontegels t.b.v. aansluitingen.	m2	10,00	V		
580020	Herstraten betonstraatstenen t.b.v. aansluitingen.	m2	5.450,00	V		
580030	Herstraten sierbestrating t.b.v. aansluitingen.	m2	15,00	V		
580040	Herstraten industrieplaten t.b.v. aansluitingen.	m2	30,00	V		
580050	Herstellen halfverharding.	m2	25,00	V		
580060	Opnieuw stellen van kantopsluitingen van beton.	m	315,00	V		
6	**GROENVOORZIENINGEN**					
62	**ZAAIEN**					
621	**INZAAIEN BERMEN EN TALUD**					
6210	Voorbereidende werkzaamheden					
621010	Frezen t.b.v inzaaien bermen en taluds.	are	20,00	V		
621020	Egaliseren t.b. inzaaien bermen en taluds.	are	20,00	V		
6211	Inzaaien					
621110	Zaaien - B3.	are	20,00	V		
64	**AANLEG BEPLANTING**					
642	**AANLEG BOMEN**					
6420	Grondverbetering					
642010	Plantgatverbetering - bomengrond.	m3	130,00	V		
642020	Plantgatverbetering bomenzand.	m3	470,00	V		
6421	Wortelgeleiding					
642110	Lev./aanbr. wortelscherm - TRG 105.	m	420,00	V		
6422	Planten bomen					
642250	Lev./aanbr. beluchtingssysteem.	st	60,00	V		
644	**AANLEG SIERPLANTSOEN**					
6440	Grondverbetering					
644010	Loswoelen plantvak - sierplantsoen.	are	51,50	V		
644020	Lev./verw. teelaarde - 0.50m.	m3	2.575,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6441	Heesters					
6443	Voorzieningen					
644310	Lev/aanbr. palen t.b.v. bescherming	st	495,00	V		
66	**ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN**					
6601	Onderhoud gras					
660110	Maaien - B3.	are	40,00	V		
660120	Maaien - RPR Lawn.	are	29,10	V		
660130	Maaien - M6	are	1,90	V		
6603	Onderhoud bomen					
660310	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bomen.	st	160,00	V		
6604	Onderhoud sierplantsoenen					
660410	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	10.300,00	V		
7	**INRICHTING EN BEBAKENING**					
73	**STRAAT- EN WEGMEUBILAIR**					
731	**BEBORDING**					
7310	Verkeersbordpalen					
731010	Lev./aanbr. verkeersbordpaal - 3.60m in mv.	st	4,00	V		
7312	Verkeersborden					
731210	Lev./aanbr. verkeersbord - G-serie.	st	4,00	V		
7319	Overige bebording					
731910	Lev./aanbr. portaal - komportaal	st	4,00	V		
731920	Lev./aanbr. verkeerszuil - D02R.	st	8,00	V		
732	**STRAATNAAMBORDEN EN -PALEN**					
7320	Verkeersbordpalen					
732010	Lev./aanbr. verkeersbordpaal - 3.60m in mv.	st	1,00	V		
7321	Straatnaamborden					
732110	Lev./aanbr. straatnaambord - buisbeugel, blauw.	st	1,00	V		
732120	Lev./aanbr. straatnaambord - opzetbeugel, blauw.	st	1,00	V		
733	**WEGMARKINGEN**					
7330	Lengtemarkering					
733010	Lev./aanbr. markering thermopl mat. - 0.30-2.70.	km	0,05	V		
733020	Lev./aanbr. markering thermopl mat. - 2.70-0.30.	km	0,03	V		
733030	Lev./aanbr. markering thermopl mat. - 1.00-1.00.	km	0,03	V		
7331	Overige markeringen					
733110	Lev./aanbr. markering thermopl mat. - vlak.	m2	2,00	V		
734	**OVERIG STRAATMEUBILAIR**					
734010	Lev./aanbr. fietsparkeren - ABR 150x400x600mm.	st	20,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
734020	Lev./aanbr. afvalbak - Single BIN 60l.	st	6,00	V		
734030	Aanbr. afvalbak - hergebruik (1).	st	3,00	V		
734040	Aanbr. afvalbak - hergebruik (2).	st	2,00	V		
734050	Aanbr. afvalbak - hergebruik (3).	st	8,00	V		
735	**VERKEERSGELEIDING**					
7350	Verkeersgeleidingselement					
735010	Lev./aanbr. geleidingselement - 450x2000mm.	st	4,00	V		
735020	Lev./aanbr. geleidingselement - stam ø500-800mm	st	4,00	V		
74	**OVERIGE INRICHTING**					
7402	Laadvoorzieningen					
76	**VERLICHTING**					
7600	Openbare verlichting					
8	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
80	**COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE**					
800	**COMMUNICEREN MET DERDEN**					
8000	Bevoegd gezag					
800010	Melding start werkzaamheden - waterschap.	EUR		N		
8001	Omwonenden					
800110	Communiceren met derden - informatiebrief.	EUR		N		
800120	Communiceren met derden - omgevingsmanager.	EUR		N		
800130	Inzet Bouwapp.	EUR		N		
8002	Gemeente					
800210	Communiceren met derden - gemeente(n).	EUR		N		
801	**COÖRDINATIE WERKZAAMHEDEN DERDEN**					
801010	Coördinatie werkzaamheden - K&L.	EUR		N		
801020	Coördinatie werkzaamheden - bedrijven.	EUR		N		
801030	Coördinatie werkzaamheden - derden.	EUR		N		
81	**VEILIGHEID EN GEZONDHEID (ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN)**					
810010	Coördinatiewerkzaamheden arbeidsomstandigheden.	EUR		N		
810020	Opstellen V&G-plan.	EUR		N		
82	**INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**					
821	**INZETTEN WERKNEMERS**					
821010	Inzetten van koppel stratenmakers - 06:00-20.00 uur.	uur	80,00	V		
821020	Inzetten van grondwerkers - 06:00-20.00 uur.	uur	200,00	V		
821030	Inzetten van verkeersregelaars - 06:00-20.00 uur.	uur	100,00	V		
821040	Inzetten van ETW-er - 06:00-20.00 uur.	uur	40,00	V		
822	**INZETTEN MATERIEEL**					
822010	Inzetten rupsgraafmachines 0.50m3 - 06:00-20:00 uur.	uur	100,00	V		
822020	Inzetten wielgraafmachines 1.0m3 - 06:00-20:00 uur.	uur	100,00	V		
822030	Inzetten rupsgraafmachines 1.5m3 - 06:00-20:00 uur.	uur	40,00	V		
822040	Inzetten van vrachtauto's - 06:00-20.00 uur.	uur	40,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822050	Inzetten van knijperauto's - 06:00-20.00 uur.	uur	80,00	V		
822060	Inzetten van wielladers - 06:00-20.00 uur.	uur	100,00	V		
822070	Inzetten van een tractoren - 06:00-20.00 uur.	uur	80,00	V		
822080	Inzetten van een wegdekreiniger - 06:00-20.00 uur.	uur	40,00	V		
83	**OVERIGE VOORZIENINGEN**					
830	**OVERIG GEBRUIK**					
830010	Gebruik directieverblijf.	EUR		N		
84	**REVISIEGEGEVENS**					
840010	Opstellen revisie.	EUR		N		
840020	Opstellen as-built-tekeningen.	EUR		N		
840030	Opstellen opleverdossier.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N		
910040	Gebruik klein materieel.	EUR		N		
910050	Kosten volgend uit deel 2.1 en deel 3.	EUR		N		
910060	Maatregelen faseringsplan.	EUR		N		
910070	Maatregelen boombescherming.	EUR		N		
910080	Kosten volgend uit kwaliteitsaspect - K1.	EUR		N		
910090	Kosten volgend uit kwaliteitsaspect - K2.	EUR		N		
910100	Kosten volgend uit kwaliteitsaspect - K3.	EUR		N		
910110	Maatregelen kabels en leidingen.	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost - onvoorzien.	EUR	50.000,00	V		
950020	Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00	V		
950030	Stelpost - partijkeuring grond- en baggerspecie.	EUR	7.500,00	V		
950040	Stelpost - partijkeuring bouwstoffen.	EUR	7.500,00	V		
950050	Stelpost - specialistisch toezicht en landmeetwerkzaamheden.	EUR	5.000,00	V		
950060	Stelpost - bouwkundige opnames.	EUR	5.000,00	V		
950070	Stelpost - riolering.	EUR	25.000,00	V		
950080	Stelpost - bouwbord.	EUR	5.000,00	V		
950090	Stelpost - pompgemaal.	EUR	125.000,00	V		
950100	Stelpost - groeiplaatsverbeteringen.	EUR	25.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
960030	Bijdrage SROI. (5,00%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					