

## Gebruiksbeoordeling Aanbesteding Communicatiemiddelen Oost-5

### Uitwerking Test P1 - Netwerkportofoon

In Test P1 krijgen de beoordelaars de opdracht om bedien- en gebruiksfuncties van de portofoon en RSM te testen.

De beoordeling wordt uitgevoerd door minimaal 10 beoordelaars. Deze beoordelaars zijn een afvaardiging van de beroeps- en vrijwillige posten in de vijf veiligheidsregio's.

De praktijktest omvat de volgende onderdelen:

#### Test P1 - Bedien- en gebruiksfuncties portofoon

- a. Het gebruiksgemak van het dragen en opbergen van de portofoon in/aan de kleding en plaatsen in de lader.
- b. Het gemak van het ver- en ontgrendelen van de portofoon.
- c. De leesbaarheid van het display.

#### Uitvoeren testen

De testen worden uitgevoerd met een blusjas aan.

#### Test P1 - Bedien- en gebruiksfuncties portofoon

De beoordelaars gaan naar een ruimte om de bedienfuncties te beoordelen. De beoordelaars passen het volume aan, bedienen de noodknoppen (bij uitgeschakelde portofoon), veranderen van gespreksgroep en gebruiken de PTT-knoppen. Hierbij maken zij gebruik van de blushandschoenen.

#### Portofoon

1. Testen aan/uitknop/toets op voelbare schakeling
2. Testen volumeknop/toets(en) op stroefheid en voelbare schakeling
3. Testen zendtoets op voelbare schakeling
4. Testen van kanalenkeuzeknop/toetsten op een voelbare schakeling
5. Portofoon is bedienbaar met blushandschoenen
6. Het schakelen naar een gespreksgroep kan plaatsvinden middels een (draai)schakelaar
7. Het schakelen naar een gespreksgroep kan plaatsvinden via het menu
8. Testen gemak van het ver- en ontgrendelen van de portofoon
9. Test en leesbaarheid van het display
10. Portofoon dient voorzien te zijn van een noodknop in een duidelijk herkenbare kleur
11. De noodknop is beschermd tegen onopzettelijk activeren (bv verzonken aangebracht)
12. De portofoon kan gemakkelijk bevestigd en weer losgemaakt worden aan de kleding
13. De portofoon blijft goed zitten bij het bewegen (Jumping Jacks en grote armbewegingen) van de testpersoon
14. Is de portofoon eenvoudig in en uit de voertuiglader te halen?

#### RSM

1. Testen van de PTT knop(pen) op de RSM
2. Testen of het volume, met aangesloten RSM, nog te regelen is op de portofoon

De beoordelaars bevestigen de portofoon aan de kleding en beoordelen het gemak waarmee dit gaat. Door bewegingen zoals Jumping Jacks en grote armbewegingen te maken, bootsen zij actieve werkzaamheden na. Tevens beoordelen zij het gemak van het opbergen in de voertuiglader.

## Gebruiksbeoordeling Aanbesteding Communicatiemiddelen Oost-5

### Beoordeling

De beoordelaars kennen onderstaande waardering toe.

Waardering	Toelichting
Uitstekend	Het product sluit uitstekend aan bij het gevraagde en biedt meerwaarde.
Goed	Het product sluit goed aan bij het gevraagde en voldoet naar verwachting.
Voldoende	Het product sluit voldoende aan bij het gevraagde. Er wordt enig ongemak ervaren, maar hiermee kan in de praktijk gewerkt worden.
Onvoldoende	Het product sluit niet aan bij het gevraagde. Er wordt veel ongemak ervaren of het product is defect en/of onvolledig of wordt als gevaarlijk of onbruikbaar beschouwd in het gebruik.