

## Gebruiksbeoordeling Aanbesteding Communicatiemiddelen Oost-5

### Uitwerking Test A. Objectportofoon

In Test A krijgen de beoordelaars de opdracht om de bedien-, gebruiksfuncties van de portofoon te testen. De repeaterfunctie, indien aanwezig, wordt niet getest. Tevens wordt het bereik in bebouwd gebied getest.

De beoordeling wordt uitgevoerd door minimaal 15 beoordelaars en maximaal 20 beoordelaars. Deze beoordelaars zijn een afvaardiging van de beroeps- en vrijwillige posten in de vijf Veiligheidsregio's.

De praktijktest omvat de volgende onderdelen:

#### 1. Bedien- en gebruiksfuncties

- a. Bedienen en gebruiken van de portofoon om de mate van voelbaarheid en stroefheid van de knoppen te beoordelen

#### 2. Het gebruiksgemak van het dragen en opbergen van de portofoon in/aan de kleding en plaatsen in de voertuiglader

#### 3. Bereik objectportofoon

De mogelijkheid tot het behouden van communicatiemogelijkheden via de portofoon in bebouwd/ stedelijk gebied

### Uitvoeren testen

De testen worden uitgevoerd met de blusjas aan. Dit gebeurt zonder ademlucht.

#### Test O1 - Bedien- en gebruiksfuncties (test A)

De beoordelaars gaan vervolgens naar een ruimte om de bedienfuncties te beoordelen. De beoordelaars passen het volume aan, veranderen van gespreksgroep en gebruiken de PTT knop(pen). Hierbij maken zij gebruik van de blushandschoenen

#### Portofoon

1. Testen aan/uitknop/toets op voelbare schakeling
2. Testen volumeknop/toets(en) op stroefheid en voelbare schakeling
3. Testen zendtoets op voelbare schakeling
4. Testen van kanalenkeuzeknop/toetsten op een voelbare schakeling
5. Het schakelen naar een gespreksgroep kan plaatsvinden middels een (draai)schakelaar
6. Het schakelen naar een gespreksgroep kan plaatsvinden via het menu
7. Portofoon dient voorzien te zijn van een noodknop in een duidelijk herkenbare kleur
8. De noodknop is beschermd tegen onopzettelijk activeren (bv verzonken aangebracht)
9. Portofoon is bedienbaar met blushandschoenen

De beoordelaars bevestigen de portofoon aan de kleding en beoordelen het gemak waarmee dit gaat. Door bewegingen zoals Jumping Jacks en grote armbewegingen te maken, bootsen zij actieve werkzaamheden na. Tevens beoordelen zij het gemak van het opbergen in de voertuiglader.

## Gebruiksbeoordeling Aanbesteding Communicatiemiddelen Oost-5

### Testen O2 - Bereikbaarheid objectportofoon (test A)

#### *Binnen de bebouwde kom*

De beoordelaars gaan naar bebouwd gebied, op drie verschillende vooraf bepaalde plaatsen, om de bereikbaarheid te beoordelen. De beoordelaars beoordelen de (on)mogelijkheid tot het behouden van contact met elkaar.

#### Test bebouwd gebied:

2. Tekst beoordelaar 1: **beoordelaar 1 voor beoordelaars 2 en 3, test verstaanbaarheid bebouwd gebied. Kunt u al water hebben op de straalpijp?**
3. Tekst beoordelaar 2+3: **beoordelaar 2-3 hier, bericht verstaanbaarheid bebouwd gebied ontvangen. Graag water op de 1e straal.**
4. Tekst beoordelaar 4+5: **beoordelaar 4-5 hier, bericht verstaanbaarheid bebouwd gebied ontvangen. Ook voor ons graag water op de 2e straalpijp.**

## Beoordeling

De beoordelaars kennen onderstaande waardering toe.

| Waardering  | Toelichting                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitstekend  | Het product sluit uitstekend aan bij het gevraagde en biedt meerwaarde.                                                                                                                |
| Goed        | Het product sluit goed aan bij het gevraagde en voldoet naar verwachting.                                                                                                              |
| Voldoende   | Het product sluit voldoende aan bij het gevraagde. Er wordt enig ongemak ervaren, maar hiermee kan in de praktijk gewerkt worden.                                                      |
| Onvoldoende | Het product sluit niet aan bij het gevraagde. Er wordt veel ongemak ervaren of het product is defect en/of onvolledig of wordt als gevaarlijk of onbruikbaar beschouwd in het gebruik. |