

Nota van Inlichtingen tender kavel 1.1. Bouwmarkt Bedrijvenstrook, Zeeburgereiland

Van: Selectiecommissie

Datum: 13 mei 2026

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Programma	Wat wordt verstaan onder stadsverzorgende bedrijvigheid?	Onder stadsverzorgende bedrijvigheid vallen ambachten, bouwbedrijven, onderhoud en reparatiebedrijven, afval- en reinigingsdiensten, groothandels en toeleveranciers (zie Omgevingsplan, 12.2.1 Toegestane bedrijven).
2	Programma	Sportschool maximaal 300 m ² BVO, is er een mogelijkheid om dit volume te vergroten? Sportscholen vragen zeker 1.200 m ² en hebben wijkverzorgende functie.	Nee, het Omgevingsplan is leidend voor het maximaal aantal m ² bvo.
3	Programma	De uitvraag biedt ruimte voor 6000 m ² BVO, waarvan maximaal 5000 m ² BVO is bestemd voor een bouwmarkt, aangevuld met overige stadsverzorgende functies, horeca en sport. Om te borgen dat de locatie daadwerkelijk de door de gemeente beoogde bestemming krijgt en programmatische uitholling wordt voorkomen, dient de bouwmarkt niet slechts een ondergeschikte nevenfunctie te worden. Kan de gemeente dit bevestigen en als minimumeis aan de uitvraag toevoegen dat de bouwmarkt de overhand moet hebben in het totale metrage (bijvoorbeeld door vast te stellen dat minimaal 50% van het totale te realiseren BVO uit de bouwmarkt moet bestaan)?	<p>Op pagina 15 van de bouwvelop staat dat er een middelgrote bouwmarkt dient te worden gerealiseerd. Er worden geen minimumeisen toegevoegd.</p> <p>In het Bestemmingsplan Bedrijvenstrook, onder 2.2.2. is daarnaast het volgende opgenomen: <i>"Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het mogelijk maken van een combinatie van enkele PDV concepten (max 6.000 m² bvo), waarin ruimte is voor één volwaardige bouwmarkt van 2.000-5.000 m² bvo, aangevuld met enkele kleinere PDV-zaken (250-500 m² bvo) en/of bedrijven die goed passen in het cluster zoals een meubelmaker, groothandel voor tegels/ houthandel."</i></p> <p>En verdere toelichting bij 3.1.3. Besluit ruimtelijke ordening - Ladder duurzame verstedelijking onder 'Perifere detailhandel'. Dat is wat de gemeente verstaat onder een middelgrote bouwmarkt.</p>

4	Programma	<p>De Selectiebrochure/Bouwenvelop omschrijft een programmaverdeling die verschilt van het bestemmingsplan 'Zeeburgereiland Bedrijvenstrook' Vastgesteld op 21-12-2022. Hoofdstuk 3.4.1 uit het bestemmingsplan met name punt b en c geeft een andere beschrijving. Zie citaat hieronder. Klopt het dat op deze locatie meer commerciële ruimte dan beschreven in de selectiebrochure kan worden gerealiseerd binnen de 6.000m² BVO?</p> <p>3.4 Specifieke gebruiksregels 3.4.1 Specifieke gebruiksregels</p> <p>a. maximaal 30% van het bruto vloeroppervlak tot een maximum van 2.000m² bvo per bedrijf mag gebruikt worden voor ondergeschikte, bij het bedrijf behorende, kantoren, zoals bedoeld in 3.1, onder g;</p> <p>b. het gezamenlijke bruto vloeroppervlak voor commerciële voorzieningen, zoals bedoeld in 3.1 onder c en d mag in totaal niet meer bedragen dan 1.500m², met dien verstande dat het maximum metrage voor sport bedraagt ten hoogste 300m². Er zijn maximaal 4 horecavestigingen toegestaan, waarbij de maximale omvang per vestiging 300m² bedraagt. Ten hoogste één horecavestiging mag een combinatie met sport realiseren met een maximale omvang van 600m² bvo;</p> <p>c. voor ondergeschikte detailhandel, zoals bedoeld in 3.1 onder f, geldt dat maximaal 20% van het bruto vloeroppervlakte van de betreffende andere functie bestaat uit winkelruimte, tot een maximum van 50m²;</p> <p>d. de omvang van perifere detailhandel als bedoeld in artikel 3.1 onder e bedraagt ten hoogste 6.000m² bvo met dien verstande dat uitsluitend één bouwmarkt tot een maximum van 5.000m² bvo is toegestaan, en voor overige vormen van perifere detailhandel een gezamenlijk maximum en een maximum van 1.000m² bvo per vestiging geldt;</p>	<p>Het klopt niet wat hier gesteld wordt. Desondanks zijn de selectiebrochure en de bouwenvelop leidend.</p>
---	-----------	--	--

5	Netcongestie	Op de locatie is een stroomaansluiting van maximaal 160 kVA aanwezig. Gezien de beoogde omvang van de ontwikkeling (max. 6000 m ² BVO: bouwmarkt en andere stadsverzorgende bedrijvigheid), is deze capaciteit waarschijnlijk onvoldoende. In verband met netcongestie is waarschijnlijk een verzwaring van de aansluiting niet mogelijk. Hoe kijkt de gemeente aan tegen dit risico en bij wie legt de gemeente het risico indien de netbeheerder de benodigde verzwaring niet kan leveren?	Zoals op pagina 6 van de selectiebrochure is beschreven, is het de verantwoordelijkheid van de betreffende ontwikkelaar om stroom te krijgen en/of om - in overleg met de gemeente - indien benodigd voor alternatieve stroomoplossingen te zorgen.
6	Stroomaansluiting	De stroomaansluiting van de huidige huurder dient te worden opgenomen, kosten komen voor rekening van de ontwikkelaar, is er een indicatie voor deze kosten te geven? Heeft deze huurder recht van opstal op de locatie? Is het niet beter dat de Gemeente dealt met deze partij om de aansluiting veilig te stellen.	<p>Nee, er is geen indicatie voor deze kosten bekend. De gemeente is met de huurder overeengekomen dat de huurder het energiecontract met de bestaande groot-stroomaansluiting bij het einde van de huurovereenkomst overdraagt aan de gemeente, mits de andere contractspartij(en) hier haar/hun medewerking aan verleent/verlenen. De gemeente is bereid om in overleg met de huurder en de andere contractspartij(en) te kijken naar mogelijkheden dat het energiecontract met de groot-stroomaansluiting van de huurder wordt overgenomen door de betreffende ontwikkelaar.</p> <p>Er is een recht van opstal op de locatie, maar dit houdt geen verband met de stroomaansluiting. Op het perceel rust een reeds gevestigd tijdelijk, huurafhankelijk opstalrecht ten behoeve van een sociale werkplaats en verzamelplek voor medewerkers reiniging en groenonderhoud, welk recht 1 april 2027 eindigt.</p>
7	Parkeren	Mag parkeren opgelost worden in een overkapte situatie met PV panelen (overkapping boven de parkeerplaatsen) en geldt hierbij dan de minima; grondwaarde?	Ja, dat mag. Hiervoor geldt de grondwaarde voor 'parkeren maaiveld onbebouwd'.
8	Parkeren	Op pagina 17 van het document Bouwvelop kavel 1.1 wordt gesteld dat voor het autoparkeren de CROW van toepassing is. Kunt u aangeven om welk type verstedelijking hiet van toepassing is?(zeer sterk, sterk, matig, weinig of niet)	Het Zeeburgereiland is een B-locatie ('schil centrum'). En daarbij geldt de categorie 'zeer sterk stedelijk'.

9	Parkeernorm	Het document Bouwvelop verwijst naar het CROW voor autoparkeren. Er wordt aangegeven min. 0,8 – max. 1,7m ² per 100 m ² BVO. Dit komt niet overeen met CROW Leidraad parkeren 2024. Wat dienen wij aan te houden.	De normen uit bijlage iv bij de Basisregeling omgevingsplan Amsterdam dienen te worden aangehouden. Die komt overeen met de aangegeven bandbreedte van min. 0,8 – max. 1,7m ² per 100 m ² BVO. En dit komt tevens overeen met het CROW publicatie 744 uit 2024 (grondslag voor de bijlage iv), alleen is hierbij voor wat betreft de minimumnorm een kortingspercentage toegepast op basis van de verkeersgeneratie van 32,9%.
10	Parkeernorm	Is er een minimale parkeernorm, of is de CROW leidend??	De norm in bijlage iv (op basis van de cijfers van het CROW) is leidend en moet binnen de bandbreedte (met een minimum en een maximum) gerealiseerd te worden. Zie ook de bouwvelop pagina 17.
11	Hoofdentree en autoparkeerentree	De uitvraag beoogt de realisatie van een goed functionerende, stadsverzorgende bouwmarkt. Het gebruiksgemak voor de bezoeker van een bouwmarkt valt of staat met de afstand tussen de winkel in- en uitgang en de parkeerplaats, gezien de aard van de aankopen (zware/grote materialen). De huidige stedenbouwkundige opzet, waarin het zoekgebied van de hoofdentree (Bob Harmslaan) en het zoekgebied van de autoparkeerentree (Marie Baronlaan) van elkaar zijn losgekoppeld, staat haaks op een goed werkende bouwmarkt. In hoeverre biedt de gemeente inschrijvers de ontwerpvrijheid om gemotiveerd af te wijken van deze specifieke locatie-eisen voor entrees, mits zij hiermee aantoonbaar een kwalitatief betere, veiligere en logistiek slimmere oplossing voor de bouwmarkt en de openbare ruimte presenteren?	In de bouwvelop is vastgelegd dat de hoofdentree aan de Bob Harmslaan ligt. Een secundaire entree (bijvoorbeeld aan de parkeerzijde), is wel mogelijk. De ligging van de hoofdentree is bewust gekozen vanwege de uitstraling naar de woonbuurt en de beleving op ooghoogte. Dit is een belangrijk uitgangspunt binnen de tender. Binnen deze kaders is er ruimte om de logistiek en functionaliteit verder uit te werken.
12	Plint	Is het doel van de plint 'etalage's' te creëren ten einde de leefbaarheid op straatniveau te borgen?	Ja, dat is een manier om bij te dragen aan de leefbaarheid op straat.
13	Plint	Worden er vanuit zijde gemeente Amsterdam eisen gesteld aan de transparantie van de plint ter voorkoming dat deze afgeplakt worden?	In de kavelpaspoortkaart zijn zoekgebieden opgenomen voor transparantie. Langs de Bob Harmslaan geldt dit als eis. Afplakken doet de transparantie teniet. Zie ook bouwvelop p.15.
14	Ontsluiting Bob Harmslaan	Op welke voorwaarde is een (gedeeltelijke)ontsluiting van het autoverkeer mogelijk aan de Bob Harmslaan?	Ontsluiting van het autoverkeer aan de Bob Harmslaan is NIET mogelijk.

15	Definitie volwaardige bouwmarkt	In Bijlage 5.3 Stedenbouwkundig Plan Bedrijvenstrook Zeeburgereiland staat aangegeven dat er ruimte is voor een volwaardige bouwmarkt van 2.000 - 5.000 m2 bvo. Kunt u bevestigen dat op dit kavel een volwaardige bouwmarkt als eis wordt gesteld met de volgende definitie: Een grootschalige/volumineuze detailhandelszaak die zich richt op de verkoop van doe-het-zelfproducten, bouwmaterialen en gereedschappen aan uitsluitend consumenten.	Zie antwoord vraag 19
16	Beeldkwaliteitsplan	In hoofdstuk 1 van de Bouwvelop Kavel 1.1 Bouwmarkt wordt verwezen naar 'Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenstrook (2023)' Dit plan is als leidraad gebruikt voor de kavelregels zoals opgenomen in de Bouwvelop. Bevat de Bouwvelop alle onderdelen van het Beeldkwaliteitsplan? Zo niet kan het 'Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenstrook (2023)' worden gedeeld?	Inderdaad, de Bouwvelop bevat de kavelspecifieke onderdelen uit het BKP. Het BKP bevat meerdere ambities voor Bedrijvenstrook. Het is toegevoegd aan de stukken (let op: dit is geen vastgesteld document).
17	3D model	Is er een 3d model beschikbaar van de Bedrijvenstrook, incl. volumes op kavel 1.2 en 1.3?	Ja, een Sketchup bestand wordt beschikbaar gesteld. Daarin worden de volumes van de bouwblokken aangegeven. (Let op: Dit is een werkmodel met poefverkaveling in de Bedrijvenstrook. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend). Het is op TenderNed niet mogelijk SketchUp bestanden te publiceren. Indien u het SketchUp bestand wilt ontvangen kunt u een bericht sturen via TenderNed met het verzoek het SketchUp bestand te ontvangen.
18	Terras	Indien publieke programma zoals horeca of stadverzorgende bedrijvigheid wordt toegepast. Is het mogelijk om terrassen in de openbare ruimte te realiseren?	Bij de inrichting van de openbare ruimte is geen rekening gehouden met terrassen. Door de beperkte stoepruimte en het gebruik als bedrijventerrein is daar onvoldoende ruimte voor.

19	Beoogd doel bouwmarkt	<p>De uitvraag richt zich op de komst van een bouwmarkt ter versterking van de stad. In de markt zien wij de trend dat dergelijke metrages soms worden ingevuld door gespecialiseerde volumetailhandel (bijvoorbeeld een filiaal met alleen een vloeren- en verfassortiment). Dit dekt naar ons inziens niet de brede, dagelijkse doe-het-zelf behoefte van de lokale en toekomstige bewoners. Deelt de gemeente de visie dat voor Zeeburgereiland een volwaardige, breed gesorteerde bouwmarkt, die ook voorziet in een compleet klusassortiment, essentieel is voor de stadsverzorgende functie? Zo ja, kan de gemeente de definitie of de minimumeisen van de 'bouwmarkt' in de uitvraag aanscherpen, zodat gespecialiseerde concepten met een beperkt assortiment worden uitgesloten?</p>	<p>In artikel 1.18 van het bestemmingsplan Bedrijvenstrook is de volgende definitie vastgelegd van de bouwmarkt: <i>'detailhandel waarop het volledige assortiment van bouw en doe-het-zelf producten (zoals materieel en gereedschap, sanitair, elektra, verlichting en ruwe materialen, zoals hout, verf en schroeven, inrichtings- en kant en klaarproducten, keukens, badkamers, tegels, vloeren, vloerbedekking en behang) wordt aangeboden, met advisering over producten, toepassing en uitvoering, en aanvullende services waaronder verhuur van materiaal en gereedschap.'</i></p> <p>Wij zien geen noodzaak of ruimte om die verder te vernauwen.</p>
20	Beoordeling doel en aanbod bouwmarkt	<p>De beoogde bouwmarkt heeft een belangrijke stadsverzorgende functie voor de inwoners van Zeeburgereiland en omliggende buurten. Een bouwmarkt met een compleet, divers en dagelijks doe-het-zelf assortiment bedient de inwoners aanzienlijk beter dan een concept dat zich toespitst op slechts één of twee productgroepen (zoals uitsluitend verf en vloeren). Kan de gemeente bevestigen dat bij de kwalitatieve beoordeling van de inschrijvingen (bij het onderdeel Publieke waarde) er een voorkeur uitgaat naar een invulling die aantoonbaar een volwaardig en breed assortiment aanbiedt en dit resulteert in een hogere beoordeling?</p>	<p>Zie antwoord vraag 19</p>
21	Materiaalgebruik	<p>Inschrijvers worden uitgedaagd te kiezen voor materialen met een lage milieu impact. Gaat de gemeente Amsterdam daarbij uit van de initieerfase van materialen (bv. biobased) of zijn andere strategische en onderbouwde benaderingswijzen op materiaalgebruik en CO₂ verlaging ook toegestaan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is bij een innovatief nieuw energieconcept een rekentechnische borging vooraf verplicht of mag dat tijdens het VO-traject 'bewezen' worden? 	<p>1) De indicatoren waar de visie voor circulair bouwen op kan worden gebaseerd, staan beschreven op pagina 15 van de selectiebrochure: <i>'De inschrijvers dienen een uitwerking te geven van maatregelen die bijdragen aan de volgende indicatoren van het Het Nieuwe Normaal Gebouw in de productie en bouwfase: 'Milieuprestatie Gebouw (MPG)'; 'Materiaalgebonden CO₂-uitstoot'.'</i></p> <p>2) Er wordt in de selectie gevraagd om een visie. Borging door middel van een berekening wordt in de ontwerpfase (VO/DO) gedaan.</p>

22	Duurzaamheid	<p>Gunningscriteria 2: Zie citaat hieronder uit de Selectiebrochure. Wordt elk type maatregel gelijkwaardig gescoord? Is elke maatregel gelijkwaardig of scoort de een beter dan de ander?</p> <p>"De inschrijver scoort beter naar mate er concrete maatregelen staan omschreven en een toelichting wordt gegeven op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de belangrijkste maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de materiaalgebonden CO₂-uitstoot in de productie- en bouwfase en op de milieu-impact van de gebruikte materialen van het gebouw (MPG). - Hoe bovenstaande voorstellen haalbaar en realiseerbaar worden gemaakt door middel van bijvoorbeeld referenties en/of bewezen systemen en materialen met keten-partners" 	<p>De visie wordt integraal op de genoemde onderdelen beoordeeld. De inschrijver scoort beter naarmate er concrete maatregelen worden genoemd. Alle onderdelen worden onderling vergeleken met de andere inschrijvingen en leiden tot één totaalscore.</p>
23	Het Nieuwe Normaal	<p>Gunningscriteria 2: De 3 links naar webpagina van het HNN in de selectieprocedure leidt naar een niet bestaande pagina. Naar welke pagina van HNN wordt hier gelinkt?</p>	<p>Hoofdpagina: https://www.hetnieuwenormaal.nl/leidraden/nieuwbouw/inleiding/</p> <p>MPG: https://www.hetnieuwenormaal.nl/leidraden/nieuwbouw/standaard/milieuprestatie-gebouw/</p> <p>materiaalgebonden CO₂-uitstoot: https://www.hetnieuwenormaal.nl/leidraden/nieuwbouw/standaard/materiaalgebonden-co2-uitstoot/</p>

24	Beoordeling duurzaamheid	<p>Gunningscriteria 2: Zie citaat hieronder. Hoe worden de maatregelen/de 4 opgesomde onderdelen van de gevraagde toelichting beoordeeld? Wordt dit integraal bekeken of afzonderlijk.</p> <p>"Specifiek is er aandacht voor een slim energiesysteem dat opwek/verbruiksmomenten uitbalanceert. De inschrijver scoort beter naar mate er concrete maatregelen staan omschreven en een toelichting wordt gegeven op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het gekozen energieconcept en de kwaliteit daarvan; - De kwaliteit van het casco; - Hoe de genoemde maatregelen aan een zo goed mogelijke energieprestatie bijdragen. - Baten tijdens de gebruiksfase, efficiëntie, beheer, onderhoud en levenscyclus." 	De visie wordt integraal op de genoemde onderdelen beoordeeld. De inschrijver scoort beter naarmate er concrete maatregelen worden genoemd. Alle onderdelen worden onderling vergeleken met de andere inschrijvingen en leiden tot één totaalscore.
25	Peil maaiveld	Op welk peil ligt het maaiveld van de bouwka­vel ten opzichte van NAP?	1,80+NAP
26	Peil	Welke peil niveau ten opzichte van NAP licht de kruin van de openbare weg.	circa 1,40+ NAP het noordelijke deel van de Marie Baronlaan / circa 1,50+ NAP het oostelijke deel van de Marie Baronlaan en de Bob Haarmslaan. De exacte peilmaten worden in een latere fase gedeeld.
27	Oplevering kavel	Wordt de bouwka­vel bouwrijp aangeleverd?	Ja, zie hiervoor bijlage 5.2 ' <i>model-erfpachtaanbieding AB 2016 markt - kavel 1.1. bouwmarkt en overige E17290-1</i> ' (pagina 6) en bijlag 5.2a ' <i>Terreinspecificatie en nadere informatie E17290-1 (1)</i> '.

28	Bodem	Is er een schone grond verklaring, grond geschikt voor beoogd gebruik (maar stel dat we grond moeten afvoeren)?	Zie de documenten zoals genoemd onder antwoord 27. De bodem zal bij uitgifte in milieu-hygiënische zin geschikt zijn voor de te realiseren bestemming(en). Voor de beoordeling of het bouwterrein geschikt is voor de bestemming laat de gemeente voor uitgifte een milieu-hygiënisch bodemonderzoek uitvoeren. Dit bodemonderzoek is gebaseerd op een ontgravingsmaat voor het te bebouwen terrein, die aansluit op de door de gemeente vastgestelde programmatische en stedenbouwkundige kaders van onderhavige uitgifte in erfpacht. De voorgeschreven ontgravingsmaat is vastgesteld op +1.80 meter N.A.P.. Indien deze ontgravingmaat, binnen de stedenbouwkundige richtlijnen, wordt overschreden dan is dat altijd voor rekening en risico van de erfpachter
29	Realisatiezekerheid van de bouwmarkt	Indien de gemeente ervoor kiest om inschrijvingen zonder aangesloten bouwmarkt-exploitant toe te staan, hoe wordt de zekerheid van realisatie dan meegewogen in de beoordeling? Kunt u in de beoordeling 'realisatiezekerheid van de hoofdfunctie' (aantoonbaar te maken middels een getekende LOI met een bouwmarkt) als subcriterium opnemen?	Nee, dit wordt niet toegevoegd aan de beoordeling.
30	Erfpachtgrondwaarde	Welke erfpachtgrondwaarde dient er gehanteerd te worden bij het parkeren bovengronds (op verdieping)?	Hiervoor geldt de minimale grondwaarde per plek (minimale grondwaarde parkeren € 2.326 exclusief BTW per parkeerplek, prijspeil 2026). Dit is toegevoegd aan de selectiebrochure en de optieovereenkomst.
31	Erfpachtgrondwaarde	Welke erfpachtgrondwaarde dient er gehanteerd te worden bij het parkeren bovengronds (dak)?	Voor parkeren op het dak geldt een grondwaarde van € 11.673 per plek. Dit is toegevoegd aan de selectiebrochure en de optieovereenkomst.

32	selectiebrochure	<p>Zie citaat hieronder uit de Selectiebrochure. Zou 'nadere voorwaarden' kunnen worden omschreven?</p> <p>"Alle in het kader van de selectieprocedure gedane voorstellen gelden als een onherroepelijk juridisch aanbod aan de gemeente tot ontwikkeling en realisatie van het geplande programma op kavel 1.1. Dit brengt met zich mee dat de inschrijving niet door de inschrijver kan worden gewijzigd. Ook kan de inschrijver geen nadere voorwaarden stellen aan zijn inschrijving."</p>	<p>Daar wordt mee bedoeld dat er geen nadere voorwaarden kunnen worden gesteld aan de inschrijving zoals bijvoorbeeld '<i>wij schrijven in, onder voorwaarde dat er een langere optietermijn wordt gehanteerd.</i>'</p>
33	Tenaamstelling	<p>De uitvraag draait in de kern om de realisatie van een bouwmarkt van maximaal 5000 m² BVO, aangevuld met overige functies. Het valt ons op dat inschrijvers momenteel niet verplicht zijn om bij inschrijving al een aangesloten exploitant/eindgebruiker voor deze hoofdfunctie aan te tonen. Gezien de specifieke schaal van het programma en het beperkte aantal spelers in deze markt, levert een inschrijving op basis van speculatie (zonder eindgebruiker) een leegstands- en realisatierisico op voor de gemeente. Is de gemeente, ter borging van de daadwerkelijke realisatie van haar programmatische wensen, bereid om het overleggen van een intentieovereenkomst (LOI) met een exploitant voor de bouwmarkt als minimumeis (knock-out) aan de uitvraag toe te voegen?</p>	<p>Nee, dat wordt niet toegevoegd als minimumeis. Zonder eindgebruiker voor de bouwmarkt loopt de ontwikkelaar het risico. De gemeente gaat er vanuit dat ontwikkelaars dit risico beseffen en een eindgebruiker voor de bouwmarkt hebben.</p>
34	Planning	<p>Kan inleverdatum maand opgeschreven worden, best kort dag en, ondanks dat het project al 13 jaar in de pijplijn zit. Door netcongestie hebben we 2 jaar, na de marktconsultatie, moeten wachten op deze tender.</p> <p>Op 3 april uitnodiging, 1 mei vragen stellen (met diverse feestdagen er tussen door), vervolgens 19 juni indienen, terwijl er pas half 2028 gebouwd kan worden. Het aantal vragen is behoorlijk om uit te werken, tijdspad veel te krap. Uitstel naar zeker 19 juli, net voor de vakantie, meer dan wenselijk.</p>	<p>De planning voor de sluitingsdatum, uiterlijke inzendtermijn inschrijving selectie, wordt met twee weken verlengd. Dat betekent dat de overige termijnen ook worden verlengd, zie de aangepaste selectiebrochure.</p>

35	Bijlage E - Checklist informatielevering vastgoed Bedrijvenstrook.pdf		Deze bijlage is aangepast. V2 en D2 zijn toegevoegd.
----	--	--	--