

## BIJLAGE 11: behorende bij Programma van Eisen (eis 3.5)

### 1.03 Veiligheidsmanagement

Het veiligheidsmanagement dient zodanig ingericht te zijn en verricht te worden, dat voor alle betrokken natuurlijke en rechtspersonen en omgeving, veilige en gezonde wijze tot stand komt en waarbij de Haltevoorzieningen veilig onderhouden en gebruikt kunnen worden.

#### 1.03.02 Integraal V&G-plan

1.03.02-1  
SPE-0029 | De Opdrachtnemer dient het 'Integraal V&G-plan' dat de Opdrachtgever bij de contractstukken heeft aangeleverd, verder uit te werken tot een Integraal V&G-plan uitvoeringsfase, conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en actueel te houden. Het Integraal V&G-plan is project specifiek en bevat geen algemene procesbeschrijvingen. Algemene procesbeschrijvingen staan in het V&G-procesplan.

1.03.02-2  
SPE-0031 | Het integraal V&G-plan dient aanvullend op de verplichtingen van het artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit de volgende onderdelen te bevatten:  
1) aanvullend op artikel 2.28 lid 2 b Arbeidsomstandighedenbesluit: een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren veroorzaakt door Ontplobbare Oorlogsresten (OO) en een verwijzing naar bijbehorende onderzoeken en rapporten;  
2) de samenstelling en werkwijze van de project specifieke BHV-organisatie;  
3) de RI&E die onderdeel uitmaakt van het integrale V&G-plan moet voor elk risico voorzien zijn van een beoordeling van kans x effect en van de onderbouwde BTO-keuzes die gemaakt zijn om risico's volgens de arbeidshygiënische strategie te beheersen.

#### 1.03.04 Melding Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

1.03.04-1  
SPE-0035 | De Opdrachtnemer dient namens de Opdrachtgever de melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) te versturen en een afschrift van deze melding ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

#### 1.03.05 Incidentmanagement

1.03.04-1  
SPE-0035 | Alle investeringsprojecten vallen in gebieden waar een gebiedscontract geldt. Veelal zal er een raakvlak zijn tussen de Opdrachtnemer en de reeds contracteerde Opdrachtnemer van het desbetreffende gebiedscontract. Het is van belang om contact op te nemen met het desbetreffende IPM gebiedsteam om de raakvlakken met elkaar af te stemmen en contractbepalingen aangaande incidentmanagement daarop af te stemmen.

1.03.05-1  
SPE-0036 | De Opdrachtnemer dient een incidentmanagementplan op te stellen en actueel te houden. Het incidentmanagementplan dient inzicht te geven in de wijze waarop de Opdrachtnemer voornemens is te handelen indien er incidenten optreden als gevolg van calamiteiten en incidenten. In het incidentmanagementplan dienen tenminste de volgende onderdelen te zijn opgenomen:  
1) de te onderscheiden typen incidenten, inclusief een verwijzing naar de eventuele bijbehorende geïdentificeerde risico's;  
2) de betrokken vertegenwoordigers van de Opdrachtgever, Opdrachtnemer, gebiedsaannemer, de nood- en hulpdiensten, weg- en vaarwegbeheerders en eventuele andere partijen;  
3) de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij incidenten en de afhandeling daarvan (in het bijzonder het treffen van maatregelen) tussen de betrokken

functionarissen;  
4) de werkwijze (stappenplan) bij incidenten in het algemeen en bij specifieke typen incidenten;  
5) de wijze waarop gevolgen van incidenten en calamiteiten tot een minimum worden beperkt;  
6) eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van gevolgschade en/of vervolgschade ;  
7) de bereikbaarheid en de aanrijdroutes voor nood- en hulpdiensten naar het Werk;  
8) de communicatielijnen tussen Opdrachtnemer, Opdrachtgever, nevenopdrachtnemers conform Annex VI, nood- en hulpdiensten, weg- en vaarwegbeheerders en eventuele andere partijen;  
9) de beschikbaarheid van materieel en materiaal;  
10) de door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in het geval van incidenten en calamiteiten;  
11) de wijze van communicatie over incidentmanagement met alle betrokkenen;  
12) de training van hulpverleners.

1.03.05-2  
SPE-0038

De Opdrachtnemer dient het incidentmanagementplan af te stemmen met de nood- en hulpdiensten en met de gebiedsaannemer i.v.m. de in annex VI beschreven Werkzaamheden voordat het plan ter kennis gebracht wordt van de Opdrachtgever.

1.03.05-3  
SPE-0040

De Opdrachtnemer dient ongevallen met letsel en bijna ongevallen met kans op ernstig letsel of grote schade schriftelijk te rapporteren aan de Opdrachtgever op dezelfde dag als de dag van het optreden.

1.03.05-4  
SPE-0041

De Opdrachtnemer dient alle incidenten en (bijna) ongevallen bij te houden in een register. De Opdrachtnemer dient voor het veiligheidsmeldingenregister het format te hanteren conform 'Format veiligheidsmeldingenregister'.

1.03.05-5  
SPE-0042

De Opdrachtnemer dient na het optreden van een veiligheidsincident of ongeval een incidentenanalyse uit te voeren en te verwerken in een complete rapportage over de toedracht en oorzaken inclusief situatieschetsen en foto's. Tevens dient hierin een oorzakenanalyse opgenomen te zijn volgens een in overleg met de Opdrachtgever te bepalen geëigende gangbare methode, teneinde de basisoorzaken van het ongeval te achterhalen en adequate maatregelen te initiëren om bijbehorende veiligheidsrisico's te beheersen.  
Dit laat onverlet dat het Opdrachtgever vrij staat zelf een onderzoek te (laten) verrichten naar de oorzaken van incidenten indien hij daartoe aanleiding ziet.

Het betreft hierbij een veiligheidsincident of ongeval:

- 1) als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 9 lid 1 of daarvoor in de plaats tredende regelgeving, of bijna ongeval, waarbij de potentie voor ernstig letsel of grote schade aanwezig was; of
- 2) als gevolg van een (weg- of vaarweg-)verkeersincident met schade of persoonlijk letsel ten gevolge van de door de Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden.

1.03.05-6  
SPE-0043

De Opdrachtnemer dient de resultaten van de incidentenanalyse te registreren in het veiligheidsmeldingenregister, waarbij in de registratie van het (bijna) ongeval een eenduidige koppeling is gelegd tussen de betreffende Documenten uit de analyses en het opgetreden (bijna)ongeval.

1.03.05-7 | De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om de oorzaak weg te nemen van incidenten en  
SPE-0044 | (bijna) ongevallen, teneinde herhaling te voorkomen.

1.03.06 *V&G-coördinatie*

1.03.06-1 | De Opdrachtnemer dient een veiligheidsadviseur aan te stellen.  
SPE-0048 | Deze stemt af met en rapporteert aan de Opdrachtgever.

1.03.06-2 | De veiligheidsadviseur dient een opleiding en aantoonbare ervaring met veiligheidskunde en de  
SPE-0049 | taken van een V&G-coördinator in de uitvoeringsfase te hebben.

1.03.06-3 | De Opdrachtnemer dient zodanige maatregelen te nemen dat de veiligheidsadviseur zijn taken  
SPE-0051 | naar behoren kan vervullen en deze uitoefent. Onderdeel daarvan is de zorg voor  
beschikbaarheid van voldoende veiligheidskundige expertise, afgestemd op aard, omvang en  
complexiteit van het project.

1.03.06-4 | De Opdrachtnemer dient één of meerdere V&G-coördinatoren uitvoeringsfase aan te stellen  
SPE-0052 | conform artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenwet. De Opdrachtnemer dient zodanige  
maatregelen te nemen dat de V&G-coördinator uitvoeringsfase zijn taken naar behoren kan  
vervullen en deze uitoefent conform artikel 2.31 en artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit.  
Onderdeel daarvan is de zorg voor beschikbaarheid van voldoende veiligheidskundige expertise,  
afgestemd op aard, omvang en complexiteit van het project.