

Regulier schoonmaak depots

Toegestane schoonmaakmiddelen:	Opmerking:
Stofzuiger met een HEPA filter.	De stofzuigerzakken en de HEPA-filters dienen regelmatig te worden vervangen, op basis van de gebruiksaanwijzing van de stofzuiger.
Microvezeldoeken	Microvezeldoeken moeten na elk gebruik worden gewassen. Ze moeten op 60 °C worden gewassen, zonder wasverzachter.
Ontsmettingsmiddel zoals Suma Bac D10 of middel op basis van waterstofperoxide.	Tot nu toe gebruiken wij alleen Suma Bac, maar een middel op basis van waterstofperoxide zou milieuvriendelijker zijn.

Frequentie van schoonmaak		
Locatie	Minimale Frequentie	Methode
Ruimtes in het kantoorgebied die grenzen aan de ingang van het depot	Dagelijks	Stofzuigen
Ruimtes in het depotgebied die grenzen aan de ingang van het depot	1 keer per week	Stofzuigen
Hoofdpaden in het depot	1 keer per 3 maanden	Stofzuigen
Vaste zijpaden tussen en om de stellingen	1 keer per 3 maanden	Stofzuigen
Paden tussen verrijdbare stellingen	1 keer per 6 maanden	Stofzuigen
Stellingen en ladekasten - topborden	1 keer per jaar	Vegen met microvezeldoek
Stellingen en ladekasten - zijkanten	1 keer per jaar	Vegen met microvezeldoek
Armaturen, metalen klimaatbuizen, nozzles, leidingen, muren, plinten en alle andere gladde oppervlakken en randjes	1 keer per 2 jaar	Afnemen met microvezeldoek
Opvangdepot	1 keer per week	Vloer stofzuigen en de stofzuigerborstel 1 keer per maand met ontsmettingsmiddel ontsmetten. Lege planken reinigen met ontsmettingsmiddel en microvezeldoeken.
Quarantaineruimte	Na elk gebruik	Vloer stofzuigen en de stofzuigerborstel met ontsmettingsmiddel ontsmetten. Gebruikte planken reinigen met ontsmettingsmiddel en microvezeldoeken. Nieuwe vel kleefmat bij de deur gebruiken.

Opmerkingen:

- Het is belangrijk om van de inblaas van de luchtbehandeling naar de afzuiging toe te werken.
- Stofzuig de hoofdpaden en vaste zijpaden van het depot voordat je andere oppervlakken schoonmaakt
- Draai bij verrijdbare stellingen een gangpad open, stofzuig. Neem stof af van de topborden en lege planken (van boven naar beneden en van links naar rechts). Stofzuig opnieuw de vloer en ga door naar het volgende gangpad. Als alle tussenpaden zijn gedaan, stofzuig dan opnieuw de hoofdpaden en vaste zijpaden om alles wat op de grond is gevallen alsnog weg te halen.
- Dweilen is niet toegestaan.
- De depotbeheerder controleert of de schoonmaak voldoende uitgevoerd is.

Monitoren van ongedierte en schimmel:

- Het externe bedrijf Anticimex voert de monitoring van ongedierte uit. Het is belangrijk om de rapportages regelmatig te controleren.
- Op dit moment hebben wij geen monitoring van schimmel in de depots. Nieuwe acquisities worden altijd gecontroleerd, maar bestaande archieven kunnen onbehandelde schimmel bevatten. Het is wenselijk om oppervlaktemonsters te gebruiken.

Beveiliging:

- Idealiter vindt de schoonmaak plaats onder toezicht en beschikken de schoonmakers over een recente VOG.
- De schoonmaak van depot 4-2, 4-0 en 1-3 gebeurt onder continu toezicht (vanwege losse voorwerpen op de planken en de extra beveiliging van depot 4-2).
- De schoonmakers krijgen duidelijke instructies, waarbij gebruik wordt gemaakt van de instructievideo en instructiekaarten van het Nationaal Archief ([Instructiekaarten schoonmakers | Nationaal Archief](#)).
- De schoonmakers hanteren geen archiefdozen of archiefstukken.